

Predmet zákazky: „Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy“

Všetkým hospodárskym subjektom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka Ing. Fridmanská, APUEN AKADEMIA, s.r.o.	Miesto a dátum odoslania Bratislava, 30.10.2025
-----------------------	------------	--	--

VEC: Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie zo dňa 22.10.2025

Verejný obstarávateľ, **Obec Kostolná pri Dunaji, IČO: 00306037** (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“), v rámci Výzvy na predkladanie ponúk v zákazke s názvom „**Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy**“ zverejnenej dňa 03.10.2025 vo Vestníku UVO č.**200/2025** pod č.**15797-WYP** uverejňuje vysvetlenie na doručené otázky.

Otázka č.1 týkajúca sa časti 1:

Vo výkaze výmer je uvedené: objekt SO-01 Centrum kultúrneho dedičstva - navrhovaný stav - "pol.č. 38 Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm Steico Protect - drevovláknité dosky z MW, skrutkovacie kotvy 212,269 m²" - Vo výkaze výmer je konštrukcia špecifikovaná ako kontaktný zatepľovací systém avšak v projekte je ako predsadená konštrukcia na drevené hranoly hr. 140 mm. Ak platí projekt, potom vo výkaze výmer chýba položka na cenu dreveného roštu. Tak isto je to uvedené v časti SO-02 komunitný dom s ľudovou izbou – navrhovaný stav - pol. č. 44 - Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm Steico Protect - drevovláknité dosky z MW, skrutkovacie kotvy 77,420 m².

Odpoveď na otázku č.1:

Drevenú podkonštrukciu "rošt" pod drevovláknitú izoláciu Steico protect hr. 60mm treba zohľadniť v pol. 54 v SO-01 a pol. 68 v SO-02 s popisom - Montáž tepelnej izolácie stien fúkanou celulózou hrúbky do 14 cm vrátane drevenej podkonštrukcie - roštu 140 mm.

Otázka č.2 týkajúca sa časti 1:

Vo výkaze výmer je uvedené: objekt SO-01 Centrum kultúrneho dedičstva - navrhovaný stav - "pol.č. 61. - Montáž Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm s parozábrnou - fóliou - a pol. č. 62. - Steico flex 200x670x1220 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, pol. č. 63 - Seico flex 60x5750x1220 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy", pričom projektová dokumentácia, aj vo výkresoch, aj v technickej správe uvádza v časti 5.10 " Tepelnú izoláciu krovu SO01 je fúkaná celulóza o hrúbke 300 mm." Ktorá špecifikácia platí?.

Predmet zákazky: „Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy“

Odpoveď na otázku č.2:

Upravené popisy podľa PD pre SO01 pre skladbu S1, kde sa upravila pol. 57 zo Steico flex na fúkanú celulózu. Skladba S2 je s pol. 71 a 72 popisom Steico flex 200 a 60x670x1220 mm, izolácia pre šikmé strechy.

Otázka č.3 týkajúca sa časti 1:

Vo výkaze výmer je uvedené: objekt SO-01 Centrum kultúrneho dedičstva - navrhovaný stav - "pol.č. 58 Doska z minerálnej vlny hr. 30 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy – kročajová 98,87 m²" - avšak v projekte v skladbe konštrukcií je uvedený iný materiál: "Drevovláknitá kročajová izolácia 30 mm". Tak isto je to uvedené v časti SO-02 komunitný dom s ľudovou izbou – navrhovaný stav - pol. č. 67. "Doska z minerálnej vlny hr. 30 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy - kročajová 99,246 m²" a "pol. č. 66 Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy 31,5 m²". Ktorá špecifikácia platí?

Odpoveď na otázku č.3:

Upravené popisy položiek kročajovej izolácie na Doska z drevovlákn hr. 30 mm. V SO02 Pol. 66 Doska z drevovlákn hr. 60 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy - kročajová (izolácia je zo skladby SD2) - bola presunutá pod pol. 44 - Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm Steico Protect - drevovláknité dosky z MW, skrutkovacie kotvy.

Verejný obstarávateľ upravil Výkaz výmer pre časť 1 a zverejnil upravené znenie Výkazu výmer.

S pozdravom

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M., v.r.
APUEN AKADEMIA s.r.o.
Splnomocnená právnická osoba