



LEGENDA PLÔCH:

- SO.03.2 - PRÍSTREŠOK PRE NÁDOBY NA ODPAD - BETÓNOVÁ DLAŽBA
- NAVRHOVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY - BETÓNOVÁ DLAŽBA,
- NAVRHOVANÁ ZELEŇ,
- NAVRHOVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY PARKOVACIE STÁTIA- BETÓNOVÁ DLAŽBA, 142,5 m2
- SO.01 - SOŠ

SKLADBA KONŠTRUKCIÍ:

P5	Betónová zámková dlažba	hr.80mm
	Ukladacia vrstva, kamenivo frakcia 0-4mm	hr.30mm
	Kamenivo, frakcia 16-32mm	hr.150mm
	Kamenivo, frakcia 32-63mm	hr.240mm
	Separáčna vrstva - geotextília 200g/m²	
	Pôvodná zemina	

OBJEKTOVÁ SKLADBA:

SO.01 - REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV PRE VYBUDOVANIE TRÉNINGOVÉHO CENTRA SOŠ HNÚŠŤA A ROZVOJ KOMPLEXNÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SPOLUPRÁCI SO ZAMESTNÁVATEĽMI - VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

SO.03.2 PRÍSTEŠOK PRE NÁDOBY NA ODPAD

POZNÁMKA :  
PRED ZAČATÍM PRÁČ JE REALIZÁTOR POVINNÝ SI VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ NA MIESTE. V PRÍPADE ZISTENÝCH NEJASNOSTÍ ALEBO NEDOSTATKOV JE REALIZÁTOR POVINNÝ PRED ZAČATÍM PRÁČ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA. ZMENY V PROJEKTE SÚ POVOLENÉ LEN NA ZÁKLADE PÍSMENÉHO SÚHLASU PROJEKTANTA. DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ DODRŽAŤ PLATNÉ ZÁKONY,VYHLÁŠKY, STN, EN NARIADENIA O POZP A PO A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY POUŽITÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV. ZHOTOVITEĽ ZABEZPEČÍ OCHRANU OKOLIA PRED PRAŠNOSŤOU A ZNEČISTENÍM. PRED ZAČIATKOM BÚRACÍCH PRÁČ ODPOJIŤ BÚRANÉ PRIESTORY OD ELEKTRO, VODY A PLYNU. POČAS PRÁČ ZABEZPEČIŤ OSTATNÉ KONŠTRUKCIE (HLAVNE NOSNÉ) PRED POŠKODENÍM. NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE JE AJ TECHNICKÁ SPRÁVA. PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY VYKONANÉ BEZ JEHO PÍSMENÉHO SÚHLASU.

0.000 -203.910 m.n.m. BvP VÝŠKA PODLAHY 1.NP PRI VSTUPE DO OBJEKTU

ZODP. PROJEKTANT: ING. ARCH. JÁN TVRDOŇ	<div><div>A</div><div>B</div></div>	ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT s.r.o.	
PROJEKTANT: ING. SAMUEL FILIP DRAHOVSKÝ, ING. JÁN VOLČKO			
OKRES: RIMAVSKÁ SOBOTA			
MESTO: RIMAVSKÁ SOBOTA, KÚ:RIMAVSKÁ SOBOTA			
INVESTOR: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, NÁMESTIE SNP 23, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA			
NÁZOV STAVBY: REKONSTRUKCIA OBJEKTOV PRE VYBUDOVANIE TRÉNINGOVÉHO CENTRA SOŠ HNÚŠŤA A ROZVOJ KOMPLEXNÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SPOLUPRÁCI SO ZAMESTNÁVATEĽMI - VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE		FORMÁT:	A3
KÚ. RIMAVSKÁ SOBOTA, PARC.Č. 1726/3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;14;15;16;17;18;19;24;25;26		DÁTUM:	10/2024
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE		STUPEŇ PD:	DSP-RS
		ČÍS.ZÁKAZKY:	
SO.03.2 - PRÍSTREŠOK PRE NÁDOBY NA ODPAD - SITUÁCIA		MIERKA:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1:50	E9.3-01