



ZESTAWIENIE DREWNA NA KONSTRUKCJĘ DACHU								
Numer elementu	Nazwa elementu	Przekrój		Długość [mm]	Objętość [m³]	Ilość [szt.]	Objętość całkowita [m3]	KLASA DREWNA
		B [mm]	H [mm]					
1	KROKIEW	80	160	2300	0,03	8	0,24	C24
2	JĘTKI	40	160	2700	0,02	6	0,10	C24
3	OCZEP	150	150	2000	0,05	2	0,09	C24
4	OCZEP	150	150	2500	0,056	1	0,06	C24
						SUMA:	0,49	
UWAGA: DO KAŻDEGO ELEMENTU DREWNIANEGO W ZESTAWIENIU DODANO OKOŁO 30cm NADDATKU								
DESKI BOAZERYJNE NA PODBITKĘ WZDŁUŻ OKAPÓW I OD FRONTU						SUMA:	0,08	C24
DESKOWANIE POŁACI DACHOWEJ (POZA OBSZAREM DESKI BOAZERYJNEJ)						SUMA:	0,12	C24

UWAGI:
-Więźbę zaprojektowano z drewna klasy C24.
-Elementy drewniane należy zaimpregnować środkami ognioochronnymi i grzybobójczymi.
-Elementy drewniane należy łączyć ze sobą poprzez złącza ciesielskie oraz za pomocą łączników mechanicznych.
-Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
-W celu oparcia murłaty na murze należy w wieńcu zakotwić śruby M12 w rozstawie co 1,00m.

NAZWA RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI DACHU		NR RYSUNKU K-1
NAZWA I ADRES INWESTYCJI REMONT BUDYNKU LEŚNICZÓWKI NR INWENTARZOWY: 165-00043 na terenie działki nr ewid. 4296, obręb Błędzim, gm. Lniano		SKALA RYSUNKU 1:50 1:20
DANE INWESTORA Nadleśnictwo Zamrzenica Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław 		DATA 07.08.2025 r.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA  PRODOM PLUS Prodom PLUS Tomasz Pałubicki ul. Murowa 1, 89-500 Tuchola e-mail: biuro@prodom-plus.pl tel.: 793-322-105		
OPRACOWAŁ PROJEKTANT inż. Andrzej Dylewski UPR. BUD. NR 776/75/Bg i WBPP-NB-7210/2/83	SPECJALNOŚĆ Architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, konstrukcyjno-inżynierska	PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Pałubicki UPR. BUD. NR KUP/0095/PBKb/17	Konstrukcyjno-budowlana	