


Legenda značiek PO

N 6 z o v	Grafická značka
Požiarneho deliaca konštrukcia (ohraničenie požiarneho úseku)	
Odstupová vzdialenosť	
Východ na voľné priestranstvo	
Vstup hlavný	
Úniková cesta, označenie smeru	
Úniková cesta, únikový východ	
Požiarneho úzver	
Požiarneho úsek	
Požiarneho odolnosti stropnej konštrukcie	
Požiarneho odolnosti konštrukcie	
ABC prístroj prenosný nosiaci prístroj – 6 kg	
Hadičkový novítek	
Požiarneho odolnosti strešného pláštia (nešír požiar po povrchu)	
Núdzové osvetlenie (1lx v osi únikovej cesty)	
Ohlasovného požiaru	
Telefón	
Miesto riadenia evakuácie	
Hlasovné signalizácia požiaru	
Hlasovná signalizácia požiaru ústredia s mikrofónom	
Zdroj vody	
STOP tlačidlo + Pož. tabuľka	
Hlavný vypínač elektro + Pož. tabuľka	



LEGENDA MIESTNOSTÍ:

ČÍSLO MIESTNOSTI	PLŮCHA POD- MIEST.	PODLAHA
2.01 SCHODISKÁ	14.58 P5	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISMRKOVÁ KERAMICKÝ SOKEL, V=100MM
2.02 CENTRÁLNA CHODBA	73.75 P4	PROTISMRKOVÁ PODLAHA MAPR. PVC, LINOLEUM, LATA SOKEL,V=100MM (KER. ALT. PVC)
2.03 SKLAD	13.92 P4	PROTISMRKOVÁ PODLAHA MAPR. PVC, LINOLEUM, LATA SOKEL,V=100MM (KER. ALT. PVC)
2.04 SKLAD	12.13 P4	PROTISMRKOVÁ PODLAHA MAPR. PVC, LINOLEUM, LATA SOKEL,V=100MM (KER. ALT. PVC)
2.05 KOMORA UPRAVŤOVAČKY S VÝLETKOU	1.89 P3	PROTISMRKOVÁ PODLAHA MAPR. PVC, LINOLEUM, LATA SOKEL,V=100MM (KER. ALT. PVC)
2.06 KMEŇOVÁ UČEBŇA 1	52.71 P4	PROTISMRKOVÁ PODLAHA MAPR. PVC, LINOLEUM, LATA SOKEL,V=100MM (KER. ALT. PVC)
2.07 KMEŇOVÁ UČEBŇA 2	53.36 P4	PROTISMRKOVÁ PODLAHA MAPR. PVC, LINOLEUM, LATA SOKEL,V=100MM (KER. ALT. PVC)

2.08 ODBORNÁ UČEBŇA 1	52.57 P4	PROTISMRKOVÁ PODLAHA MAPR. PVC, LINOLEUM, LATA SOKEL,V=100MM (KER. ALT. PVC)
2.09 ŠATŇA WC, PEDAGOGOVIA	10.37 P3	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISMRKOVÁ
2.10 PREDSEŇ WC CHLAPCI	4.66 P3	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISMRKOVÁ
2.11 WC CHLAPCI	7.14 P3	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISMRKOVÁ
2.12 PREDSEŇ WC DIEVČATÁ	5.16 P3	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISMRKOVÁ
2.13 WC DIEVČATÁ	8.93 P3	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISMRKOVÁ
2.14 KABINET	27.07 P4	PROTISMRKOVÁ PODLAHA MAPR. PVC, LINOLEUM, LATA SOKEL,V=100MM (KER. ALT. PVC)

POZNÁMKY

- Stavebné konštrukcie a materiály požiari TS-P0.
- Požiarne dveře sú so samozatváracím.
- Na strechu vedie vnútorný výlez.
- Na dverách únikových východov je únikové kovanie.
- Výkurovanie požiari technická správa PO.
- Hadičkový novítek + požiarny vodovod požiari technická správa.
- Požiarneho voda požiari TS.
- HSP rieši samostatný projekt.
- Pôvodný objekt telocvičňa-nemenní sa.
- P3** EW 30 C3-D3
- UK** Únikové kovanie STN EN 179

Vyhodnotenie napodobenín, rozmožňovanie a akékoľvek úpravy bez písomného súhlasu autora je trestné.

M PRO s.r.o. Kadnarova 23 831 52 Bratislava mproso@gmail.com 00421 905 489 533	DOSTAVBA PAVILÓNU ZÁKLADNEJ ŠKOLY MILOSLAVOV
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Autor: Ing. A.Morcik	Stavebník: Obec Miloslavov
Spoluvlastník: Ing. D.Morciková	Miesto stavby: Miestny úrad Miloslavov, Alžbeta Dvor
Ing. M.Greguš	Poradca: reg.č. 221/5, 221/6, slova základnej školy
Ing. Ing.arch.Mgr.art.J.Kurdič	Hlavný inžinier projektu: Ing.A.Morcik
Zodpovedný projektant: P.A.T. s.r.o.	Stavebný objekt: ŠKOLA MILOSLAVOV
Ing.J.Tide,PbD	Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby: PODOBRS 2NP

