

OPIS TECHNICZNY

Do przebudowy kotłowni oraz awaryjna wymiana pieca C O w leśniczówce
Zapowiedź Istebna 179 leśnictwo Zapowiedź.

1. Przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca

- spuszczenie wody z instalacji co
- demontaż kotła wraz z rozebraniem i wyniesieniem z kotłowni,
- demontaż rurociągów rozdzielczych oraz rur przyłączeniowych wraz z wyniesieniem z kotłowni
- zdemontować istniejące pompy cyrkulacyjne do C O i cwu,
- wykonanie fundamentu pod kocioł .
- dostarczyć i zamontować kocioł stalowy typ Atmos DC 25 S o mocy znamionowej 27 Kw lub równoważnych o takich samych parametrach , kocioł na drewno zagazowane , wraz z przedłużeniem rury dymowej do kotła.
- dopasować połączenie instalacji z istniejącym wymiennikiem cwu. wraz z wymianą przewodów jeżeli zajdzie takowa potrzeba.
- zamontować Laddomat 21-60 1 kpl (zawór schładzający , sterownik tech. i zawór trój drogowy).
- zamontować zawory kulowe przelotowe od fi 20-32 mm,
- zamontować zawory zwrotne fi 25-32 mm
- zamontowanie zaworów bezpieczeństwa fi 25 mm
- wykonać próbę szczelności instalacji w kotłowni wraz z urządzeniami,
- wykonać uruchomienie kotłowni poprzez palenie w kotle drewnem prze 24 godziny oraz sprawdzanie pracy urządzeń , uruchomienie należ do Wykonawcy i przekazanie użytkownikowi poprzez spisanie protokołu zakończenia przebudowy kotłowni i przekazanie do użytkowania jako sprawne,
- dokonać utylizacji złomu z rozebranych elementów stalowych przy przebudowie kotłowni.

Całość robót należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi instalacyjnymi zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami. W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisy BHP dotyczące robót budowlanych i instalacji sanitarnych i elektrycznych .

Po zakończeniu wszystkich robót objętych umową i uporządkowaniu terenu gdzie prowadzone były roboty Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu o zakończeniu robót,

Do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty zgodnie z ustawą , atesty oraz deklaracji zgodności na zabudowane materiały z adnotacją kierownika budowy : zabudowano na wymianie kotła w leśniczówce w leśnictwie Zapowiedź .

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót zgodnie z przedmiarem robót , umową oraz ustaleniami z Inspektorem nadzoru na obiekcie.