


REZ A - A
M 1:50



LEGENDA ZNAČENIA PRÁC PRESTAVBY:

- REALIZÁCIA NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- ASANÁCIA JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ
- NERIEŠENÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA

SKLADBA STRECHY

- REFLEXOR - 0,3 KG/M2
- SA 13 - 3,0 KG/M2 SUSP.
- BITAGIT E - Pe - 3x (PLNOPLOŠNE PRILEPENÝ NATAVENÍM)
- HORÚCI ASF. NÁTER OXIDOVANÝ PERBITAGIT "R"
- ASFALTOCEMENTOPIESKOVÁ MALTA NA VYROVNAVANIE POVRCHU
- STREŠNÝCH DIELCOV "PAS 1/10", HR. CCA 20 MM
- POROBET. STREŠNÝ PANEL "PAS 1/10" (NA ŠKVÁROBET. PÁSY ULOŽIŤ
- POD "PAS" 2x ALFOBIT FÓLIOU PROTI SEBE)
- ŠKVÁROBET. PODKLADOVÉ PÁSY - POD PÁSY KRYZOLIT HR.50, PO VYROV.
- POTERE HR. 20 MM, PO ZALIEV. ŠKÁR. NA STROPOCH ULOŽIŤ ČADIČ.
- ROHOŽ HR. 50 MM x2
- VERTIKÁLNE HERAKLIT HR. 25 MM VEDĽA ATIKY

SO - 01 BUDOVA THP

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	PROJEKČNÁ KANCELÁRIA:		
RÉVÉSZ R.		RÉVÉSZ R.	ING. CHOVANEC	RÉVÉSZ R.			
KRAJ:	Banskobystrický		OKRÉS/UBEC: Rimavska Sobota / Detto		FORMÁT:	A3	
INVESTOR:	DD A DSS RIMAVSKÁ SOBOTA ul. KIREJEVSKÁ 23, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA				DÁTUM:	JÚL 2019	
STAVBA: Oprava strechy DD a DSS KAT.ÚZEMIE: TOMÁŠOVÁ PARC.ČÍSLO: 249, 252/1, 252/2					STUPEŇ PROJEKTU:	PSP	
					ČÍSLO ZÁKAZKY:	18_2019	
					ČÍSLO KÓPIE:	18/2019	
					ARCHÍVNE ČÍSLO:		18_2019
					OBSAH VÝKRESU:		MIERKA:
REZ A - A - STARÝ STAV					1:50	03	