


POHLAD NA STRECHU "A"- STARÝ STAV

M 1:50



LEGENDA

SKLADBA STRECHY

- A** - REFLEXOR - 0,3 KG/M2
- SA 13 - 3,0 KG/M2 SUSP.
- BITAGIT E - Pe - 3x (PLNOPLOŠNE PRILEPENÝ NATAVENÍM)
- HORÚCI ASF. NÁTER OXIDOVANÝ PERBITAGIT "R"
- ASFALTOCEMENTOPIESKOVÁ MALTA NA VYROVNANIE POVRCHU STREŠNÝCH DIELCOV "PAS 1/10", HR. CCA 20 MM
- POROBET. STREŠNÝ PANEL "PAS 1/10" (NA ŠKVÁROBET. PÁSY ULOŽIŤ POD "PAS" 2x ALFOBIT FÓLIOU PROTI SEBE)
- ŠKVÁROBET. PODKLADOVÉ PÁSY - POD PÁSY KRYZOLIT HR.50, PO VYROV. POTERE HR. 20 MM, PO ZALIEV. ŠKÁR. NA STROPOCH ULOŽIŤ ČADIČ. ROHOŽ HR. 50 MM x2

VÝKAZ PLÔCH STRECHY

CELKOVÁ PLOCHA STRECHY	165,15 m²
OPRAVOVANÁ PLOCHA STRECHY	165,15 m²

LEGENDA ZNAČENIA PRÁC PRESTAVBY:

- REALIZÁCIA NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- ASANÁCIA JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ
- NERIEŠENÉ KONŠTRUKCIE

SO - 02 BUDOVA BLOK "A"

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	PROJEKČNÁ KANCELÁRIA:	
RÉVÉSZ R.	RÉVÉSZ R.	ING. CHOVANEK	RÉVÉSZ R.		
KRAJ:	Banskobystrický	OKRES/OBEC:	Rimavská Sobota / Detto	FORMÁT:	3xA4
INVESTOR:	DD A DSS RIMAVSKÁ SOBOTA ul. KIREJEVSKÁ 23, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA			DÁTUM:	JÚL 2019
STAVBA:	<div>Oprava strechy DD a DSS</div> <div>KAT.ÚZEMIE: TOMÁŠOVÁ PARC.ČÍSLO: 249, 252/1, 252/2</div>			STUPEŇ PROJEKTU:	PSP
				ČÍSLO ZÁKAZKY:	18_2019
				ČÍSLO KÓPIE:	18/2019
				ARCHÍVNE ČÍSLO:	18_2019
OBSAH VÝKRESU:	POHĽAD NA STRECHU "A"- STARÝ STAV			MIERKA:	1:50
					ČÍSLO VÝKRESU: 02

Dokumentácia je dielom projektanta a ako celok podlieha v zmysle § 7, ods. 1, písm. h, zákona č. 618/2003 autorskému právu a akékoľvek neoprávnené používanie a rozmnožovanie je trestné!