

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

77310000-6	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa obiektów małej architektury na terenie publicznym w ramach zadania pt. Ślizgopark - park zjeżdżalni dla dzieci i dorosłych
ADRES INWESTYCJI:	Oleśnica gm. miasto Oleśnica pow. oleśnicki woj. dolnośląskie Id działki: 021401_1.0002.AR_46.10/2
NAZWA INWESTORA:	GMINA MIASTO OLEŚNICA
ADRES INWESTORA:	Rynek 1, 56-400 Oleśnica
DATA OPRACOWANIA:	Kwiecień 2025, aktualizacja 11.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kwiecień 2025, aktualizacja
11.2025

Projekt zakłada wykonanie Ślizgoparku na zboczu istniejącej góry rekreacyjnej zlokalizowanej przy Parku nad Stawami w Oleśnicy. Przewiduje się montaż zjeżdżalni oraz paneli wspinaczkowych z tablicą regulaminową, a także wykonanie nawierzchni bezpiecznej. Obiekt ma zadanie rozszerzyć ofertę rekreacyjną miasta i służyć jako atrakcja propagująca aktywny tryb życia na świeżym powietrzu.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 13-12 0202-02 kalk. własna	Przygotowanie terenu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Nawierzchnia			
1.2.1		Nawierzchnia żwirowa bezpieczna			
2 d.1.2. 1	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm Krotność = 1,5	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
3 d.1.2. 1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		0,035 * poz.4	m3	0,595	
				RAZEM	0,595
4 d.1.2. 1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża gumoweo wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
5 d.1.2. 1	KNR AT-04 0101-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m	m2		
		poz.2	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
6 d.1.2. 1	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie nawierzchni bezpiecznej	m3		
		poz.2 * 0,3	m3	2,700	
				RAZEM	2,700
1.3		Mała architektura			
7 d.1.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż regulamin	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ścianka wspinaczkowa wg PT	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zjeżdżalnia wg PT	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000