

Odcinkowa naprawa dróg leśnych w leśnictwie Woziwoda i Lipce
Nadleśnictwo Woziwoda

ZAMAWIAJĄCY:

NADLEŚNICTWO WOZIWODA
89 – 504 LEGBĄD

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Numer SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość
1	D-01.01.01	KNNR-1-01-11-1 Odtworzenie trasy drogi w terenie równinnym .- leśnictwo Woziwoda – 0,380 km - leśnictwo Lipce - 0,466 km	Km	0,846
2	D-04.01.01	KNNR-6-01-01-1 Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni . Koryto wykonywane mechanicznie, głębokość 15 cm, kategoria gruntu II – IV - leśnictwo Woziwoda : 380 m x 3,0 m = 1140 m2 - leśnictwo Lipce : 466 m x 3,0 m =1 398 m2	m2	2 538
3	D-04.04.04a	Analiza własna Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z pospółki 0/63 mm grubości 15 cm - leśnictwo Woziwoda : 380 m x 3,0 m = 1140 m2 - leśnictwo Lipce : 466 m x 3,0 m =1 398 m2	m2	2538
4	D-06.03.01	KNNR-6-13-01-2 Formowanie i zagęszczenie poboczy z gruntu uzyskanego z dokopu i z koryta drogi 846 m x 0,75 m x 2 = 1 269 m2	m2	1 269

Odcinkowa naprawa szlaków zrywkowych w leśnictwie Legbąd
Nadleśnictwo Woziwoda

ZAMAWIAJĄCY:

NADLEŚNICTWO WOZIWODA
89 – 504 LEGBĄD

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Numer SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość
1	D-01.01.01	KNNR-1-01-11-1 Odtworzenie trasy drogi w terenie równinnym .	Km	0,166
2	D-04.01.01	KNNR-6-01-01-1 Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni . Koryto wykonywane mechanicznie, głębokość 15 cm, kategoria gruntu II – IV 166 m x 3,0 m = 498 m2	m2	498
3	D-04.04.04a	Analiza własna Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z pospółki 0/63 mm grubości 15 cm 166 m x 3,0 m = 498 m2	m2	498
4	D-06.03.01	KNNR-6-13-01-2 Formowanie i zagęszczenie poboczy z gruntu uzyskanego z dokopu i z koryta drogi 166 m x 0,75 m x 2 = 249 m2	m2	249