



Pozor!
Před zahájením výkopových prací zajistí investor přesné vytyčení stávajících podzemních sítí a nové budou položeny dle platných ČSN – zejména ČSN 73 60 05.
Souběh a křížení se stávajícími sítěmi viz koordinační situace stavby.
!!!PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ SI MUSÍ ZHOTOVITEL NECHAT ZAMĚRIT EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ!!!
PŘELOŽKY VODY A KANALIZACE BUDOU PROVEDENY V PŘEDSTIHU

POZNÁMKA:
PŘED ZAHAJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE TŘEBA VYTYČIT STÁVAJÍCÍ KABELY NN V AREÁLU PROVÉST JEJICH PROVIZORNÍ PŘELOŽKU A TÍM UVOLNIT PROSTOR PRO OSAZENÍ TRAFOSTANICE.
TRASA A-C: TRASA PROVIZORNÍ PŘELOŽKY PRO BAZEN - 2xAYKY 3x240+120
B - PROVIZORNÍ SPOJKY NA KABELU
TYPY KABELŮ BUDOU UPŘESNĚNY AŽ PO PROVEDENÍ SOND

Investor				Město Pelhřimov Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov		
Hlavní projektant		Zpracoval	Kontroloval	Schválil	 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ KOMUNÁRNÍ 36, PRAHA 7	
ing. Jaroslav Altera	ing. Jaroslav Altera					
stavba:					HIP:	Ing. Jaroslav Altera
Nová trafostanice a přepojení zimního stadionu na VN rozvod, Pelhřimov					Číslo zakázky:	2024-02
objekt: SO401 Trafostanice a přírodní kabelové vedení VN k zimnímu stadionu					stupeň dokumentace:	PDPS/VŘ
část: DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ					datum:	06/2024
obsah:					měřítko:	1:25
OSAZENÍ TRAFOSTANICE A PROVIZORNÍ PŘELOŽKY					formát:	3xA4
název dig.souboru:					číslo výkresu:	výtisk číslo:
--					05	