

ČÍSLO	TEXT ZMENY – ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

## MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA  
Kohézny fond  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO  
DOPRAVY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.  
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI



DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. PETER JACKO

PODPIS

VYPRACOVAL

Ing. ANDREJ JACKO

PODPIS

KONTROLOVAL

Ing. PETER JACKO

PODPIS

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTPO-DRS-C-D000-62500-009-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

### D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

625

VONKAJŠIE OSVETLENIE

NÁZOV PRÍLOHY

Výkaz výmer

KRAJ

PREŠOVSKÝ

OKRES

PREŠOV

KATASTER

LUBOTICE

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM

S-JTSK v real. JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

Bpv

DÁTUM

06/2023

FORMÁT

MIERKA

STUPEŇ

DRS/DVZ

ČÍSLO ZÁKAZKY

2551/22

ČÍSLO SÚPRAVY

ČÍSLO PRÍLOHY

009

# Výkaz výmer

Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE  
 Objekt: 625 Vonkajšie osvetlenie

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Zhotoviteľ:

Spracoval: Privel spol. s.r.o.

Miesto:

Dátum: 31.7.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1

#### Zemné práce

67	001	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	9,000		
69	589	589510002300.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 10 mm	t	0,250		
76	286	286120007100.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 5 m, SN8 - plnostenná	ks	3,000		

#### 2

#### Zakladanie

70	011	275352111.S	Debnenie stien základových pätiok, zabudované	m2	36,000		
71	011	275361821.S	Výstuž základových pätiok z ocele B500 (10505)	t	0,250		

## M

### Práce a dodávky M

#### 21-M

#### Elektromontáže

30	345	345710006210	Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná UV stabilná KOPOFLEX z HDPE čierna KF 09040 UVFA, D 40 mm, KOPOS	m	1665,000		
32	921	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	1665,000		
33	286	286530129600.S	Spojka nasúvací 02040 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 40 mm	ks	35,000		
34	345	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	1665,000		
28	341	341110002400.S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2	m	1665,000		
29	921	210800203.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x16	m	1665,000		
35	341	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2	m	800,000		
36	921	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	800,000		
14	354	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	1424,500		
37	354	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	137,500		
15	921	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	1730,000		
40	921	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	125,000		
38	354	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	125,000		
41	921	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	110,000		
39	354	354410001100.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 C	ks	110,000		

## Výkaz výmer

Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE  
Objekt: 625 Vonkajšie osvetlenie

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Zhotoviteľ:

Spracoval: Privel spol. s.r.o.

Miesto:

Dátum: 31.7.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
51	348	348370001616.S	LED svetidlo uličné 1x50W, IP66, 7200 lm, 4000 K	ks	66,000		
21	921	210201761.S	Zapojenie uličného svetidla IP65, 1x svetelný zdroj	ks	66,000		
16	348	348370005000.S	Stožiarová svorkovnica NTB-2	ks	52,000		
17	920	210201881.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky	ks	52,000		
18	348	348370005100.S	Svorkovnica stožiarová NTB 3	ks	2,000		
19	920	210201882.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 3 poistky	ks	2,000		
52	316	316740000200.S	Stožiar oceľový, rúrový, ulično-diaľničný OSUD 8, výška 8 m	ks	5,000		
53	920	210201855.S	Montáž stožiara oceľového výšky 8 m so zemným koncom pre uličné svetidlá	ks	5,000		
43	316	316770002900.S	Výložník jednoramenný oceľový zinkový V1D-20-D-114 vyloženie 2,0 m, d 114 mm	ks	4,000		
42	316	316770002900.S	Výložník jednoramenný oceľový zinkový VT2R-20A-114 vyloženie 2,0 m, d 114 mm	ks	34,000		
44	316	316770002800.S	Výložník dvojramenný 180° oceľový zinkový VT2R-20D-114, vyloženie 2 m, d 114 mm	ks	2,000		
45	316	316770002800.S	Výložník dvojramenný 90° oceľový zinkový VT2R-20C-114, vyloženie 2 m, d 114 mm	ks	5,000		
46	316	316770002800.S	Výložník dvojramenný 90° oceľový zinkový V2D-20-D-90°, vyloženie 2 m, d 114 mm	ks	1,000		
47	316	316770002500.S	Výložník trojramenný oceľový zinkový VT2R-20E-114, vyloženie 2 m, d 114 mm	ks	2,000		
50	316	316770000200.S	Výložník nástenný RPP 60/200	ks	6,000		
48	920	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	44,000		
9	920	210204105.S	Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn. 70 kg	ks	8,000		
49	920	210204107.S	Výložník oceľový trojramenný - do hmotn. 70 kg	ks	2,000		
54	357	357120022150.S	Rozvádzač verejného osvetlenia pilierový s 3. modulmi, 1x istič RI 63 C25, 3x vývodové ističe RI 61 C20, stýkač, prepínacie hodiny	ks	1,000		
55	920	210191563.S	Osadenie skrine rozvádzača verejného osvetlenia bez murárskych prác a zapojenia vodičov RVO 6 - RVO 8	ks	1,000		
56	357	357110014510.S	Skriňa prípojková plastová SPP 1 na stĺp s EZ, držiaky pre upínací pás, 3x výv. PG29 dole, 2x 3PSH00 s krytom	ks	6,000		
58	921	210193044.S	Skriňa prípojková plastová SPP 1 dvaja odberatelia 6 x 100 A	ks	6,000		
61	920	210962069.S	Demontáž stožiara osvetľovacieho ostatného oceľového do 10 m	ks	23,000		
22	920	210962075.S	Demontáž výložníka jednoramenného do 35 kg	ks	26,000		
23	920	210962077.S	kg	ks	15,000		

## Výkaz výmer

**Stavba:** MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE  
**Objekt:** 625 Vonkajšie osvetlenie

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Zhotoviteľ:

Spracoval: Privel spol. s.r.o.

Miesto:

Dátum: 31.7.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
59	920	210962080.S	Demontáž výložníka trojramenného nad 70 kg	ks	9,000		
60	920	210962081.S	Demontáž výložníka štvoramenného	ks	5,000		
63	920	210962084.S	Demontáž výzbroja stožiarov pre 1 okruh	ks	26,000		
64	920	210962085.S	Demontáž výzbroja stožiarov pre 2 okruhy	ks	15,000		
65	920	210962086.S	Demontáž výzbroja stožiarov pre 3 okruhy	ks	9,000		
66	920	210962087.S	Demontáž výzbroja stožiarov pre 4 okruhy	ks	5,000		
62	920	210963141.S	Demontáž skrine RVO 6, 8	ks	1,000		
24	921	210964423.S	Demontáž do sute - svietidla zo stožiara do 2 kg vrátane odpojenia -0,00200 t	ks	103,000		

### 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

72	589	589310005700.S	Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-CI 0,4-Dmax 22 - S1 z cementu portlandského	m3	9,000		
73	581	581530000300.S	Piesok kopaný	t	159,000		
79	946	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	735,000		
80	946	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	775,000		
78	946	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	1510,000		
74	946	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	1510,000		
75	283	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	1510,000		
81	946	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	735,000		
82	946	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	775,000		
83	946	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	106,000		
84	946	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	106,000		
85	946	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	528,500		

### HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

86	HZS	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - montážna plošina	hod	400,000		
87	HZS	HZS000113.S2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - žeriav	hod	30,000		
89	HZS	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000		
90	HZS	HZS000125.S	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000		

## Výkaz výmer

**Stavba:** MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE  
**Objekt:** 625 Vonkajšie osvetlenie

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Zhotoviteľ:

Spracoval: Prível spol. s.r.o.

Miesto:

Dátum: 31.7.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### VRN

### Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

88	000	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000		
----	-----	-------------	---	-----	-------	--	--

**Celkom**