

| ČÍSLO | TEXT ZMENY – ODÔVODNENIE | DÁTUM | PODPIS |
|-------|--------------------------|-------|--------|
| A | | | |
| B | | | |
| C | | | |

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI



DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

ING. VLADIMÍR KOSTELKA

PODPIS

[Signature]

VYPRACOVAL

ING. VLADIMÍR KOSTELKA

PODPIS

[Signature]

KONTROLOVAL

ING. MILAN HOLEŠ

PODPIS

[Signature]

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTP0-DRS-C-D000-62600-001-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

626

PREKLÁDKA KÁBLOV PRE ČSPH

KRAJ

PREŠOVSKÝ

OKRES

PREŠOV

KATASTER

LUBOTICE

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM

S-JTSK v real. JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

BPV

DÁTUM

06/2023

FORMÁT

MIERKA

STUPEŇ

DRS/DVZ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

NÁZOV PRÍLOHY

VÝKAZ VÝMER

ČÍSLO SÚPRAVY

ČÍSLO PRÍLOHY

005

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne
Objekt:
U - SO 626 Prekládka káblov pre ČSPH

JKSO:
Miesto: Prešov

Objednávateľ:
Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 31. 7. 2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 0,00 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane | |
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | | 0,00 |
| znižená | 0,00 | 20,00% | | 0,00 |
| Cena s DPH | v | EUR | | 0,00 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

Objekt: **U - SO 626 Prekládka káblov pre ČSPH**

Miesto: Prešov

Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Projektant: DOPRAVOPROJEKT
a.s., Kominárska
141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

VP - Práce navyše 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba:
Objekt:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne
U - SO 626 Prekládka káblov pre ČSPH
Prešov
Dopravný podnik mesta Prešov a.s.
Vyplň údaj

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

31. 7. 2023
DOPRAVOPROJEKT
a.s., Kominárska
141/2,4, 832 03 BA

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,00

D M Práce a dodávky M

0,00

D 21-M Elektromontáže

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|----|--------|--|------|
| 1 | K | 210100001 | znovuzapojenie vodičov v rozvádzač. do 2.5 mm2 | ks | 138,00 | | 0,00 |
| 2 | K | 210100259 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2 | ks | 8,00 | | 0,00 |
| 3 | M | 34518084001 | Kab.oká Cu 10mm2 | ks | 40,00 | | 0,00 |
| 4 | K | 210120102 | Poistka nožová veľkosť 1 do 160 A 500 V | ks | 12,00 | | 0,00 |
| 5 | M | 3450118400 | Poist.patron PN1 25A gG | ks | 12,00 | | 0,00 |
| 6 | K | 210193094P | znovumontáž rozvádzačov RM1,2,3,4 vonkajších | ks | 4,00 | | 0,00 |
| 7 | K | 210220020 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | ks | 50,00 | | 0,00 |
| 8 | M | 3544223850 | Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm | kg | 50,00 | | 0,00 |
| 9 | K | 210220240 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 4,00 | | 0,00 |
| 10 | M | 3544199956 | SVORKA SJ 02 | ks | 4,00 | | 0,00 |
| 11 | K | 210220245 | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 4,00 | | 0,00 |
| 12 | M | 3544219850 | Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 | ks | 4,00 | | 0,00 |
| 13 | K | 210220281 | Uzemňovacia tyč FeZn ZT nadstavovacia | ks | 2,00 | | 0,00 |
| 14 | M | 3544222600 | Uzemňovacia tyč nadstavovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 1 d. Ø 20, 2 m | ks | 2,00 | | 0,00 |
| 15 | K | 210812062 | Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 5x10 | m | 40,00 | | 0,00 |
| 16 | M | 3410350266 | NYY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE | m | 42,00 | | 0,00 |
| 17 | K | 210950101 | Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme) | ks | 10,00 | | 0,00 |
| 18 | M | 2830022200 | Označovacie štítky prístrojov | ks | 10,00 | | 0,00 |
| 19 | K | 210960263P | Odpojenie vodičov do 2,5 | m | 62,00 | | 0,00 |
| 20 | K | 210960264P | Odpojenie vodičov do 10 | m | 20,00 | | 0,00 |
| 21 | K | 210962968P | Demontáž rozvádzač RM1,2,3,4 | ks | 4,00 | | 0,00 |
| 22 | K | 210967227 | Demontáž kabla 3x1,5 | m | 195,00 | | 0,00 |
| 23 | K | 210967233 | Demontáž kabla 4x1,5 | m | 62,00 | | 0,00 |
| 24 | K | 210967239 | Demontáž kabla 5x1,5 | m | 50,00 | | 0,00 |
| 25 | K | 210967240 | Demontáž kabla 5x2,5 | m | 62,00 | | 0,00 |
| 26 | K | 210967243 | Demontáž kabla 5x10 | m | 40,00 | | 0,00 |
| 27 | K | 210967245 | Demontáž kabla 7x1,5 | m | 62,00 | | 0,00 |
| 28 | K | PM | Podružný materiál | % | | | 0,00 |
| 29 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | | | 0,00 |

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|--------|--|------|
| 30 | K | 460080101D | Demontáž existujúcich betonových základov rozvádzačov RM1,2,3,4 | ks | 4,00 | | 0,00 |
| 31 | K | 460200163 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3 | m | 115,00 | | 0,00 |
| 32 | K | 460200263 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3 | m | 85,00 | | 0,00 |
| 33 | K | 460260011 | Zavrtanie zemniacich tyčí | ks | 2,00 | | 0,00 |
| 34 | K | 460270064P | Osadenie skrin RM1,2,3,4 do bet.podstavca | ks | 4,00 | | 0,00 |
| 35 | K | 460420371 | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami v smere kabla na šírku 35 cm | m | 200,00 | | 0,00 |
| 36 | M | 5833110300 | piesok | t | 10,00 | | 0,00 |
| 37 | M | 5961001200 | ochranná platňa KPL 250 250x1000 | ks | 200,00 | | 0,00 |
| 38 | K | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 200,00 | | 0,00 |
| 39 | M | 2830002000 | Fólia červená v m | m | 200,00 | | 0,00 |
| 40 | K | 460510022P | Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15, 0 cm bez zemných prác | m | 100,00 | | 0,00 |
| 41 | M | 2861113700 | Chránička Kopoflex 09040 | m | 100,00 | | 0,00 |
| 42 | K | 460560163 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3 | m | 115,00 | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 43 | K | 460560263 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3 | m | 85,00 | | 0,00 |
| 44 | K | 460600001 | Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť | m3 | 7,00 | | 0,00 |
| 45 | K | 460600002 | Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť | m3 | 7,00 | | 0,00 |
| 46 | K | 460600011 | Odvoz vybúraných hmôt na skládku | m3 | 4,00 | | 0,00 |
| 47 | K | 460620013 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 100,00 | | 0,00 |
| 48 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|-----|-------|--|--|-------------|
| D | | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | | | | | 0,00 |
| 49 | K | HZS000117-1 | Odborná prehliadka a skúšky | ks | 20,00 | | | 0,00 |
| 50 | K | HZS000117-10 | Mechanizmy potrebné pre prekládku rozvádzačov - plošina, žeriav | hod | 16,00 | | | 0,00 |
| 51 | K | HZS000117-13 | Nepredvídané práce pri prekládke | hod | 20,00 | | | 0,00 |
| 52 | K | HZS000117-4 | Zaistenie vypnutého stavu | hod | 8,00 | | | 0,00 |
| 53 | K | HZS000117-15 | Komunikácia so ZEZ - rozvody NN | hod | 4,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|--|--|--|--|--|-------------|
| VP | | Práce navyč | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | | 0,00 |