

Obec Kostolná pri Dunaji, IČO: 00306037

Predmet zákazky: „Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji“

Všetkým hospodárskym subjektom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka
Ing. Fridmanská,
APUEN AKADEMIA, s.r.o.

Miesto a dátum odoslania

Bratislava, 13.02.2026

VEC: Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie zo dňa 22.01.2026 o 08:31 hod.

Verejný obstarávateľ, **Obec Kostolná pri Dunaji, IČO: 00306037** (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“), v rámci Výzvy na predkladanie ponúk v zákazke s názvom „**Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji**“ zverejnenej dňa 19.01.2026 vo Vestníku UVO č.12/2026 pod č.729-WYP uverejňuje vysvetlenie na doručené otázky.

Otázka č.1:

V projektovej dokumentácii Príloha 2025-3 SO01-03 – Stavebnotechnické riešenie / výkres KPD 03A Situácia stavebného riešenia – Kultúrny dom sa v LEGENDE udávajú informácie navrhovaných konštrukčných vrstvách a ich plocha v m².

Pre navrhovanú vozovku zo žulovej dlažby hr. 80 mm je plocha 260 m², tak ako je to aj v technickej správe na str. 25 (dokument SO01-03 - Stavebnotechnické riešenie / KPD 00-B Technická správa, odsek 4.7 plochy navrhovaného riešenia) a pre hr. 60mm je plocha 460m² (pre chodníky) a 10 m² (výmena krytu existujúceho chodníka)

A) V Prílohe č. 2 – Výkaz výmer pre SO_01_01_KD_ Obratisko autobusov pri KD je pri položkách č. **85 a 86** týkajúcich sa žulovej dlažby hr. 80 mm uvedená výmera **26 m²**:

85	K	772501170.S	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 80 - 90 mm	m ²	26,000
	VV		SO 01.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie		
	VV		Žulová dlažba hr. 80mm		

Obec Kostolná pri Dunaji, IČO: 00306037

Predmet zákazky: „Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji“

VV	26	26,000			
86	M	583810000980	Dlažobná dlažba - žula, hr. 80 mm	m2	27,310
VV	žulová dlažba v zmysle PD - výkres -situácia				
VV	SO 01.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
VV	26*1,01				26,260
VV	26.26*1.04	'Prepočítané koeficientom množstva			27,310

B) To isté platí aj pre položky č. 83 a 84:

83	K	772501160.S	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 60 - 70 mm	m2	496,000
VV			Žulová dlažba hr. 60mm		
VV			SO 01.02 Vozovka zo žulovej dlažby		
VV			26		26,000
VV			SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby		
VV			470		470,000
VV			Súčet		496,000
84	M	583810000960	Dlažobná dlažba - žula, hr. 60 mm	m2	520,998
VV			žulová dlažba v zmysle PD - výkres -situácia		
VV			SO 01.02 Vozovka zo žulovej dlažby		
VV			26*1,01		26,260
VV			SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby		
VV			470*1,01		474,700
VV			Súčet		500,960
VV			500,96*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		520,998

C) To isté platí aj pre položky č. 25, 26 a 33 (viď konštrukčné vrstvy pre vozovku zo žulovej dlažby - dokument SO01-03 - Stavebnotechnické riešenie / KPD 00-B Technická správa – str. 23), kde sa pri výpočte používa výmera 26,0 m2 namiesto 260,0m2, **a tiež položka č. 26 nemá podrobný výpočet:**

Obec Kostolná pri Dunaji, IČO: 00306037

Predmet zákazky: „Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji“

25	K	451317770	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z betonu	m3	25,750
VV			podklad pod dlažbu- žula ; beton C20/25-X0		
VV			SO 01.02 Vozovka zo žulovej dlažby		
VV			"pod žulovú dlažbu hr. 0,25 m "26*0,25		6,500
VV			SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby		
VV			"pod dlažbu pre nevidiacich hr. 0,1 m "(5+20)*0,1		2,500
VV			SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby		
VV			"pod dlažbu hr. 80 mm -beton hr. 0,15 m "105*0,15		15,750
VV			"pod dlažbu pre nevidiacich hr. 0,1 m "(3+7)*0,1		1,000
VV			Súčet		25,750
26	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m3	44,780
VV			podklad pod žulovú dlažbu plochy 26 m2 , hr. 40 mm ; frakcia 4-8 mm ; vrátane dodávky kameniva		
VV			SO 01.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie		
VV			26		26,000
VV			SO 01.02 Vozovka zo žulovej dlažby plochy 26 m2 ; hrúbka 30 mm ; frakcia 4-8 mm , vrátane dodávky kameniva		
VV			0,78		0,780
VV			SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby		
VV			pod žulovú dlažbu		
VV			18		18,000
VV			Súčet		44,780
33	K	564851115.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 190 mm	m2	260,000
VV			štrkodrava pod žulovú dlažbu hr. 190 mm		
VV			260		260,000

Predmet zákazky: „Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji“

Konštrukčné vrstvy pre vozovku zo žulovej dlažby podľa TS – str. 23:

Navrhovaná vozovka zo žulovej dlažby:

ŽULOVÁ DLAŽBA STN 736131-1 80 mm

JEMNÝ MAKADAM FRAKCIE 4-8 STN 73 6126 30 mm

BETÓN C20/25 - X0 STN EN 206 250 mm

ŠTRKODRVINA ŠD STN 73 6126 190 mm

SPOLU 550 mm

Vzniká nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.

Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladienie Prílohy č.2 Výkaz výmer Obratiská autobusov zadanie s projektovou dokumentáciou, teda o úpravu Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie.

Odpoveď na otázku č.1:

A) Položky č. 85 a 86 budú aktualizované.

85	K	772501170.S	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 80 - 90 mm	m2	260,000
	VV		Vozovka zo žulovej dlažby		
	VV		Žulová dlažba hr. 80mm		
	VV		260		260,000
	VV		Súčet		260,000
86	M	583810000980	Dlažobná dlažba - žula, hr. 80 mm	m2	273,104
	VV		žulová dlažba v zmysle PD - výkres -situácia		
	VV		Vozovka zo žulovej dlažby		
	VV		260*1,01...262,6		
	VV		262,6*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		273,104
	VV		Súčet		273,104

B) Položky č. 83 a 84 budú aktualizované.

83	K	772501160.S	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 60 - 70 mm	m2	470,000
	VV		Žulová dlažba hr. 60mm		
	VV		SO 01.02 Vozovka zo žulovej dlažby		
	VV		26*0		0,000
	VV		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby		
	VV		460		460,000
	VV		Výmena krytu existuj. Chodníka		
	VV		10		10,000
	VV		Súčet		470,000
84	M	583810000960	Dlažobná dlažba - žula, hr. 60 mm	m2	493,688
	VV		žulová dlažba v zmysle PD - výkres -situácia		
	VV		SO 01.02 Vozovka zo žulovej dlažby		
	VV		26*1,01*0		0,000
	VV		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby		
	VV		460*1,01		464,600
	VV		Výmena krytu existuj. Chodníka		
	VV		10*1,01		10,100
	VV		Súčet		474,700
	VV		474,7*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		493,688
	VV		Súčet		493,688

Obec Kostolná pri Dunaji, IČO: 00306037

Predmet zákazky: „Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji“

C)

Položka č. 25 bude aktualizovaná.

25	K	451317770	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z betonu	m3	84,250
	VV		podklad pod dlažbu- žula ; beton C20/25-X0		
	VV		SO 01.02 Vozovka zo žulovej dlažby		
	VV		"pod žulovú dlažbu hr. 0,25 m "260*0,25		65,000
	VV		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby		
	VV		"pod dlažbu pre nevidiacich hr. 0,1 m "(5+20)*0,1		2,500
	VV		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby		
	VV		"pod dlažbu hr. 80 mm -beton hr. 0,15 m "105*0,15		15,750
	VV		"pod dlažbu pre nevidiacich hr. 0,1 m "(3+7)*0,1		1,000
	VV		Súčet		84,250

Položka č. 26 bude aktualizovaná.

26	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m3	26,600
	VV		podklad pod žulovú dlažbu plochy 26 m2 , hr. 40 mm ; frakcia 4-8 mm ; vrátane dodávky kameniva		
	VV		SO 01.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie		
	VV		26*0		0,000
	VV		SO 01.02 Vozovka zo žulovej dlažby plochy 26 m2 ; hrúbka 30 mm ; frakcia 4-8 mm , vrátane dodávky kameniva		
	VV		"260 m2 hr.0,03 "260*0,03		7,800
	VV		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby		
	VV		pod žulovú dlažbu		
	VV		"470 m2 hr. 0,04 "470*0,04		18,800
	VV		Súčet		26,600

Položka č. 33 bude aktualizovaná.

33	K	564851115.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 190 mm	m2	260,000
	VV		štrkodrava pod žulovú dlažbu hr. 190 mm		
	VV		260		260,000
	VV		Súčet		260,000

Opravené položky budú súčasťou Prílohy č.2 - aktualizovaného výkazu výmer.

Otázka č.2:

V Prílohe č. 2 – Výkaz výmer pre SO_01_01_KD_ Obratisko autobusov pri KD je pri položke **č. 36** týkajúcej sa podkladu zo štrkodrvy hr. 300 mm uvedená výmera **470,00 m2**.

Pri výkaze výmer sú však uvedené dve plochy, ktorých sa daná položka týka: 470,0 m2 a 125,0 m2.

Tieto dve plochy však vo výkaze výmer neboli sčítané, a preto je výpočet nesprávny, a teda aj celková výmera položky č. 36.

Predmet zákazky: „Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji“

36	K	564861130	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	470,000
VV			Štrkodrvina ; hr. 300 mm		
VV			SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby		
VV			"plocha "470		470,000
VV			SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby		
VV			pod dlažbu hr.60 mm		
VV			"plocha 125 "		
VV			Súčet		470,000

Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výmery položky č. 36, a teda aj o úpravu Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie.

Odpoveď na otázku č.2:

Položka č. 36 bude aktualizovaná.

36	K	564861130	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	595,000
VV			Štrkodrvina ; hr. 300 mm		
VV			SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby		
VV			"plocha "470		470,000
VV			SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby		
VV			pod dlažbu hr.60 mm		
VV			"plocha "125		125,000
VV			Súčet		595,000

Opravená položka bude súčasťou Prílohy č.2 - aktualizovaného výkazu výmer.

Otázka č.3:

V Prílohe č. 2 – Výkaz výmer pre SO_01_01_KD_ Obratisko autobusov pri KD je pri položkách **č. 34 a č. 37** týkajúcich sa vrstiev pri obnove krytu asfaltobetónovej komunikácie SO 01.01 (viď konštrukčné vrstvy pre navrhované rozšírenie vozovky podľa - dokument SO01-03 - Stavebnotechnické riešenie / KPD 00-B Technická správa – str. 23) uvedená výmera **150,00 m2**.

Položky č. 39 a 41 , ktoré tiež tvoria konštrukčné vstvy pri obnove krytu asfaltobetónovej komunikácie (SO 01.01) majú však výmeru **1 410,00 m2**.

34	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	150,000
----	---	-------------	--	----	---------

Obec Kostolná pri Dunaji, IČO: 00306037

Predmet zákazky: „Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji“

VV	SO 01.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie	
VV	Štrkodrvina ŠD 31,5(45) GC ; hr. 200 mm ; 150m2*0,2...30 m3	
VV	"plocha "150	150,000

37	K	567122110	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	m2	150,000
----	---	-----------	---	----	---------

VV	SO 01.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie	
VV	Cementom stmelená zmes CBMG C8/10 ; hr. 100 mm ; 150 m2*0,1...15 m3	
VV	"plocha "150	150,000

39	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m asfalt tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 410,000
----	---	-------------	--	----	-----------

VV	SO 01.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie	
VV	Asfaltový betón obrusný AC11 O, PBM 45/80-75; I ; hrúbka 40 mm ; 1 410 m2*0,04...56,4 m3	
VV	"plocha "1410	1 410,000
VV	Súčet	1 410,000

41	K	577154351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 410,000
----	---	-------------	--	----	-----------

VV	SO 01.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie	
VV	Asfaltový betón AC16 L; PMB 45/80-55; I ; hr. 60 mm ; 1 410 m2*0,06...84,6 m3	
VV	"plocha "1410	1 410,000

Konštrukčné vrstvy pre navrhované rozšírenie vozovky podľa TS – str. 23

Navrhované rozšírenie vozovky / Zastávková nika:

ASFALTOVÝ BETÓN OBRUSNÝ MODIFIKOVANÝ AC11 O,

Predmet zákazky: „Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji“

PBM 45/80-75; I STN EN 13108-1 40 mm

SPOJOVACÍ POSTREK 0,5KG/m²

ASFALTOVÝ BETÓN AC16 L; PMB 45/80-55; I STN EN 13108-1 60 mm

SKLOVLÁKNITÁ GEOMREŽA GlasGrid GG

SPOJOVACÍ POSTREK 1,0KG/m²

CEMENTOM STMELENÁ ZMES CBMG C8/10 STN 73 6124-1 200 mm

ŠTRKODRVINA ŠD 31,5(45) GC STN 73 6126 200 mm

SPOLU 500 mm

Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výmery položiek č. 34 a 37, a teda aj o úpravu Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie.

Odpoveď na otázku č.3:

Odpoveď – Uvedené plochy sú správne , nakoľko na existujúcej časti vozovky sa mení len kryt (1 410m²). Podkladové vrstvy budú zhotovené len v rozšírenej časti vozovky (150m²).

Otázka č.4:

V Prílohe č. 2 – Výkaz výmer pre SO_01_01_KD_ Obratisko autobusov pri KD je pri položke č. 38 týkajúcej sa vrstiev pri obnove krytu asfaltobetónovej komunikácie SO 01.01 (viď konštrukčné vrstvy pre navrhované rozšírenie vozovky podľa - dokument SO01-03 - Stavebnotechnické riešenie / KPD 00-B Technická správa – str. 23) uvedené “ **v množstve 0,80 kg/m²**“:

38	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m ²	m ²	3 620,000
	VV		Spojovací postrek asfaltový PS,AEK		
	VV		1410		1 410,000
	VV		1410		1 410,000
	VV		Medzisúčet		2 820,000
	VV		na poškodenej časti vozovky		
	VV		800		800,000
	VV		Súčet		3 620,000

Podľa technickej správy na str. 23 - dokument SO01-03 - Stavebnotechnické riešenie / KPD 00-B Technická správa pre navrhované rozšírenie vozovky je uvedená iná špecifikácia spojovacích postrekov:

Predmet zákazky: „Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji“

Konštrukčné vrstvy pre navrhované rozšírenie vozovky podľa TS – str. 23

Navrhované rozšírenie vozovky / Zastávková nika:

ASFALTOVÝ BETÓN OBRUSNÝ MODIFIKOVANÝ AC11 O,

PBM 45/80-75; I STN EN 13108-1 40 mm

SPOJOVACÍ POSTREK 0,5KG/m²

ASFALTOVÝ BETÓN AC16 L; PMB 45/80-55; I STN EN 13108-1 60 mm

SKLOVLÁKNITÁ GEOMREŽA GlasGrid GG

SPOJOVACÍ POSTREK 1,0KG/m²

CEMENTOM STMELENÁ ZMES CBMG C8/10 STN 73 6124-1 200 mm

ŠTRKODRVINA ŠD 31,5(45) GC STN 73 6126 200 mm

SPOLU 500 mm

Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu / doplnenie položiek týkajúcich sa spojovacích postrekov, a teda aj o úpravu Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie.

Odpoveď na otázku č.4:

Položka č.38 bude aktualizovaná s množstvom 0,000 m2

38	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	0,000
	VV		Spojovací postrek asfaltový PS,AEK		
	VV		1410*0		0,000
	VV		1410*0		0,000
	VV		Medzisúččet		0,000
	VV		na poškodenej časti vozovky		
	VV		800*0		0,000
	VV		Súččet		0,000

Budú vložené dve nové položky č. 94 a 96.

94	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 410,000
	VV		Spojovací postrek asfaltový PS,AEK		
	VV		1410		1 410,000
96	K	573231110.R	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	2 210,000
	VV		Spojovací postrek asfaltový PS,AEK		
	VV		1410		1 410,000
	VV		na poškodenej časti vozovky		
	VV		800		800,000
	VV		Súččet		2 210,000

Opravené položky budú súčasťou Prílohy č.2 - aktualizovaného výkazu výmer.

Predmet zákazky: „Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji“

Otázka č.5:

V projektovej dokumentácii Príloha 2025-3 SO04 – Architektonicke riešenie / výkres KPD 01 Situácia – Kultúrny dom sa v popise pre mobiliár udávajú iné počty pre „**Prefabrikovaný betónový hranol z pohľadového betónu dl. 1,8m** „ (PB1+PB4+PB5 =6 ks) a „**Prefabrikovaný betónový hranol z pohľadového betónu – štvrtkruh**“ (PB2= **2ks**) ako je uvedené v Prílohe č. 2 – Výkaz výmer pre SO_01_01_KD_ Obratisko autobusov pri KD - položky č. 22 a č. 24.

22	K	313212100	Prefabrikovaný betónový hranol z pohľadového betónu dl. 1,8m	ks	4,000
----	---	-----------	--	----	-------

VV SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby

VV Prefabrikovaný betónový hranol z pohľadového betónu dl. 1,8m ; dodávka a montáž komplet

VV 4 4,000

24	K	313212102	Prefabrikovaný betónový hranol z pohľadového betónu - štvrtkruh	ks	4,000
----	---	-----------	---	----	-------

VV SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby

VV Prefabrikovaný betónový hranol z pohľadového betónu štvrtkruh; dodávka a montáž komplet

VV 4 4,000

Vzniká nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.

Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie Prílohy č.2 Výkaz výmer Obratiská autobusov zadanie s projektovou dokumentáciou, teda o úpravu Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie.

Odpoveď na otázku č.5:

Položky č. 22 , 23 a 24 budú aktualizované

22	K	313212100	Prefabrikovaný betónový hranol z pohľadového betónu dl. 1,8m	ks	4,000
VV			Chodníky zo žulovej dlažby		
VV			Prefabrikovaný betónový hranol z pohľadového betónu dl. 1,8m ; dodávka a montáž komplet		
VV			"PB1 2ks prefa beton. hranol 1810x500x360 mm "2		2,000
VV			"PB4 2ks prefa beton. hranol 1810x500x150 mm "2		2,000
VV			Súčet		4,000
23	K	313212101	Prefabrikovaný betónový hranol z pohľadového betónu dl. 2,2m	ks	6,000
VV			SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby		
VV			Prefabrikovaný betónový hranol z pohľadového betónu dl. 2,2m ; dodávka a montáž komplet		
VV			"PB3 6 ks Prefa beton. hranol 2200x460x360 mm "6		6,000
VV			Súčet		6,000

Obec Kostolná pri Dunaji, IČO: 00306037

Predmet zákazky: „Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji“

24	K	313212102	Prefabrikovaný betónový hranol z pohľadového betónu - štvrtkruh	ks	4,000
	VV		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby		
	VV		Prefabrikovaný betónový hranol z pohľadového betónu štvrtkruh; dodávka a montáž komplet		
	VV		"PB2 2 ks ; Prefa beton. hranol 1/4 kruhový vonkajší R=1500mm, 2356x500x360 mm "2		2,000
	VV		"PB5 2 ks ; Prefa beton. hranol 1/4 kruhový vonkajší R=1500mm, 2356x500x150 mm "2		2,000
	VV		Súčet		4,000

Opravené položky budú súčasťou Prílohy č.2 aktualizovaného výkazu výmer.

S pozdravom

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M., v.r.
APUEN AKADEMIA s.r.o.
Splnomocnená právnická osoba