dostosowanie poziomu balustrad do wysokości h=110cm

likwidacja okien przywrócenie formy historycznej tarasu

rekonstrukcja istniejących schodów zgodnie z programem prac konserwatorskich, schody oraz taras z piaskowca

rekonstrukcja istniejących schodów zgodnie z programem prac konserwatorskich

LEGENDA

WYBURZENIA

ZAMUROWANIE

BUDOWA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ Z GKS
2 płyta g-k , konstrukcja z profilii stal.wełna mineralna, 2 płyta g-k

BUDOWA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ Z GKS- ściana pożarowa REI60
2 płyta g-k , konstrukcja z profilii stal.wełna mineralna, 2 płyta g-k, WYKONAĆ Z PŁYT "FIRE"

BUDOWA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ BLOCZKU BETONOWEGO
tynk cem-wap. gr 1 cm , styropian - 10 cm, bloczek z betonu komurkowego - 12 cm, tynk wewnętrzny - 1 cm.

LIKWIDACJA DRZWI

LIKWIDACJA WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

0.10 Pokój dyrektora/ księgowa 36.86m² podłoga drewniana

0.11 Jadalnia dla 20 dzieci 22.66m² podłoga drewniana

0.12 Pokój zabaw dla 20 dzieci 66.72m² podłoga drewniana

0.13 Sypialnia / 20 dzieci 61.72m² podłoga drewniana

0.14 Komunikacja 7.59m² Lastryko

0.7 Korytarz 3.87m² płytki- mozaika

0.9 Przedsionek WC 4.10m² płytki- mozaika

0.3 Komunikacja 23.86m² płytki- mozaika/lastryko

0.1 Hol wejściowy 31.35m² płytki-hielozalane/gresowe

0.18 Komunikacja 14,40m² płytki mozaika

0.17 Klatka schodowa 11,50m² płytki mozaika/lastryko

0.15 Komunikacja 7.92m² płytki- mozaika

0.16 Sanitariat 9.50m² płytki mozaika

0.8 WC 2.92m² płytki- mozaika

0.5 WC 1.78m² płytki- mozaika

0.6 Przedsionek 3.17m² płytki- mozaika

0.4 Komunikacja 3.29m²

0.2 Pom.porządkowe 3.25m² płytki- mozaika

0.19 Dezynfekcja nocników 3.24m² płytki- mozaika

Kratyna powietrzna

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

taras płyty granitowe 60x60

drzwi z uszczelkami dymoszczelnymi

do odtworzenia skrzydło drzwiowe

NADPROŻE N2

SAMOZAM.

EIS30

REI60

±0,00

±0,00=246,60

KONSORCJUM FIRM

Elżbieta Błeszyńska KREATOR Studio Projektowe
44-120 Pyskowice, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 12/2
NIP: 9690088804 , REGON : 273013303

Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3
Agnieszka Romanowska - Tarczyńska
44-100 Gliwice, ul. Bednarska 4/4
NIP: 7491355837 , REGON : 273800401

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	**PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DOMU DZIECKA NA KLUBIK MALUCHA I PRZEDZKOLE**
ADRES OBIEKTU	DZIAŁKA 101/6, UL. LUBINIECKA 27, CIASNA
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA / PROJEKT TECHNICZNY:WYBURZENIA , BUDOWA NOWYCH ŚCIAN
TYTUŁ RYSUNKU	**RZUT PARTERU**

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	dr. inż. arch. ELŻBIETA BŁESZYŃSKA	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr 13/SLOWC/2018 Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów PIP : SL-1934		1:100
DATA SPORZĄDZENIA	30.09.2025		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr. inż. arch. AGNIESZKA ROMANOWSKA -TARCZYŃSKA	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NUMER RYS.
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr 120/0003/Og Nr na liście członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów PIP : OP-0081		K-7
DATA SPRAWDZENIA	30.09.2025		