

Podrobný opis predmetu :

1. Zarezanie a vybúranie asfaltového krytu alebo podkladu

<i>Popis činnosti za 1m²</i>	<i>Hrúbka zarezávania v cm od - do</i>
<ul style="list-style-type: none">- zarezanie asfaltového krytu alebo podkladu po obvode búranej plochy v hrúbke podľa skutočnej hrúbky- odstránenie asfaltového krytu alebo podkladu búraním- nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok- odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku- poplatok za skládku – bitúmenové zmesi (likvidácia odpadu)- komplet preprava stavebných mechanizmov- vrátane dopravy	do 5
	6 - 10
	11 - 15
	16 - 20
	21 - 25
	do 30

2. Zarezanie a vybúranie betónového krytu alebo podkladu

<i>Popis činnosti za 1m²</i>	<i>Hrúbka zarezávania v cm od - do</i>
<ul style="list-style-type: none">- zarezanie betónového krytu alebo podkladu po obvode búranej plochy v hrúbke podľa skutočnej hrúbky vrstvy- odstránenie betónového krytu alebo podkladu búraním- nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok- odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku- poplatok za skládku – betón (likvidácia odpadu)- komplet preprava stavebných mechanizmov- vrátane dopravy	do 5
	6 - 10
	11 - 15
	16 - 20
	21 - 25
	do 30

3. Zhotovenie nového betónového krytu alebo podkladu

<i>Popis činnosti za 1m²</i>	<i>Hrúbka hutnenie v cm od - do</i>
<ul style="list-style-type: none">- príprava lôžka pre betonáž - dorovnanie zásypu kamenivom s menšou frakciou + hutnenie (debnenie)- zhotovenie podkladového betónu betónom C25/30 s použitím rýchlotuhnúcej a plastifikačnej zmesi, pričom betón bude vystužený sieťou KARI 100/100/8mm- vrátane dopravy	do 5
	6 - 10
	11 - 15
	16 - 20
	21 - 25
	do 30

4. Zhotovenie nového asfaltového krytu alebo podkladu

<i>Popis činnosti za 1m²</i>	<i>Hrúbka asfaltovania v cm od - do</i>
<ul style="list-style-type: none">- zhotovenie penetračného náteru s obsahom asfaltu v množstve 0,5 kg/m²- zhotovenie ložnej vrstvy asfaltobetónom ACI 22- hutnenie ložnej vrstvy, vyčistenie podkladu- Aco11 - zhotovenie obrusnej vrstvy s modifikovaným asfaltom PMB75/80-75- hutnenie obrusnej vrstvy- vyplnenie spoja (dilatačnej škáry) páskou alebo tmelom- obnovenie pôvodného vodorovného dopravného značenia- vrátane dopravy	do 5
	6 - 10
	11 - 15
	21 - 25
	do 30
	do 30

5. Osadenie všetkých druhov betónových dlažieb

<i>Popis činnosti</i>	<i>m²</i>	<i>Hrúbka do 6 cm</i>	<i>Hrúbka nad 6 cm</i>
<ul style="list-style-type: none"> - rozoberanie poškodenej dlažby - zhotovenie podsypového materiálu – lôžka - osadenie všetkých bežných typov betónových druhov dlažieb - špárovanie – rôzne druhy piesku a štrkopiesku a škárovacej malty, podľa šírky škáry - vrátane dopravy 	osadenie pôvodnej dlažby		
	osadenie novej dlažby vrátane dodávky		

6. Osadenie všetkých druhov kamenných dlažieb

<i>Popis činnosti</i>	<i>m²</i>	<i>Hrúbka do 6 cm</i>	<i>Hrúbka nad 6 cm</i>
<ul style="list-style-type: none"> - rozoberanie poškodenej dlažby - zhotovenie podsypového materiálu – lôžka - osadenie všetkých bežných typov kamenných druhov dlažieb - čistenie dlažby - špárovanie - rôzne druhy piesku a štrkopiesku a škárovacej malty, podľa šírky škáry - vrátane dopravy 	osadenie pôvodnej dlažby		
	osadenie novej dlažby vrátane dodávky		

7. Osadenie všetkých druhov betónových obrubníkov

<i>Popis činnosti</i>	<i>m</i>
<ul style="list-style-type: none"> - vytrhanie poškodených obrubníkov - uloženie podsypového materiálu a zhotovenie betónového lôžka tr. C20/25 - osadenie všetkých bežne používaných typov betónových obrubníkov a odvodňovacích žľabov - špárovanie cementou zmesou - vrátane dopravy 	osadenie stávajúceho obrubníka
	osadenie nového obrubníka vrátane dodávky

8. Osadenie všetkých druhov kamenných obrubníkov

<i>Popis činnosti</i>	<i>m</i>
<ul style="list-style-type: none"> - vytrhanie poškodených obrubníkov - uloženie podsypového materiálu a zhotovenie betónového lôžka - osadenie všetkých bežne používaných typov kamenných obrubníkov a odvodňovacích žľabov - špárovanie cementovou zmesou - vrátane dopravy 	osadenie stávajúceho obrubníka
	osadenie nového obrubníka vrátane dodávky

9. Osadenie oceleovej platne 2000/3000/20mm

<i>Popis činnosti</i>	<i>1/ks</i>
<ul style="list-style-type: none"> - osadenie bežne používanej oceleovej platne - vrátane manipulácie pri prekládkach a jej zapustenie do úrovne komunikácie - všetky potrebné ostatné súvisiace práce - vrátane dopravy 	2000x3000x20mm

10. Protokol o skúške

<i>Popis činnosti</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - odmeranie hrúbky zrealizovaného betónového a asfaltového nového krytu, alebo podkladu, vyhotovenie protokolov o skúške hutnenia 	Protokol

11.ďalšie ostatné práce a činnosti : osadenie poklopov, frézovanie asfaltového krytu

<i>Popis činnosti</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - osadenie a výšková úprava poklopov (hydrantových, šupátkových, ventilových, kanalizačných a dažďových vpustov) vrátane pomocného materiálu použitého pri prácach - vrátane dopravy 	ks
<ul style="list-style-type: none"> - odstránenie podkl. alebo krytov frézovaním, do 200 m2 - vrátane dopravy 	m2
<ul style="list-style-type: none"> - odstránenie podkl. alebo krytov frézovaním nad 200 m2 - vrátane dopravy 	m2
<ul style="list-style-type: none"> - Geomreža sklovláknitá s PP geotextíliou 100/100 kN/m 	m2
<ul style="list-style-type: none"> - Geomreža zo sklenených vlákien nad 50 do 100kN/m 	m2
<ul style="list-style-type: none"> - Podklad z kameniva stmeleného cementom rozprestretie, hutnenie CBGM C 8/10 po zhutn.200mm - vrátane dopravy 	m2
<ul style="list-style-type: none"> - Fragmentácia a hutnenie cementobetónových dosiek pre vytvorenie podkl. vrstvy hr.190až 210 mm - vrátane dopravy 	m2