


- Oblast F - počet kotev 8,5 ks / m2
- Oblast G1-G2 - počet kotev 6,5 ks / m2
- Oblast H - počet kotev 4,0 ks / m2



POZN:

- před započatím veškerých bouracích prací bude provedeno statické zjištění dotčených konstrukcí,
- všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických pravidel za dodržení bezpečnosti práce,
- v případě nejasností (neshoda, rozdíli či chyby v PD), nebo nepředvídaných okolností je nutno přizvat projektanta k posouzení resp. upřesnění dalšího postupu prací na stavbě,
- veškeré rozměry je nutno ověřit (zaměřit dle skutečného stavu) na stavbě,
- pro všechny stavební konstrukce a montážní prvky je nutné dodržovat technologické a montážní předpisy jednotlivých výrobců,
- proběhne vyspravení vnitřní strany atik, dříve k přežatí srolovaných a jinak poškozených částí asfaltových pásů atiky a jejich následné přelátování SBS modifikovaným asfaltovým pásem
- budou provedeny výrazné zkoušky dle ETAG 006, veškeré rozměry spádových rovin je nutno ověřit (zaměřit dle skutečného stavu) na stavbě a na základě tohoto zaměření navrhnout kladěský plán.

VÝŠKOVÝ PROFIL - B.p.v. 0.000 = 281 m n. m.

ATELIER DEK		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE STŘECHY OBJEKTU Materská škola, Československé armády 650/13, 789 01 Zábřeh	
projektant:		objednatel:	
DEKPROJEKT s. r. o. Tiskatelská 10257, 108 00 Praha 10 tel.: +420 733 188 006 fax: 234 054 281		Město Zábřeh Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh IČ: 00303640	
stupeň dokumentace:		obsah výkresu:	
Dokumentace pro výběr zhotovitele		KOTEVNÍ PLÁN STŘECHY - NÁVRHOVÝ STAV	
vypracoval:		zodpovědný projektant:	
Bc. Jan Konečný		Ing. Pavel Štajnt	
kontroloval:		paré:	
Ing. Jan Jáněček Ing. Marcela Saláková		číslo výkresu: D.1.1.03	
formát: A4		datum: Červen 2019	
		č. zakázky: 2019-007424-KonJ	