


- VELKOFORMÁTOVÁ PROFILOVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA
- LATOVANIE 60x40mm
- KONTROLATOVANIE 60x40mm
- POISTNÁ DIFÚZNA FÓLIA
- NADKROKOVÝ SYSTÉM TOPROCK CELKOVEJ VÝŠKY 240mm, ROZTEČ DRŽIAKOV 1250mm NA KROKVÁCH $\alpha=1m$
- PAROZÁBRANA Z ŤAŽKÝCH SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSOV (NAPR. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)
- ASFALTOVÝ NÁTER
- PŮVODNÝ ASFALTOVÝ ŠINDEL S PODKLADOVOU LEPENKOU
- PŮVODNÝ HORNÝ ZÁKLÔP Z DOSÁK 22x100–160mm S MEDZERAMI
- VÁŽNICE Z DREVENÝCH HRANÔLOV 100x160mm, $\alpha \approx 1000mm$
- UZAVRETÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA MEDZI VÁŽNICAMI S PRERUŠENOU PŮVODNOU TEPELNOU IZOLÁCIOU V ŠÍRKE 0,90 m $\alpha = 3,0$ m
- PŮVODNÁ PAROZÁBRANA LAHKÉHO TYPU S AL VRSTVOU LEN MEDZI VÁŽNICAMI (JE NEFUNKČNÁ)
- DOLNÝ ZÁKLÔP Z DOSÁK 22x100–160mm S MEDZERAMI
- OBKLAD DREVENÝ Z TATRANSKÉHO PROFU



STATICKÉHO ZOSILNENIA OKRAJOV HORNÝCH PÁSOV VNÚTORNÝCH PRIEHRADOVÝCH STREŠNÝCH VÁŽNIKOV