

Dispozice demontáží  
Měřítko 1:150

**Demontáž veškeré elektroinstalace místností:**

- 10ks svítidel bude demontováno
- 10ks zásuvek bude demontováno
- 2ks vypínačů bude demontováno
- 2ks zásuvkových skříní bude demontováno
- demontovány budou přístupné kabely (mimo zdivo) a to na obou koncích (jistice v rozvaděči RM budou zachovány jako rezerva)

Datové zásuvky budou ponechány či přemístěny v rámci dostupné délky UTP kabelů. Přesné pozice datovek budou sděleny při realizaci zástupcem investora při realizaci díla.

**Demontáž osvětlení**

- 3ks svítidel bude demontováno
- 3ks budou zachovány
- vedení je v SDK podhledu, pokud nebude možné kabeláž zrušit budou svítidla nahrazena el. instal. krabicí

**Demontáž osvětlení**

- 2ks svítidel bude demontováno
- 2ks vypínačů bude demontováno

Ozn.	Místnost
105	Mechanické dílny
151	Zádvěří se schodištěm
152	Chodba
153	Kancelář
154	Kancelář
155	Laboratoř
156	Kancelář
157	Kancelář
158	Kancelář
159	Kancelář
160	Sklad
161	Sklad
162	Sklad
163	Archiv investic
164	Sklad
165	Sklad
166	Sklad
167	Sklad
168	Sklad
169	Úklidová místnost
170	Sociální zázemí
171	Sociální zázemí
172	Šatna
173	Šatna
174	Schodiště
175	Výměňíková stanice
176	Sklad údržba

