



Siemianowice Śląskie, 08.05.2026 r.

Numer sprawy: OZP.261.4.2026

<b>Dotyczy</b>	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach Al. Sportowców, Czeladzka, Barbary, Śląska ( dawniej Świerczewskiego), Jana Pawła II, Parkowa, Bocianów, Śmiłowskiego, Mickiewicza, Boczna, Poprzeczna, Myśliwiecka, Pszczelnicza w Siemianowicach Śląskich
<b>Kontakt:</b>	Dariusz Śustik tel. 32 753 53 78 wod-kan@aqua-sprint.pl

### Szanowni Wykonawcy

1. W związku z wniesionym przez Wykonawcę zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach Al. Sportowców, Czeladzka, Barbary, Śląska (dawniej Świerczewskiego), Jana Pawła II, Parkowa, Bocianów, Śmiłowskiego, Mickiewicza, Boczna, Poprzeczna, Myśliwiecka, Pszczelnicza w Siemianowicach Śląskich, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień (1):

#### Pytanie nr 1

W nawiązaniu do PZP proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

1. Zamawiający ostatnimi odpowiedziami zaktualizował przedmiary robót oraz zamieścił poprawioną dokumentację. W załączonych plikach istnieją bardzo duże rozbieżności względem siebie.

Wg załączonych przedmiarów, ilość kanałów z rur PCV wygląda następująco:

	Ilości rur PCV kanalizacja sanitarna	fi 160	fi 200	fi 315	fi 400
1	Przedmiar ulica Sportowców		387,66	527,83	
2	Przedmiar ulica Czeladzka	81,6	390,44	528,36	
3	Przedmiar ulica Barbary		76,61		117,68
4	Przedmiar ulica Śląska		116,66		153,74
5	Przedmiar ulica Jana Pawła	7,45	338,11	103,54	213,97
6	Przedmiar ulica Parkowa		114,33	3,67	
7	Przedmiar ulica Bocianów	19,11	79,98	105,59	
8	Przedmiar ulica Śmiłowskiego		510,93	137,3	
9	Przedmiar ulica Mickiewicza		298,18	223,06	
10	Przedmiar ulica Boczna	8	297,11	250,05	
11	Przedmiar ulica Poprzeczna		56,13	141,11	
12	Przedmiar ulica Myśliwiecka		58,49		
13	Przedmiar ulica Pszczelnicza		131,01	227,7	
	suma	116,16	2855,64	2248,21	485,39



Natomiast wg Projektu Wykonawczego ilości wskazane w tabeli nr 4 na stronie 40 wskazują zupełnie inne ilości do wykonania:

	Nakłady rzeczowe			
	Charakterystyka	Jednostka	Ilość jednostek	
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Σ = 10 099,5	Kanał sanitarny – kamionka przeciskowa glazurowana – metoda bezwykopowa	DN200	[m]	282,0
	Kanał sanitarny – kamionka przeciskowa glazurowana – metoda bezwykopowa	DN300	[m]	902,0
	Kanał sanitarny – kamionka przeciskowa glazurowana – metoda bezwykopowa	DN400	[m]	225,0
	Kanał sanitarny – kamionka kielichowa, glazurowana	DN500	[m]	84,0
	Kanał sanitarny – kamionka przeciskowa glazurowana – metoda bezwykopowa	DN800	[m]	505,0
	Kanał sanitarny - kamionka kielichowa, glazurowana	DN800	[m]	57,0
	Kanał sanitarny PVC SN8	DZ160	[m]	128,0
	Kanał sanitarny PVC SN8	DZ200	[m]	4102,0
	Kanał sanitarny PVC SN8	DZ315	[m]	3084,0
	Kanał sanitarny PVC SN8	DZ400	[m]	564,0
	Kanał sanitarny - renowacja-rękaw utwardzany/ relining	DN800	[m]	65,5
<b>SUMA [m]:</b>			<b>9998,5</b>	

Porównując obie tabele:

	Przedmiary	Projekt	Różnica
Fi 160	116,16	128	110,19%
fi 200	2855,64	4102	143,65%
fi 315	2248,21	3084	137,18%
fi 400	485,39	564	116,20%

Które z ilości należy ostatecznie przyjąć do wyceny – wg projektu czy wg przedmiaru?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć długości kanałów z Przedmiarów Robót (Dodatk nr 5 po zmianie z dnia 23.04.2026 r.). Podane rozbieżności wynikają z faktu, że długości przytoczone z tabeli nr. 4 Projektu Wykonawczego wskazują długości dla całego zakresu projektu pn.: **Projekt wykonawczy dla zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Siemianowicach Śląskich” – zlewnia Pn-Wsch**, natomiast przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje jego całego zakresu. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem został wskazany w SWZ.

**Podstawa prawna:**

**(1) art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn zm.),**

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji

/-/ Dariusz Šustik