


Most cez potok Bystrianka v obci Bystrá EČM: 584-051
km 70,984 II/584



LEGENDA:

- STARÝ STAV
- NOVÝ STAV

POZNÁMKY:


Niektoré potrebné rozmery je možné zamerať až po sprístupnení a očistení na mieste.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantovi.


POPIS PRÁČ:

- Vyčistiť vtokovú a výtokovú stravu koryta od vegetácie na dĺžke cca 7,0m.
- Upraví a vyčistí sa koryto pod mostom od kameňov a príp. vegetácie.
- Zasanovať spodnú plochu nosnej konštrukcie v mieste obnaženej betónárskej výstuže, v rozsahu 20% plochy - detail 9.
- Príľahlý múr na výtokovej strane pri prístupovej ceste sa vyčistí od vegetácie. Po odhalení sa prehodnotí stav. V prípade potreby sa zasanuje.
- Príľahlý múr na výtokovej strane (v oblasti skrinky s označením štátna nivelácia) sa vybúra a nahradí novým žb. múrom - detail 7, 8. Na múre je umiestnená konštrukcia a tabuľka na meranie výšky hladiny vody.
- Po vybudovaní múra sa osadí späť.
- Príľahlý múr na vtokovej strane sa očistí od machu a vegetácie.
- Narezať škáru na mostné závery - detail 6.2
- Doplniť evidenčné číslo mosta na obe strany.
- Očistiť ľavostrannú aj pravostrannú rímsu od vegetácie a nánosov zeminy a machu.
- Zábradlie ľavostranné aj pravostranné sa očistí, zbaví hrdze a opatrí ochranným náterom - detail 1
- Zábradlie ľavostranné skrátiť v dĺ. 0,5. Stĺpik za rímsou sa premiestni na rímsu cez prívarenú kotvú platňu - detail 1
- Čavoststranná rímsa sa lokálne zasanuje v rozsahu 20% plochy a natrie sa zjednocujúcim náterom v ploche 100%.


REZ A-A 1:100



REZ B-B 1:100



REZ C-C 1:100



REKONŠTRUKCIA II/584 TÁLE – BYSTRÁ, III/2373 DOLNÁ LEHOTA – MOSTY

STAVEBNÍK:
Banskobystrický samosprávny kraj
Banská Bystrica
Nám. SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica



BANSKOBYSSTRICKÝ
SAMOSPRAVNÝ KRAJ

VYPRACOVAL	ING. MONIKA ŠORFOVÁ	PODPIS	LINK PROJEKT
KRAJ: BANSKOBYSSTRICKÝ	CESTA: II/584		Kapitulosk 12, 97400 Banská Bystrica
OBJEKT:	MOST 584-051		DÁTUM: JÚN 2018
PRÍLOHA:	PREHĽADNÝ VÝKRES		STUPEN PD: TP
			MIERKA: 1:100
			ČÍSLO ZAKÁZKY: BB18_007