



Most cez potok Bystrianka za Trangoškou EČM: 584-038
km 60,768 II/584

PÔDORYS 1:100


(Staničenie mosta je v smere od Trangošky do obce Bystrá.)



REZ A-A 1:100



REZ B-B 1:100



LEGENDA:

- STARÝ STAV
- NOVÝ STAV

POZNÁMKY:


Niektoré potrebné rozmery je možné zamerať až po sprístupnení a očistení na mieste.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantovi.

POPIS PRÁC:

- Vyčistiť vtokovú a výtokovú stranu koryta od vegetácie na dĺžke cca 7,0m
- Doplniť evidenčné číslo mosta na obe strany
- Krídla očistiť od vegetácie, machu, trávnatého porastu.
- Klenbu a rímsu na výtokovej aj vtokovej strane očistiť od machu
- Na pravej strane, na výtokovej strane, spojky na cestnom zvodidle vyrovnaf, 2 stĺpky doplniť - detail 2
- Na ľavej strane, vtokovej strane, existujúce zvodidlo odstrániť, zabaraníť nové stĺpky cestného zvodidla podľa TP. Zvodnicu je možné použiť a doplniť ju o nábeh. Nové stĺpky pre cestné zvodidlo budú posunuté k vozovke o 1m - detail 2
- Na ľavej strane, vtokovej strane, odstrániť časť zeminy nad rímsou klenby a vybudovať novú rímsu klenby cca o 0,5m nad existujúcu rímsu klenby - detail 3.2
- Rímsu na výtokovej strane zasanať - detail 9

REZ C-C 1:100



REKONŠTRUKCIA II/584 TÁLE – BYSTRÁ, III/2373 DOLNÁ LEHOTA – MOSTY

STAVEBNÍK:
Banskobystrický samosprávny kraj
Banská Bystrica
Nám. SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica



**BANSKOBYSSTRICKÝ
SAMOSPRAVNÝ KRAJ**

VYPRACOVAL	ALENA EIBELOVÁ	PODPIS	LINK PROJEKT
KRAJ: BANSKOBYSSTRICKÝ	CESTA: II/584		Kapitolská 12, 97400 Banská Bystrica
OBJEKT:	MOST 584-038		DÁTUM: JÚN 2018
PRÍLOHA:	PREHĽADNÝ VÝKRES		STUPEŇ PD: TP
			MIERKA: 1:100
			ČÍSLO ZAKÁZKY: BB18_007

3.2