



Most cez Biely potok pred v obcou Dolná Lehota EČM: 2373-1
km 1,134 III/2373

PÔDORYS 1:100



POHLAD A-A 1:100
VTOKOVÁ STRANA

◀ DOLNÁ LEHOTA



LEGENDA


— STARÝ STAV
— NOVÝ STAV

POZNÁMKY

Niektoré potrebné rozmery je možné zamerať až po sprístupnení a očistení na nieste

Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantovi

REZ B-B 1:100



STRUČNÝ POPIS PRÁC:

- Vyčistiť vtokovú a výtokovú stravu koryta od vegetácie na dĺžke cca 7,0m
- Doplniť betónové žľaby na vtokovej strane z obidvoch strán, ktoré budú zaistené do koryta- detail 10
- Na vtokovej strane nad klenbou sa nachádza trhina, ktorú je potrebné zasanovať iekťážnym tmelom.
- Zrezať nespúené krajnice, vyčistiť od vegetácie a štrku
- Rímsoy očistiť od štrku a nánosov jemnej zeminy a očesť podla detailu 09
- Doplniť evidenčné číslo mosta na stranu v smere jazdy do obce Lopej
- Zbádanie očistiť, odstráníť hrđu, natrieť ochranným protikoroóznym náterom na pravostrannej rímse - podľa detailu 01
- Zbádanie očistiť, odstráníť hrđu, natrieť ochranným protikoroóznym náterom na ľavostrannej rímse, posledné 2 polia odstrániť a vymeniť za nové, zrealizovať podľa detailu 01.

REKONŠTRUKCIA II/584 TÁLE – BYSTRÁ, III/2373 DOLNÁ LEHOTA – MOSTY

STAVEBNÍK:
Banskobystrický samosprávny kraj
Banská Bystrica
Nám. SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica

**BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**

VYPRACOVAL		ING. MARTINA HADBAVNÍKOVÁ		PODPIS <i>Hadba.</i>		 Kapitálská 12, 97400 Banská Bystrica	
KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ		CESTA: III/2373					
OBJEKT: MOST 2373-01				DÁTUM		JÚN 2018	
PRÍLOHA: PREHL'ADNÝ VÝKRES				STUPEŇ PD		TP	
				MERKA			
				ČÍSLO KAZKY		BB18_007	
						1.2	