



PÓDORYS STRECHY - SKUTKOVÝ STAV - BÚRACIE PRÁCE

POZNÁMKA:

- PRED VYPRACOVANÍM PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NEBOLA REALIZOVANÁ SONDA SKLADBY PLOCHEJ STRECHY, PO ZISTENÍ SKLADBY PŮVODNEJ SKLADBY VRSTIEV KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- VÝŠKA MÚRU POD VZT SA NEDÁ PRESNE URČIŤ, POTREBNÉ DOMERAŤ AŽ PO ODSTRÁNENÍ PŮVODNEJ SKLADBY V OTVORCH PRE MÚRY N25
- PRED REALIZÁCIOU PLOCHEJ STRECHY JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ ŤAHOVÉ SKÚŠKY KOTIEV
- PREVERIŤ FUNKČNOSŤ VŠETKÝCH ANTÉN A KÁBLOV NA STRECHE, KÁBLE KTORÉ NIE JE MŇE ODSTRÁNIŤ BUDE POTREBNÉ DOTATOČNE RIEŠIŤ S PRAVÁDZKOVATELOM, RESP. VLASTNÍKOM

LEGENDA:

OZN.	NÁZOV	POZNÁMKA
A	UKONČENIE KANALIZAČNEJ STUPAČKY, MATERIÁL LIATINA, PRIEMER 63mm	
B	UKONČENIE KANALIZAČNEJ STUPAČKY, MATERIÁL LIATINA, PRIEMER 75mm	
C	ODVETRANIE PLOCHEJ STRECHY POTRUBIE UKONČENÉ HLAVICOU	
D	VONKAJŠIA JEDNOTKA VZDUCHOTECHNIKY (VZT)	
E	POTRUBIE VZT	
F	KOMINOVÉ TELESO	

POPIS BÚRACÍCH PRÁC

POL.	POPIS	MATERIÁL	POZNÁMKA
B01	DEMONTÁŽ PRÍSTREŠKOV	OCEĽ, SKLO, LEXAN	POČET PODLA VÝKRESU
B02	ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO OBLADU Z FASÁDY	KERAMICKÝ OBLAD, OMIETKA	POČET PODLA VÝKRESU
B03	DEMONTÁŽ PARAPETNÝCH PLECHOV V EXTERIÉRI	HLINÍKOVÝ PLECH	POČET PODLA VÝKRESU
B04	DEMONTÁŽ OKIEN Z OCEĽOVÝCH PROFÍLOV A DEMONTÁŽ VENTILÁTOROV	OCEĽ, SKLO	POČET PODLA VÝKRESU
B05	DEMONTÁŽ VCHODOVÝCH DVERÍ A VYBÚRANIE OTVOROV NA OSADENIE PREKLADU	PLAST, OCEĽ, SKLO	POČET PODLA VÝKRESU
B06	DEMONTÁŽ DVERÍ		POČET PODLA VÝKRESU
B07	DEMONTÁŽ ZÁMKOVEJ DLAŽBY POZDĺŽ FASÁDY Z DÔVODU ZAPUSTENIA TEPELNEJ IZOLÁCIE POD GROVEN TERÉNU V ŠÍRKE 500mm		POČET PODLA VÝKRESU
B08	DEMONTÁŽ OKAPOV A ŽLABOV ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY	OCEĽ, SKLO	POČET PODLA VÝKRESU
B09	DEMONTÁŽ OKAPOV A ŽLABOV ALTÁNKU Z DÔVODU SKRÁTENIA DĽŽKY O HRŮBKU TEPELNEJ IZOLÁCIE FASÁDY		POČET PODLA VÝKRESU
B10	DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA STYKU STRECHY ALTÁNKU S MŮROM ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY Z DÔVODU UMIESŤNENIA TEPELNEJ IZOLÁCIE NA FASÁDU, OPLECHOVANIE SA PREMIESTNI NASPÄŤ PO ÚPRAVE STREŠNEJ KRYTINY		POČET PODLA VÝKRESU
B11	DEMONTÁŽ BLESKOZVODU Z FASÁDY A STRECHY OBJEKTU ADM. BUDOVY	OCEĽ	POČET PODLA VÝKRESU
B12	ODSTRÁNENIE VRSTVIE PLOCHEJ STRECHY AŽ PO NOSNÚ KONŠTRUKCIU – STROPNÉ PANEĽY	LAHČENÝ BETÓN, POLYSTYRÉN, STR. FÓLIA (PREDPOKLADANÝ MATERIÁL)	NEBOLI REALIZOVANÉ SONDY NEZNÁMA SKLADBA HRŮBKÁ KONŠTRUKCIE !
B13	ODSTRÁNENIE VRSTVIE PLOCHEJ STRECHY AŽ PO NOSNÚ KONŠTRUKCIU – VENEC S RIMSOU	LAHČENÝ BETÓN, POLYSTYRÉN, STR. FÓLIA (PREDPOKLADANÝ MATERIÁL)	NEBOLI REALIZOVANÉ SONDY NEZNÁMA SKLADBA HRŮBKÁ KONŠTRUKCIE !
B14	ODSTRÁNENIE ČASŤI ŽB RIMSOU PRE UMIESŤNENIE DAŽDOVÝCH ZVODOV	ŽELEZOBEŤÓN	
B15	DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA ATIKY	OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ PLECH	
B16	ODSTRÁNENIE NEFUNKČNEJ ELEKTROINŠTALÁCIE A STOŽIARA S ANTÉNAMI	ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL OCEĽOVÉ PROFILY	
B17	ODSTRÁNENIE ZVETRALEJ OMIETKY Z KOMINA		
B18	BETÓNOVÉ PÁTKY POD VZT, ODSTRÁNIŤ PRED POKLADKOU NOVEJ SKLADBY STRECHY (VZT DOČASNE PREMIESTNIŤ, ALT. PROVIZORNE PODOPRIEŤ POČAS VYBUDOVANIA PODKLADNÝCH MŮROV		10 ks
B19	DEMONTÁŽ REBRÍKA, PO ZATEPLENÍ FASÁDY OSADIŤ NA PŮVODNÉ MIESTO		POTREBNÉ PREDĹŽIŤ KONZOLY UCHYTENIA
B20	DEMONTÁŽ SKLOBETÓNOVÝCH OTVOROV	OCEĽ, SKLO, BETÓN	POČET PODLA VÝKRESU
B21			



ARCHITEKTURA  
URBANIZMUS  
PLANOVANIE  
STAVEBNICTVO

INVESTOR: GEMERSKO - MALOHONTSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V RÍMAVSKEJ SOBOTE	Č. VÝKRESU: A-05
AKCIA: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY GMOS v RÍMAVSKEJ SOBOTE	DÁTUM: NOVEMBER 2022
AUTOR: ING. ARCH. JÁN BARAN	STUPEŇ: REALIZAČNÁ POMOC
ZODP. PROJ.: ING. ARCH. VLADIMÍR RAGAN	FORMÁT: A3
KAT. ÚZEMIE: RÍMAVSKEJ SOBOTE	PROFESIA: ARCHITEKTURA
PARC. ČÍSLO: KNC 299; 302/8; 302/9	MIERKA: 1:50
VÝKRES: PÓDORYS STRECHY, PRIEČNY REZ STRECHOU SKUTKOVÝ STAV A BÚRACIE PRÁCE	