

Verejný obstarávateľ:	<b>Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne</b> Študentská 2, 911 50 Trenčín IČO: 31118259
Názov zákazky:	<b>„Dobudovanie univerzitného kampusu TnUAD“</b>
Link na Súťažné podklady:	<a href="https://josephine.proebiz.com/sk/tender/75122/summary">https://josephine.proebiz.com/sk/tender/75122/summary</a>
Zverejnená v:	Publikačnom vestníku EÚ pod číslom 165500- S48/2026 dňa 10.03.2026 Vestník UVO č. 49/2026 zo dňa 11.03.2026 pod č. 3606 - MSP
Dokument:	<b>Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 36</b>
Spracovaná dňa:	16.04.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 36:


**Žiadosť o vysvetlenie č.36 doručená dňa 15.04.2026 o 15:12 hod.:**


**Otázka č. 96/36:**

Žiadame verejného obstarávateľa a informáciu, k čomu prislúcha skladba TI12, nakoľko sa vo výkaze výmer nenachádza tepelná izolácia XPS hrúbky 80 mm.

**Odpoveď na otázku č. 96/36:**

Je to TI na vyplnenie priestoru medzi osadeným vedľajším schodiskom a zasklenou stenou na 1.NP študentského domova





**Otázka č. 97/36:**

Vo výkaze výmer sa nachádzajú položky č. 67 Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej, vrátane tesniacich pásov a penetrácie a č. 69 Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej, vrátane tesniacich pásov a penetrácie. Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu, či výmery zodpovedajú aktuálnemu stavu, nakoľko došlo k úprave množstiev obkladov a dlažieb.

**Odpoveď na otázku č. 97/36:**

Verejný obstarávateľ informuje, že výmery pri položkách č. 67 a č. 69 vo výkaze výmer zodpovedajú aktuálnemu stavu.

**Otázka č. 98/36:**

V časti SO 501 je vykázaný Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné vo výmere 80,95t a Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné vo výmere 32,5 t , čo je spolu 113,45 t, čo nesedí s položkami na nakladanie a dopravu sutiny. Prosíme verejného obstarávateľa o upresnenie, akým spôsobom je vo výkaze výmer uvažovaný odvoz a nakladanie stavebnej sute.

**Odpoveď na otázku č. 98/36:**

Tonáž za betón, tehly, dlaždice a bitúmenové zmesi je v poriadku a štrkodrava je započítaná v položkách č.11,12,14,15.V položke 11 je započítaná vrstva štrkodrava v m 3 a v položke 15 prepočítaná na t.

**Otázka č. 99/36:**

V TS časti SO 200 sa uvádza Ornica bude použitá na opätovné rozprestretie v rámci objektu SO 701 Sadovnícke úpravy. Ostatný objem ornice, cca 285 m<sup>3</sup> bude odvezený na skládku. Výkaz výmer obsahuje položku Uloženie ornice na skládky nad 100 do 1000 m<sup>3</sup> - miesto uloženia prebytočnej ornice určí príslušný úrad. Vo výkaze výmer sa nenachádza poplatok za uskladnenie zeminy. Chápe uchádzač správne, že prebytočná zemina bude uskladnená na určenom pozemku a nebude uložená na spoplatnenú skládku? Prosíme verejného obstarávateľa o objasnenie.

**Odpoveď na otázku č. 99/36:**

V rozpočte sa neuvažuje so samostatnou skrývkou ornice. Vykázané sú výlučne výkopové práce v celkovom objeme 2 780 m<sup>3</sup>. Z tohto objemu je množstvo 1 745 m<sup>3</sup> určené na odvoz, pričom k tomuto množstvu je vo výkaze výmer zahrnutý aj príslušný poplatok. Zvyšný objem zeminy v množstve 1 034 m<sup>3</sup> je podľa rozpočtu určený na spätné zásypy a úpravu okolitého terénu v rámci stavby, pričom sa predpokladá jej ponechanie a uskladnenie priamo na stavenisku. Z uvedeného vyplýva, že sa neuvažuje s uložením celej vyťaženej zeminy na spoplatnenú skládku, ale len s odvozom a spoplatnením tej časti, ktorá je na tento účel vo výkaze výmer výslovne určená.

**Otázka č. 100/36:**

V časti SO 412 Prípojka NN chýba vo výkaze výmer odvoz sute a poplatok za uskladnenie. Prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer.

**Odpoveď na otázku č. 100/36:**

V rámci objektu SO 412 – Prípojka NN sa s odvozom sute ani s jej ukladaním neuvažuje, keďže stavebné práce nepredpokladajú vznik prebytočného odpadu určeného na vyvezenie. Z tohto dôvodu nie je doplnenie položiek odvozu sute a poplatku za uskladnenie do výkazu výmer potrebné.

**Otázka č. 101/36:**

V časti SO 601 úprava oplotenia areálu chýba vo výkaze výmer odvoz zeminy a poplatok za uskladnenie. Prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer.

**Odpoveď na otázku č. 101/36:**

V rámci objektu SO 601 – Úprava oplotenia areálu sa s výkopovými prácami s prebytočnou zeminou určenou na odvoz a uloženie neuvažuje. Vzniknutá zemina bude využitá resp. rozprestretá v rámci areálu stavby. Z tohto dôvodu nie je potrebné doplnenie položiek odvozu zeminy ani poplatku za jej uskladnenie do výkazu výmer.

**Otázka č. 102/36:**

Vo výkaze interiéru, ktorý bol zverejnený dňa 14.4.2026, je uvedených 1168 ks interiérových svietidiel . VO výkaze výmer je položka montáž svietidiel o výmere 1500ks . Prosíme verejného obstarávateľa o zosúladienie výkazu výmer a výkazu výmer interiéru. Tiež prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie počtu kusov svietidiel do položky dodávky, aby sa predišlo nezrovnalostiam.

**Odpoveď na otázku č. 102/36:**

Počet interiérových svietidiel je 1168 ks. Počet exteriérových svietidiel je 25 ks + 16 ks LED pásov rôznych dĺžok, spolu 41 ks. V prípade exteriérových svietidiel radíme uchádzačom aby sa oboznámili s polohami a tým pádom aj s podmienkami montáže hlavne ohľadom LED pásov na fasáde budovy.

Položku montáže svietidiel sme upravili, aby korešpondovala s počtom svietidiel.

Upozornenie na úpravu položiek Maľby - akrylátové farby v záložke SO101.1 ASR-Architektúra riadky 319-322 Výkaz výmer stavby.

S pozdravom

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M., v.r.  
APUEN AKADÉMIA s.r.o.  
Splnomocnená právnická osoba