LEGENDA DO RYSUNKU

ARCHITEKTURA

- Granica terenu opracowania (obszar oddziaływania inwestycji)
- Istniejący budynek MP NR 10
- Rozbiórki/demontaże
- Wejście do budynku
- Wejście/Wjazd na działkę
- Projektowana zieleń urządzona/ trawy
- Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej
- Projektowane doświetlacze piwniczne
- Projektowana nawierzchnia taras z płyt betonowych
- Miejsce gromadzenia odpadów
- Projektowana wymiana - ogrodzenie panelowe
- Istniejące ogrodzenie panelowe
- Skarpa/nachylenie terenu
- Projektowany mur oporowy z elementów prefabrykowanych
- Istniejące drzewo objęte wnioskiem o wycinkę drzew - realizowane według odrębnej procedury administracyjnej: 13. Sorbus intermedia - Jarząb szwedzki
- Projektowane nasadzenia zastępcze: 1. Jarząb pospolity
- 285.41 Projektowana rzędna terenu

BRANŻA INSTALACYJNA

- Przyłącze istniejące
- Przyłącze wody zimnej DN50
- Przyłącze wysokich parametrów 2xDN65
- Przyłącza istniejące
- Zewn. odcinek kanalizacji sanitarnej
- Przyłącze do kanalizacji sanitarnej
- Kanalizacja deszczowa
- Przyłącze do kanalizacji deszczowej
- OdL Odwodnienia liniowe
- RS Rury spustowe

BRANŻA ELEKTRYCZNA

- Rura osłonowa dwudzielna
- Istniejąca trasa linii oświetleniowej
- Trasa linii oświetleniowej po projektowanej przekładce

BILANS TERENU:

Pow. działki	4219,3 m² (100%)
Pow. zabudowy	338,47 m² (8,03%)
Pow. tarasu ze schodami	104,2 m² (2,47%)
Pow. utwardzona	361,43 m² (8,50%)
- Pow. z kostki	293,12 m² (6,95%)
- Pow. inna	69,61 m² (1,65%)
W tym:	
Chodnik:	178,91m²
Droga/podjazd:	103,53 m²
Miejsce składowania śmieci:	9,38 m²
Doświetlacze piwniczne:	4,96 m²
Schody i platforma:	31,65 m²
Wiata:	33,0 m²
Pow. biologicznie czynna	3415,2 m² (80,90%)
Odtworzenie zieleńca (trawnik)	600m² (6 ar)

UWAGI:
1. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie po pracach rozbiórkowych. Nie wolno odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku. Obowiązkiem wykonawcy robót jest sprawdzić wszystkie wymiary w naturze i przekazać informacje o zmianach do biuru projektowego.
3. Wymiary podano w centymetrach, rzędne podano w metrach względem projektowanego poziomu posadowienia parteru ±0,00.
4. Wymiary powierzchni w świetle ścian z uwzględnieniem ościeży, wymiary otwarć okiennej w świetle otworów, drzwiowej w świetle przejść.
5. Projekt budowlano-wykonawczy architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi konstrukcji i instalacji. Wszystkie zwidzicia i kolizyjne należy zweryfikować na podstawie projektów instalacji. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonywać na podstawie projektu konstrukcji.
6. Ostateczny dobór kolorystyki elementów tj. elewacje, obróbki blacharskie, wykończenie wnętrz pod ścisłym nadzorem projektanta.
7. W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem. Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają oprobaty projektanta.

D S W PROJEKT S.P.Z O.O.
adres: ul. Św. Barbary 1 A/3a, 41-314 Chorzów
e-mail: dsw@dswprojekt.pl
telefon: 736 249 069
strona: dswprojekt.pl

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OKALAJĄCYM BUDOWLI MAJĄCYCH OPOKOWYCH I BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU W BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 W PIEKARACH ŚLĄSKICH.

OBIEKT: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 W PIEKARACH ŚLĄSKICH 41-949 PIEKARY ŚLĄSKIE UL. 44, SKŁODOWSKIEJ-CURIE 61

INWESTOR: GMINA PIEKARY ŚLĄSKIE Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH , 41-940 UL. BYTOMSKA 84

PROJEKTANCI:			
proj.	branża architektoniczna	MGR INŻ. ARCH. MARTA SMOLKA	upr. nr 35/OŚ/90/2014
proj.	branża architektoniczna	MGR INŻ. ARCH. DARIA KUCHCIK	upr. nr 35/OŚ/16/OA/A
proj.	branża konstrukcyjna	MGR INŻ. DOMINIKA STEJKO-WIERZBIENICKA	upr. nr 31/2010/POOŚ/OK
proj.	branża konstrukcyjna	MGR INŻ. JUSTYNA SARCZYK	upr. nr 81/LO/442/PWOŚ/17
proj.	branża elektryczna	MGR. INŻ. MARCIN GLINKA	upr. nr 81/0/18/0/20
proj.	branża sanitarna	MGR INŻ. MAŁGORZATA BIELECKA	upr. nr DOŚ/0141/PWOŚ/14
proj.	branża sanitarna	MGR INŻ. JANUSZ DZIPOTOWICZ	upr. nr 20/16/ATM
proj.	branża drogowa	MGR INŻ. MATEUSZ KAŁUŻA	upr. nr 81/LO/442/PWOŚ/17
proj.	branża drogowa	MGR INŻ. EWA TOMPALSKA	upr. nr 287/0/0/13
OPRACOWANIE:			
opracow.	branża architektoniczna	MGR INŻ. ARCH. PAULINA DZIERZĘGA	
opracow.	branża drogowa	MGR INŻ. PRZEMYSŁAW BOROWIEC	

TABELA STAŁOŚCI:

SYTUACJA

NR DZIAŁ:	PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY
DATA:	NR ETU:
GRUDZIEŃ 2023	T - 0 2
SKALA: 1:200	NR STR.:

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10
W PIEKARACH ŚLĄSKICH

SYTUACJA
SKALA 1:200