


STAVEBNÉ Ú. 2.NP
2.22, 2.23 , 2.32

- POZNÁMKY:
- PRE ÚČELY TEJTO PD JE +0.000 JE NA KAŽDOM PODLAŽÍ HORNÁ HRANA NÁŠLAPNEJ VRSTVY EXISTUJÚCEJ PODLAHY
 - PRE ÚČELY TEJTO DOKUMENTÁCIE JE KONŠTRUKČNÁ VÝŠKA (KV) VÝŠKA OD HH PODLAHY PO SH STROPNEJ KONŠTRUKCIE TOHO, KTORÉHO PODLAŽIA, SVETLÁ VÝŠKA (SV) JE VÝŠKA OD HH PODLAHY PO SDK PODHLAD (AK SA TAM NACHÁDZA)
 - SKUTOČNÉ ROZMERY PVERIŤ NA STAVBE
 - MURIVO JE KÓTOVANÉ V ZÁKLADNÝCH ROZMEROCH, OTVORY V KOORDINAČNÝCH ROZMEROCH
 - DODRŽOVAŤ PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE VÝROBCOV STAVEBNÝCH PRVKOV
 - PODLAHY DILATOVAŤ PODĽA PREDPISU VÝROBCU
 - V PRÍPADE NEZROVNALOSTI KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA ALEBO STAVEBNÝ DOZOR
 - ROZMERY NEZNAČENÉ VO VÝKRESE NIE JE MOŽNÉ ODMERAŤ



LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI:	PLOCHA	POVRCHY		
			PODLAHA	STENY	STROP
2.22	WC MUŽI	10,50m²	PO 01 KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD v=1200 INT NÁTER - FAR. ŠEDÁ	SDK PODHLAD INT NÁTER - FAR. ŠEDÁ
2.23	WC ŽENY	17,00m²	PO 01 KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD v=1200 INT NÁTER - FAR. ŠEDÁ	SDK PODHLAD INT NÁTER - FAR. ŠEDÁ
2.32	SPOLOČNÉ WC	8,30m²	PO 01 KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD v=1200 INT NÁTER - FAR. ŠEDÁ	SDK PODHLAD INT NÁTER - FAR. ŠEDÁ
ÚŽITKOVÁ PLOCHA CELKOM		35,80m²			

LEGENDA MATERIÁLOV A STIEN

- EXISTUJÚCE MURIVO, NOSNÉ, hr. rôzne
- EXISTUJÚCE MURIVO, NENOSNÉ, hr. rôzne
- VNÚTORNÉ NENOSNÉ PRIEČKY
SDK hr. 100mm
- VNÚTORNÉ INŠTALAČNÉ PRIEČKY
SDK S DUTINOU, hr. 250,300mm
- ST 01

VNÚTORNÉ PRIEČKY DELIACE HR. 100 mm, ZO SDK DOSIEK S ÚPRAVOU DO MOKREJ PREVÁDZKY (DVOJPLÁŠŤOVÉ),
- ST 02

VNÚTORNÉ PRIEČKY HR. 300 mm ZO SDK DOSIEK S ÚPRAVOU DO MOKREJ PREVÁDZKY(DVOJPLÁŠŤOVÉ), S DUTINOU PRE VEDENIE ZTI ROZVODOV
- ST 03

INŠTALAČNÉ PREDSTENY HR. 200/250 mm ZO SDK DOSIEK S ÚPRAVOU DO MOKREJ PREVÁDZKY, S DUTINOU PRE VEDENIE ZTI ROZVODOV
- ST 04


EXISTUJÚCE PRIEČKY/NOSNÉ STENY, EXISTUJÚCE MURIVO

DVEREPREKLAD, NADDVERNÝ

LEGENDA ZNAČIEK

- DVERE
- PREKLAD, NADDVERNÝ

PÔDORYSNÁ SCHÉMA PODLAŽIA



TVAR ARCHITEKTI		NÁZOV STAVBY: SOCIÁLNE PRIESTORY - NOVÁ RADNICA			
		Miesto stavby: PRIMACIÁLNE NÁMESTIE 1, BRATISLAVA			
AUTORI PROJEKTU:	TVAR architekti s.r.o. Ing.arch. Tomáš Pohanič Ing.arch. Michal Buranovský	INVESTOR:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99, Bratislava - Staré Mesto identif. č. 00603481	STUPEŇ PD:	DRS
				PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA
VYPRACOVAL:	Ing.arch. Tomáš Pohanič	TYP:	REKONŠTRUKCIA, INTERIÉROVÉ RIEŠENIE	DÁTUM:	12/2019
		VÝKRES: PÔDORYS 2.NP 2.22, 2.23 , 2.32 STAVEBNÉ ÚPRAVY		MIERKA:	1:50
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing.arch. Igor Pohanič			Č. VÝKRESU:	