




KLADACÍ PLÁN 2.26



KLADACÍ PLÁN 3.25



KLADACÍ PLÁN 3.38



PODLAHY 3.NP  
3.25, 3.26 , 3.38




Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI:	PLOCHA	POVRCHY		
			PODLAHA	STENY	STROP
3.25	WC ŽENY BEZBARIÉROVÉ WC	10,70m²	PO 01 KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD v=1200 INT NÁTER - FAR. ŠEDÁ	SDK PODHLAD INT NÁTER - FAR. ŠEDÁ
3.26	WC MUŽI + SPRCHA	16,30m²	PO 01 KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD v=1200 INT NÁTER - FAR. ŠEDÁ	SDK PODHLAD INT NÁTER - FAR. ŠEDÁ
3.38	UPRATOVAČKA ZÁZEMIE	8,10m²	PO 01 KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD v=1200 INT NÁTER - FAR. ŠEDÁ	SDK PODHLAD INT NÁTER - FAR. ŠEDÁ

ÚŽITKOVÁ PLOCHA CELKOM 35,10m²

LEGENDA PODLÁH	VÝMERA / PODLAŽIE
PO 01 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMA TERAZZO GREY (IMITÁCIA TERAZZO) FORMÁT 60x60cm, ŠPÁROVKA ŠEDÁ	35,10m²

LEGENDA STIEN A OBKLADOV	VÝMERA / PODLAŽIE
01 INTERIÉROVÝ NÁTER FARBA ŠEDÁ	77,36m²
02 KERAMICKÝ OBKLAD RAKO COLOR ONE, BIELA, MATNÁ FORMÁT 20x40cm ukladany na výšku, ŠPÁROVKA ŠEDÁ KDE JE MOŽNÉ ŠPÁRU NAVIAZAŤ NA ŠPÁRU PODLAHY!	81,50m²

LEGENDA UKONČOVAČÍCH A ROHOVÝCH PROFILOV	METRAŽ / PODLAŽIE
IR UKONČOVACÍ PROFIL ROHOVÝ L-PROFIL HLINIK PROFIL L - MATNÝ	24,6 bm
K UKONČOVACÍ PROFILKONCOVÝ ŠTVORCOVÝ-PROFIL HLINIK PROFIL ŠTVORCOVÝ - ANTRACIT MATNÝ	63,9 bm



TVAR ARCHITEKTI		NÁZOV STAVBY: SOCIÁLNE PRIESTORY - NOVÁ RADNICA		REV 1	
AUTORI PROJEKTU:	TVAR architekti s.r.o. Ing.arch. Tomáš Pohanič Ing.arch. Michal Buranovský	INVESTOR:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99, Bratislava - Staré Mesto Identif. č. 00603481	STUPEŇ PD:	DRS
VYPRACOVAL:	Ing.arch. Tomáš Pohanič	TYP:	REKONŠTRUKCIA INTERIÉROVÉHO RIEŠENIE	PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA
ZOOPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing.arch. Igor Pohanič	VÝKRES:	PÔDORYS 3.NP 3.25, 3.26 , 3.38 PODLAHY A KLDACÍ PLÁN	DÁTUM:	02/2020
				MIERKA:	1:50
				Č. VÝKRESU:	A03.3