


BÚRACIE PRÁCE. 2.NP

2.22, 2.23 , 2.32



LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÄZOV MIESTNOSTI:	PLOCHA	POVRCHY		
			PODLAHA	STENY	STROP
2.22	WC MUŽI	10,50m²			
2.23	WC ŽENY	17,00m²			
2.32	SPOLOČNÉ WC	8,30m²			
ÜŽITKOVÄ PLOCHA CELKOM		35,80m²			

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

- EXISTUJÜCE MURIVO, ZACHOVANÉ NOSNÉ, NENOSNÉ, hr. rôzne
- 
- BÚRANÉ KONŠTRUKCIE RÖZNE

BÚRANÉ MURIVO NENOSNÉ, hr. rôzne

SÜPIS BÚRACÍCH PRÁC

- ST
- VYBÜRANIE NENOSNÝCH PRIEČOK VRÄTANE OSADENÝCH WC DVERÍ

PO 01

VYBÜRANIE DLAŽIEB NA PODLAHÄCH

P

ODSTRÄNENIE PODHLÄDOV

D

ODSTRÄNENIE STARÝCH DVERÍ, ROZŠÍRENIE A ZVÝŠENIE DVERNÝCH OTVOROV, DOPNENIE PREKLADU (NAHRADIŤ TYPOVO ZHODNÝMI DVERAMI A ZÄRUBEŇOU S VÝŠŠOU VÝŠKOU A SVETLOŠTOU)

OB

VYBÜRANIE OBKLADOV STIEN, ODSTRÄNENIE STARÝCH NÄTEROV RÖZNE VÝŠKY

Z

VYBÜRANIE SANITY VRÄTANE ROZVODOV V STENÄCH, BATÉRIÍ A OSTATNÉHO PRÍSLUŠENSTVA


K

ODSTRÄNENIE VYKUROVACÍCH TELIES NAHRADIA SA NOVÝMI, VYKUROVACIE STUPÄČKY ÖSTÄVAJÜ

ODSTRÄNENIE STUPÄČIEK VODY A KANALIZÄCIE - DÖJDE KU KOMPLETNEJ VÝMENE

ODSTRÄNENIE STARÝCH NÄTEROV ZO STIEN

PÖDORYSNÄ SCHÉMA PODLAŽIA



TVAR ARCHITEKTI		NÄZOV STAVBY: SOCIÄLNE PRIESTORY - NOVÄ RADNICA			
AUTORI PROJEKTU:		MIESTO STAVBY: PRIMÄCIÄLNE NÄMESTIE 1, BRATISLAVA		INVESTOR:	
VYPRACOVAL:		Ing.arch. Tomáš Pohanič		Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primäciälné nÄmestie 1, 814 99, Bratislava - Staré Mesto identif. č. 00603481	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		Ing.arch. Igor Pohanič		TYP: REKONŠTRUKCIA, INTERIÖROVÉ RIEŠENIE	
		VÝKRES: PÖDORYS 2.NP 2.22, 2.23 , 2.32 BÜRACIE PRÄCE		STUPENÜ PD: DRS	
				PROFESIA: ARCHITEKTÜRA	
				DÄTUM: 12/2019	
				MIERKA: 1:50	
				Č. VÝKRESU: A02.1	

POZNÄMKY:

- PRE ÜČELY TEJTO PD JE +0.000 JE NA KÄŽDOM PODLAŽI HORNÄ HRANA NÄŠLAPNEJ VRSTVY EXISTÜJÜCEJ PODLAHY
- PRE ÜČELY TEJTO DOKUMENTÄCIE JE KONŠTRUKČNÄ VÝŠKA (KV) VÝŠKA OD HH PODLAHY PO SH STROPNEJ KONŠTRUKCIE TOHO, KTORÉHO PODLAŽIA, SVETLÄ VÝŠKA (SV) JE VÝŠKA OD HH PODLAHY PO SDK PODHLAD (AK SA TAM NÄCHÄDZA)
- SKUTOČNÉ ROZMERY PREVERIŤ NA STAVBE
- MURIVO JE KÖTOVANÉ V ZÄKLÄDNÝCH ROZMEROCH, OTVORY V KÖÖRDINÄČNÝCH ROZMEROCH
- DÖDÄŽOVÄŤ PREDPISÜ A ŠPECIFIKÄCIE VÝROBOCV STAVEBNÝCH PRVKOV
- PODLAHY DILÄTOVÄŤ PODLÄ PREDPISÜ VÝROBCÜ
- V PRIPÄDE NEZROVNÄLOSTI KONTAKTOVÄŤ PROJEKTANTA ALEBO STAVEBNÝ DOZOR
- ROZMERY NEZÄZNÄČENÉ VO VÝKRESE NIE JE MÖŽNÉ ÖDMERAŤ