













KLADACÍ PLÁN 4.26



KLADACÍ PLÁN 4.25



KLADACÍ PLÁN 4.39




PODLAHY 4.NP
4.25, 4.26 , 4.39



Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI:	PLOCHA	POVRCHY		
			PODLAHA	STENY	STROP
4.25	WC MUŽI	10,50m²	PO 01 KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD v=1200 INT NÁTER - FAR. ŠEDÁ	SDK PODHLAD INT NÁTER - FAR. ŠEDÁ
4.26	WC ŽENY	17,00m²	PO 01 KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD v=1200 INT NÁTER - FAR. ŠEDÁ	SDK PODHLAD INT NÁTER - FAR. ŠEDÁ
4.39	SPOLOČNÉ WC	8,30m²	PO 01 KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD v=1200 INT NÁTER - FAR. ŠEDÁ	SDK PODHLAD INT NÁTER - FAR. ŠEDÁ
ÚŽITKOVÁ PLOCHA CELKOM		35,80m²			

LEGENDA PODLÁH		VÝMERA / PODLAŽIE
	PO 01 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMA TERAZZO GREY (IMITÁCIA TERAZZO) FORMÁT 60x60cm, ŠPÁROVKA ŠEDÁ	35,80m²
LEGENDA STIEN A OBKLADOV		VÝMERA / PODLAŽIE
	01 INTERIÉROVÝ NÁTER FARBA ŠEDÁ	71,42m²
	02 KERAMICKÝ OBKLAD RAKO COLOR ONE, BIELA, MATNÁ FORMÁT 20x40cm ukladany na výšku, ŠPÁROVKA ŠEDÁ KDE JE MOŽNÉ ŠPÁRU NAVIAZAŤ NA ŠPÁRU PODLAHY!	74,53m²

LEGENDA UKONČOVAČÍCH A ROHOVÝCH PROFILOV		METRAŽ / PODLAŽIE
	R UKONČOVAČÍ PROFIL ROHOVÝ L-PROFIL HLINIK PROFIL L - MATNÝ	24,8 bm
	K UKONČOVAČÍ PROFILKONCOVÝ ŠTVORCOVÝ-PROFIL HLINIK PROFIL ŠTVORCOVÝ - ANTRACIT MATNÝ	56,5 bm



TVAR ARCHITEKTI		NÁZOV STAVBY:	SOCIÁLNE PRIESTORY - NOVÁ RADNICA		
PROJEKTU:		MIESTO STAVBY:	PRIMACIÁLNE NÁMESTIE 1, BRATISLAVA		
AUTORI	TVAR architekti s.r.o.	INVESTOR:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava	STUPEŇ PO:	DRS
PROJEKTU:	Ing.arch. Tomáš Pohanič		Primaciálne námestie 1, 814 99, Bratislava - Staré Mesto	PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA
	Ing.arch. Michal Buranovský		Identif. č. 00603481	DÁTUM:	12/2019
VYPRACOVAL:	Ing.arch. Tomáš Pohanič	TYP:	REKONŠTRUKCIA, INTERIÉROVÉ RIEŠENIE	MIERKA:	1:50
ZODPOVEDNÝ	Ing.arch. Igor Pohanič	VÝKRES:	PÔDORYS 4.NP 4.25, 4.26, 4.39 PODLAHY A KLDACÍ PLÁN	Č. VÝKRESU:	A04.3
PROJEKTANT:					