

SO 02 CHÚV - Stavebné úpravy
ZT : Zdravotechnické inštalácie

Pol.č	Popis výkonu	Jednotka	Množstvo dľa to	Quantity	Jednotková cena price	Unit	Cena	Price	Cena celkom Total price	Medzisúčty Subtotals	Poznámka
Item no.	Work Description	Unit	Projektant Designer	Dodávateľ Contractor	Dodávka EUR	Montáž EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	EUR	EUR	Notice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rekonštrukcia chemickej úpravne vody v Teplárni Západ										
	SO 02 CHÚV - Stavebné úpravy										
	ZT : Zdravotechnické inštalácie										
	ROZPOČET										
	Izolácie tepelné										
1	Násuvná izolácia DN 32 Tubolit DG hr. 13 mm	m		6,00							
	Izolácie - spolu										
	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia										
10	Potrubie materiál, PE 100 SDR 17, PN 10 DN 150 /160 x 9,5/	m		23,00							
11	Potrubie materiál, PE 100 SDR 17, PN 10 DN 100 /110 x 6,6/	m		21,00							
12	Oblúk d 110 mm, 90 stupňov, s krátkym ramenom, mat. PE100 SRD17, PN10	m		11							
13	Oblúk d 160 mm, 90 stupňov, s krátkym ramenom, mat. PE100 SRD17, PN10	m		1,00							
14	Oblúk d 160 mm, 11 stupňov, s predĺženým ramenom, PE100 SRD17, PN10	m		2,00							
15	T-kus d 160 mm, 90 stupňov s dlhým ramenom, mat. PE100 SDR17, PN10	ks		1,00							
16	T-kus redukovaný d 160/110 mm, 90 stupňov s dlhým ramenom, mat. PE100 SDR17, PN10	ks		3,00							
17	Lemový nákrúžok d 160 mm s dlhým ramenom PE100 SDR17, PN10	ks		1,00							
18	Voľná príruha d 160 mm, mat. PP, PN 16	ks		1,00							
19	Vpust podlahový HL 616W, DN 110	ks		1,00							
20	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok DN 150, zvarovaním	m		23,00							
21	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok DN 100, zvarovaním	m		12,00							
22	Skúška tesnosti do DN 150	m		35,00							
23	Montáž tvarových kusov z PE DN 100, zvarovaním	ks		11,00							
24	Montáž tvarových kusov z PE DN 150, zvarovaním	ks		8,00							
	Kanalizácia-spolu										
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod										
40	Potrubie oceľové pozinkované, zosílené, mat. 11353 DN 32	m		6,00							
41	Montáž oceľového pozinkovaného potrubia	m		6,00							
42	Guľový kohút CIM 14, DN 32	ks		1,00							
43	Montáž armatúr DN 32	ks		1,00							
44	Tlaková skúška do DN 50	m		6,00							
45	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m		6,00							
	Vodovod-spolu										

SO 02 CHÚV - Stavebné úpravy
ZT : Zdravotechnické inštalácie

		Zdravotechnika - zariadenie predmety										
60		Bezpečnostná sprcha typ 4230, celková/očná 5/4", na zem s nerezovou hlaviceou a výlevkou + ručná sprcha	ks	1,00								
61		Montáž bezpečnostnej sprchy	ks	1,00								
		Zariadenie predmety spolu										
		Doplňkové konštrukcie										
70		Oceľ.konstr. /L-uholníky, závesné tyče, kotviaci materiál.../	kg	5,00								
71		Úchytný materiál /strmene, objímky.../	kg	1,00								
73		Montáž doplnkových konštrukcií	kg	6,00								
		Doplňkové konštrukcie - spolu										
		SO 02 - časť ZT Celkom										