Przekrój poprzeczny w km 0+170.000



W = 20.17 m3
N = 34.67 m3

Odsunięcia od osi	-5.00	-3.00	0.00	3.00	5.00	8.00	9.73	10.00
Rzędne drogi	236.61	236.61	236.61	236.61	236.61	236.61	236.61	236.61
Rzędne terenu	236.30	236.39	236.47	236.53	236.59	236.64	236.67	236.68

Przekrój poprzeczny w km 0+240.000



W = 70.00 m3
N = 2.67 m3

Odsunięcia od osi	-10.00	-5.00	-3.00	0.00	3.00	5.00	8.00	9.27	10.00
Rzędne drogi	236.77	236.77	236.77	236.77	236.77	236.77	236.77	236.77	236.77
Rzędne terenu	236.77	236.77	236.77	236.77	236.77	236.77	236.77	236.77	236.77

Przekrój poprzeczny w km 0+320.000



W = 57.09 m3
N = 5.56 m3

Odsunięcia od osi	-10.00	-5.00	-3.00	0.00	3.00	5.00	10.00
Rzędne drogi	237.19	237.19	237.19	237.19	237.19	237.19	237.19
Rzędne terenu	237.06	237.18	237.18	237.18	237.18	237.18	237.18

Przekrój poprzeczny w km0+400.000



W = 52.04 m3
N = 0.00 m3

Odsunięcia od osi	-10.00	-5.00	-3.00	0.00	3.00	5.00	10.00
Rzędne drogi	237.19	237.19	237.19	237.19	237.19	237.19	237.19
Rzędne terenu	236.96	237.18	237.18	237.18	236.93	236.93	236.93

Przekrój poprzeczny w km 0+455.531



W = 68.17 m3
N = 2.21 m3

Odsunięcia od osi	-10.00	-5.00	-3.00	0.00	3.00	5.00	8.00	10.00
Rzędne drogi	236.78	236.78	236.78	236.78	236.78	236.78	236.78	236.78
Rzędne terenu	236.78	236.78	236.78	236.64	236.63	236.67	236.78	236.78

Przekrój poprzeczny w km 0+200.000

W = 32.67 m3
N = 13.37 m3

Odsunięcia od osi	-10.00	-5.00	-3.00	0.00	3.00	5.00	10.00
Rzędne drogi	236.61	236.61	236.61	236.61	236.61	236.61	236.61
Rzędne terenu	236.78	236.64	236.47	236.71	236.60	236.67	236.78

Przekrój poprzeczny w km 0+280.000



W = 70.10 m3
N = 2.99 m3

Odsunięcia od osi	-10.00	-5.00	-3.00	0.00	3.00	5.00	10.00
Rzędne drogi	237.04	237.04	237.04	237.04	237.04	237.04	237.04
Rzędne terenu	236.90	236.90	236.78	237.04	237.04	236.90	236.90

Przekrój poprzeczny w km 0+360.000



W = 55.65 m3
N = 2.63 m3

Odsunięcia od osi	-10.00	-5.00	-3.00	0.00	3.00	5.00	10.00
Rzędne drogi	236.74	237.03	237.04	237.04	236.64	236.63	236.74
Rzędne terenu	237.03	237.03	237.04	237.04	236.64	236.74	236.74

Przekrój poprzeczny w km 0+440.000



W = 82.22 m3
N = 0.00 m3

Odsunięcia od osi	-10.00	-5.00	-3.00	0.00	3.00	5.00	10.00
Rzędne drogi	236.78	236.74	236.78	236.74	236.78	236.78	236.78
Rzędne terenu	236.78	236.74	236.74	236.64	236.63	236.74	236.78	236.78

biprolas sp. z o.o.
BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LEŚNICTWA
90-508 Łódź, ul. Gdańska 112

Temat: Projekt budowlany przebudowy drogi leśnej pożarowej

Obiekt: Droga leśna - dojazd pożarowy w leśnictwie Bór
w odcinku : 1.1 o długości 455,53 mb,
w km 0+000,00 - 0+455,53

Branża: Drogowa

Tytuł rysunku: Przekroje poprzeczne

Autor projektu: mgr inż. Jan Moren

Upr. bud. nr 298/89/Wł.

Data 07.2019 r.

Skala 1:100

Nr rys. 5.1

Podpis