






				Číslo súpravy
Č. zmeny	Zdôvodnenie zmeny	Dátum	Podpis	

Objednávateľ		Generálny projektant			
 <div>Železnice Slovenskej republiky 813 61 BRATISLAVA, KLEMENSOVA 8</div>		 <div>Valbek SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava</div>			
Číslo stavby	A23002	Číslo zákazky	22KE11001	Archívne číslo	22KE11001-DSPRS

Stavba Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou-Juh, žkm 12,969				 Valbek Valbek SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1 Pribinova 4, 811 09 Bratislava Stredisko Košice, ul. Rozvojová 2, 040 11 Košice	
Hlavný inžinier projektu Ing. Rastislav Tomko 	Zodpovedný projektant PS/SO podľa príloh	Navrhol, vypracoval Ing. Katarína Janošková	Kontroloval Dr. Ing. Ján Bušovský 		
Počet listov -	Mierka -	Stupeň PD DSPRS	Dátum 01/2025		
Objekt / súbor Celkové náklady stavby				Číslo zákazky 22KE11001	
				Arch. číslo 22KE11001-DSPRS	
				Časť dokumentácie G	
Názov prílohy Časť: Výkaz výmer				Číslo prílohy G.2	

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 22KE11001
Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
HIP - Ing. Rastislav TOMKO

Spracovateľ:
Ing. Katarína JANOŠKOVÁ

Poznámka:
Cenová úroveň 3.Q 2024

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

		Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	základná	23,00%	0,00	0,00
	znižená	23,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

22KE11001

Stavba:

Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Miesto:

Vranov nad Topľou

Dátum:

17. 12. 2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

PIR - Ing. Rastislav TOMKO

Ing. Katarína JANOŠKOVÁ

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
PS 21-01	PS 21-01 Úprava zabezpečovacieho zariadenia	0,00	0,00
PS 22-01	PS 22-01 Informačné zariadenie na zastávke Vranov nad Topľou-Juh	0,00	0,00
PS 22-01.1	PS 22-01.1 Rozhlasové zariadenie na zastávke Vranov nad Topľou-Juh	0,00	0,00
PS 22-02	PS 22-02 Informačné zariadenie v ŽST Vranov nad Topľou	0,00	0,00
SO 32-01	SO 32-01 Úprava železničného spodku	0,00	0,00
SO 32-02	SO 32-02 Úprava železničného zvršku	0,00	0,00
SO 32-03	SO 32-03 Železničné nástupište	0,00	0,00
SO 33-01	SO 33-01 Prístupová rampa a schodisko na železničné nástupište	0,00	0,00
SO 34-01	SO 34-01 Zastrešenie časti železničného nástupišta, prístupovej rampy a schodiska	0,00	0,00
SO 34-01.01	SO 34-01.01 Stavebná časť	0,00	0,00
SO 34-01.02	SO 34-01.02 Elektroinštalácia	0,00	0,00
SO 34-02	SO 34-02 Káblová chráničková trasa	0,00	0,00

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
SO 34-03	SO 34-03 Zastávka Vranov nad Topľou -Juh, orientačné zariadenia a piktogramy	0,00	0,00
SO 34-04	SO 34-04 Zastávka Vranov nad Topľou -Juh, drobná architektúra	0,00	0,00
SO 34-11	SO 34-11 Parkovisko Vranov nad Topľou -Juh, orientačné zariadenia a piktogramy	0,00	0,00
SO 34-12	SO 34-12 Parkovisko Vranov nad Topľou -Juh, drobná architektúra	0,00	0,00
SO 34-13	SO 34-13 Parkovisko Vranov nad Topľou-Juh, prístrešky pre cestujúcich na autobusovej zastávke	0,00	0,00
SO 34-13.01	SO 34-13.01 Stavebná časť	0,00	0,00
SO 34-13.02	SO 34-13.02 Elektroinštalácia	0,00	0,00
SO 35-01	SO 35-01 Prípojka nn k železničnej zastávke	0,00	0,00
SO 35-02	SO 35-02 Zastávka Vranov nad Topľou-Juh, osvetlenie železničného nástupišt'a a prístupu k nástupišt'u	0,00	0,00
SO 35-03	SO 35-03 Preložka 22kV vzdušného vedenia	0,00	0,00
SO 35-11	SO 35-11 Prípojka nn, Parkovisko Vranov nad Topľou-Juh	0,00	0,00
SO 35-12	SO 35-12 Osvetlenie prístupovej komunikácie k železničnej zastávke Vranov nad Topľou-Juh	0,00	0,00
SO 35-13	SO 35-13 Osvetlenie prístupového chodníka k železničnej zastávke Vranov nad Topľou-Juh	0,00	0,00
SO 35-14	SO 35-14 Osvetlenie parkovacích plôch pre osobné automobily	0,00	0,00
SO 35-15	SO 35-15 Výmena káblovej skrine R1230-000184	0,00	0,00
SO 37-01	SO 37-01 Preložka plynového potrubia	0,00	0,00
SO 37-11	SO 37-11 Odkanalizovanie parkovacích plôch a komunikácii	0,00	0,00
SO 38-11	SO 38-11 Prístupový chodník k zastávke Vranov nad Topľou-Juh	0,00	0,00

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
SO 38-12	SO 38-12 Prístupová komunikácia k zastávke Vr.n.T.-Juh a odstavné plochy, nástupiská pre autobusy	0,00	0,00
SO 38-13	SO 38-13 Parkovacie plochy pre osobné automobily	0,00	0,00
SO 38-14	SO 38-14 Úprava miestnej komunikácie ul. K Lúčnej	0,00	0,00
SO 39-11	SO 39-11 Vegetačné úpravy parkoviska	0,00	0,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:
PS 21-01 - PS 21-01 Úprava zabezpečovacieho zariadenia

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Marcel CALTÍK

Spracovateľ:
Ing. Marcel CALTÍK

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt:

PS 21-01 - PS 21-01 Úprava zabezpečovacieho zariadenia

Miesto:

Vranov nad Topľou

Dátum:

17. 12. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Marcel CALTÍK

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Marcel CALTÍK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: PS 21-01 - PS 21-01 Úprava zabezpečovacieho zariadenia

Miesto: Vranov nad Topľou

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Marcel CALTÍK

Zhotoviteľ: Vyplní údaj

Spracovateľ: Ing. Marcel CALTÍK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	M	Práce a dodávky M					0,00
D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení					0,00
1	K	220060301.S	Príprava bubna, káblov,meranie,rezanie,odpancierovanie,úprava dvoch koncov káblov do 100 žíl	ks	3,000		0,00
2	K	220060341.S	Premezanie izolačného stavu a kontinuity žíl kábla, úprava a uzavretie koncov-kábel úložný 10 žíl	ks	3,000		0,00
3	K	220061501.S	Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov TCEKEY,TCEKFE,TCEKFY do 7x2 sjadr.CU 1,0 mm	m	2 120,000		0,00
4	M	22006150110	Kábel TCEKPFLEY 2p 1,0	m	1 140,000		0,00
5	M	22006150111	Kábel TCEKPFLEY 4p 1,0	m	980,000		0,00
6	K	220061531.S	Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov TZEKEZE, TZEKEZY 3 P x 1,0 s jadrom CU 1,0 mm	m	1 140,000		0,00
7	M	22006153103	Kábel TCEKPFLEZE 3p 1,0	m	1 140,000		0,00
8	K	220080126.S	Montáž spojky rovnej S2 pre oznamovacie a ovládacie káble s pancierom, párové,žily 1,0 mm do 48 žíl	ks	10,000		0,00
9	M	345820040474.S	Spojka ZRZE (ZRZY) 24/30 na párové, ovládacie a oznamovacie káble	ks	10,000		0,00
10	K	220110341.S	Objímka káblová značkovacia,zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovnutie objímky a plášťa benzopáskou	ks	24,000		0,00
11	K	220110346.S	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,pripevnenie,ovnutie štítka páskou PVC	ks	6,000		0,00
12	K	220111436.S	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	vodič	36,000		0,00
13	K	220300454.S	Forma káblová pre káble TCEKE,TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 7 P 1.0	ks	2,000		0,00
14	K	220830003.S	Montáž upozorňovadla na stĺp alebo stožiar návestidla AŽD, bez zem.prác,vysokého na stĺp	ks	5,000		0,00
15	M	404120000402_1	Upozorňovadlo tabuľka pred priecestím	ks	1,000		0,00
16	M	404120000402_3	Vzdialenostné upozorňovadlo	ks	4,000		0,00
17	K	220830003-D	Demontáž upozorňovadla na stĺp alebo stožiar návestidla AŽD, bez zem.prác,vysokého na stĺp	ks	2,000		0,00
18	K	220830003_1P	Montáž značky - Hranica izolovaného úseku	ks	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	404120000402_2P	Značka - Hranica izolovaného úseku	ks	4,000		0,00
20	K	220850011.1	Montáž - koľajového obvodu (styk. transformátora, prepojky, hranoly)	ks	1,000		0,00
21	K	220850011.1.1	Demontáž - koľajového obvodu (styk. transformátora, prepojky, hranoly)	ks	1,000		0,00
22	K	220850121.S	Sada koľajnicových prepojok, pripevnenie prepojky na podvaly alebo montáž trámky, na betónové podvaly	ks	1,000		0,00
23	M	22085010420	Prepojka koľajnicová - sada	ks	1,000		0,00
24	K	220850121-D	Sada koľajnicových prepojok, pripevnenie prepojky na podvaly alebo montáž trámky, na betónové podvaly - demontáž	ks	1,000		0,00
25	K	220890081.S	Regulovanie a aktivovanie automatického prejazdu zariadenia so závorami, preskúšanie činnosti	ks	1,000		0,00
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							0,00
26	K	460070253.S	Jama pre päťicu stĺpika pre drôtovod rozhlasu v zemina triedy 3	ks	5,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:
PS 22-01 - PS 22-01 Informačné zariadenie na zastávke Vranov nad Topľou-Juh

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj
Projektant:
Ing. Norbert VARGA

Spracovateľ:
Ing. Norbert VARGA

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:
IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt:

PS 22-01 - PS 22-01 Informačné zariadenie na zastávke Vranov nad Topľou-Juh

Miesto:

Vranov nad Topľou

Dátum:

17. 12. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Norbert VARGA

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Norbert VARGA

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt:
PS 22-01 - PS 22-01 Informačné zariadenie na zastávke Vranov nad Topľou-Juh

Miesto:
Vranov nad Topľou

Dátum:
17. 12. 2024

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:
Spracovateľ:

Ing. Norbert VARGA
Ing. Norbert VARGA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D M			Práce a dodávky M				0,00
D 21-M			Elektromontáže				0,00
1	K	210010004P	Rúrka ohybná elektroinštalačná 25, uložená voľne alebo pod omietkou	m	95,000		0,00
2	M	34134507028001	Ohybná bezhalogénová rúra HXM 25/18,3, nízкодymivá, oheňretardujúca spĺňujúca špecifikáciu LSFR0H - HALOVOLT, 750 N/5cm, klasifikácia 33432, od -25°C do +105°C, Požadované skúšky: EN 50267-2-1/-2-2, DIN EN 60423	m	95,000		0,00
3	K	210010094	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	60,000		0,00
4	M	286138020032	Korugovanú chránička PIEPLIFE KSX-PEG D110, náviny, čierna farba 450N	m	60,000		0,00
5	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	18,000		0,00
6	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	4,000		0,00
7	K	210800187	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	480,000		0,00
8	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	480,000		0,00
9	K	210800201.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x6	m	5,000		0,00
10	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	5,000		0,00
11	K	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	3,000		0,00
12	M	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	3,000		0,00
13	K	220111762P	Montáž, zapojenie uzemňovacieho lanka na neživú časť zariadenia	ks	4,000		0,00
14	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	480,000		0,00
15	K	229734001P	Pridružené výkony	súbor	1,000		0,00
16	K	783992000	Nátery ostatné bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	3,743		0,00
17	M	2462167501	Email syntetický vonkajší zelený S 2013	kg	0,667		0,00
18	M	2462167201	Email syntetický vonkajší čierny S 2013	kg	0,667		0,00
19	M	2462168101	Email syntetický vonkajší žltý S 2013	kg	0,667		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,667		0,00
D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení							0,00
21	K	220060311	Premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl kábla, úprava a uzavretia koncov-kábel telefónny 10 žíl	ks	4,000		0,00
22	K	220060771	Montáž(ruč.zatiahnutie) do trasy kábla plastového oznamovacieho a ovládacieho párového 1 až 7 P 1,0 mm	m	380,000		0,00
23	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie znaku,pripevnenie,ovnutie štítka páskou PVC	ks	16,000		0,00
24	M	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	16,000		0,00
25	K	220260070P	Krabica na povrchu, IP65, upevnenie na podklad vrátane zap.a uzavretia -rozvodná so svorkovnicou	ks	2,000		0,00
26	M	357140008015P	Inštalčná krabica APO71 s príslušenstvom	ks	2,000		0,00
27	K	220280221P	Káble dátové FTP 4 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	480,000		0,00
28	M	3410101061P	Dátový kábel + príslušenstvo FTP-2Y 4x2x0,5 cat5e AWG24 zemny	m	480,000		0,00
29	K	220300001P	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci FTP, UTP	ks	16,000		0,00
30	K	220320362P	Šéfmontážne a montážne práce, oživenie, nastavenie, skúšky a dopravné náklady, revízie	ks	1,000		0,00
31	M	3848000022P	Nástupištná informačná tabuľa 3-riadková, vonkajšia, obojstranná ako napr. TDR 76-16/320x3x2 C Y H55	ks	2,000		0,00
32	M	3848000027P	Odchodová inf. tabuľa jednostranná, 3-riadková, vonkajšia so závesom ako napr. TDR 76-16/320x3 C Y H56 so závesom	ks	1,000		0,00
33	M	3848000027P.1	Odchodová inf. tabuľa obojstranná, 3-riadková, vonkajšia so závesom ako napr. TDR 76-16/320x3x2 C Y H56 so závesom	ks	1,000		0,00
34	M	38480000010P	Konfigurácia informačného systému v nadradenej stanici	ks	1,000		0,00
35	M	3582010324P	Systémová kabeláž	sada	1,000		0,00
36	M	3840000003	Prepojovací materiál (dátové káble, prepojovacie káble, konektory)	sada	1,000		0,00
37	K	220330332.S1	Montáž, zapojenie a oživenie - priemyselný mobilný smerovač 4G LTE	ks	1,000		0,00
38	M	385130000100.S1	Priemyselný mobilný smerovač 4G LTE (ako napr. MERLIN 4407-T4-S2-LV)	ks	1,000		0,00
39	K	220370041P	Montáž atyp. stožiaru pre informačné tabule s betónovým základom	ks	2,000		0,00
40	M	385212200	Atypický pozinkovaný stožiar pre dve informačné tabule so strieškou a vybavením, vrátane betónovej pätky	ks	2,000		0,00
41	K	220410166	Montáž záložného zdroja so zapojením prívodov a preskúšaním	ks	1,000		0,00
42	M	374390000600.S1	Napájací zdroj na DIN lištu, 24V (ako napr. Westermo PS-60)	ks	1,000		0,00
43	K	220512020.S	Montáž vonkajšieho rozvadzača 19", výšky do 1080 mm, hĺbky 600-800 mm, vrátane betónového základu a podstavca z nerezovej ocele	ks	1,000		0,00
44	M	35820104541P1	Vonkajší samostatne stojaci rozvádzač typu AluCab2 19" 22U 800/800, IP55, IK10, RAL7035 hliník, dvojstenný, jednokomorový, vrátane podlahového kovového podstavca AluCab2 800/800 (W /D) RAL7035 (nerezová oceľ) a príslušenstva	ks	1,000		0,00
45	K	2207303691	Inštalácia prevodníka	ks	4,000		0,00
46	M	3852122342	Prevodník ethernet/RS485	ks	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	4601300003	Prevádzková dokumentácia - "PC"	sada	1,000		0,00
D 46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach				0,00
48	K	4600702241	Jama pre stožiar informačného zariadenia,zhutnenie v zemine triedy 4	ks	2,000		0,00
49	K	4601200021	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	4,000		0,00
50	K	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	30,000		0,00
51	K	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	30,000		0,00
52	K	460800001P	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v obvode železničnej stanice	km	0,100		0,00
53	K	460800002P	Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla	km	0,100		0,00
54	K	460800003P	Spracovanie knihy plánov	km	0,100		0,00
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
55	K	HZS000121	Dozor správcu zariadenia, technológie, sietí	hod	48,000		0,00
56	K	HZS000122	Revízia zariadenia, revízne správy	hod	40,000		0,00
57	K	HZS000127	Skúšobná prevádzka, uvedenie systému do trvalej prevádzky	hod	40,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt:

PS 22-01.1 - PS 22-01.1 Rozhlasové zariadenie na zastávke Vranov nad Topľou-Juh

JKSO:

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Norbert VARGA

Spracovateľ:

Ing. Norbert VARGA

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 12. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH	v	EUR		0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: PS 22-01.1 - PS 22-01.1 Rozhlasové zariadenie na zastávke Vranov nad Topľou-Juh

Miesto: Vranov nad Topľou

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Norbert VARGA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Norbert VARGA

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt:
PS 22-01.1 - PS 22-01.1 Rozhlasové zariadenie na zastávke Vranov nad Topľou-Juh

Miesto:
Vranov nad Topľou

Dátum:
17. 12. 2024

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:
Spracovateľ:

Ing. Norbert VARGA
Ing. Norbert VARGA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	M	Práce a dodávky M					0,00
D	21-M	Elektromontáže					0,00
1	K	210010004P	Rúrka ohybná elektroinštalačná 25, uložená voľne alebo pod omietkou	m	100,000		0,00
2	M	34134507028001	Ohybná bezhalogénová rúra HXM 25/18,3, nízokodýmivá, oheňretardujúca spĺňajúca špecifikáciu LSFR0H - HALOVOLT, 750 N/5cm, klasifikácia 33432, od -25°C do +105°C, Požadované skúšky: EN 50267-2-1/-2-2, DIN EN 60423	m	100,000		0,00
3	K	210010094	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	30,000		0,00
4	M	286138020032	Korugovanú chránička PIEPLIFE KSX-PEG D110, náviny, čierna farba 450N	m	30,000		0,00
5	K	210010453P	Krabica pancierová - osadenie, zapojenie	ks	2,000		0,00
6	M	3450901601P	Elektroinštalačná krabica do vonkajšieho prostredia, s krytom a svorkovnicou	ks	2,000		0,00
7	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	18,000		0,00
8	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000		0,00
9	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	10,000		0,00
10	M	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	9,420		0,00
11	K	210220252P	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia ako napr. SR01-02	ks	2,000		0,00
12	M	3544221050P	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie ako napr. SR 01	ks	2,000		0,00
13	K	210800180	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 2x1,5	m	300,000		0,00
14	M	3410350079	CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	300,000		0,00
15	K	220111762P	Montáž, zapojenie uzemňovacieho lanka na neživú časť zariadenia	ks	6,000		0,00
16	K	220111865	Pripojenie uzemňovacieho zvodu na uzemňovací svorník skrine a uzemňovací pásik, zmeranie uzemňovacieho odporu	ks	1,000		0,00
17	K	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	20,000		0,00
18	M	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	20,000		0,00
19	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	100,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	229734001P	Pridružené výkony	súbor	1,000		0,00
21	K	971033251	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	1,000		0,00
22	K	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t	m	2,500		0,00
23	M	5891900100	Malta výplňová	m3	0,075		0,00
24	M	2867183915	Sádra biela 6kg	ks	1,000		0,00
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				0,00
25	K	220020336P	Montáž konzoly pre reproduktor	ks	6,000		0,00
26	M	3160300101P	Konzola pre reproduktory, klbová jednoduchá	ks	6,000		0,00
27	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie znaku,pripevnenie,ovnutie štítka páskou PVC	ks	16,000		0,00
28	M	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	16,000		0,00
29	K	220260070P	Krabica na povrchu, IP65, upevnenie na podklad vrátane zap.a uzavretia -rozvodná so svorkovnicou	ks	2,000		0,00
30	M	357140008015P	Inštalčná krabica APO71 s príslušenstvom	ks	2,000		0,00
31	K	220330332.S1	Montáž, zapojenie a oživenie - priemyselný mobilný smerovač 4G LTE	ks	2,000		0,00
32	M	385130000100.S1	Priemyselný mobilný smerovač 4G LTE	ks	2,000		0,00
33	K	2203700033P	Pripojenie rozhlasových vetiev, oživenie systému, nastavenie	ks	1,000		0,00
34	K	22037000342P	Doplnenie a rekonfigurácia rozhlasovej ústredne	ks	1,000		0,00
35	K	2203700035P	Montáž a šéfmontáž rozhlasového zariadenia	súbor	2,000		0,00
36	M	3837001062P	Modul ovládania a Dohľadu RRU - M-RRU-LAN2	ks	1,000		0,00
37	M	3820100401	Základná zostava riadenia RU - RRU-U-0	ks	1,000		0,00
38	M	3837001064R	Výkonový zosilňovač 400W-100V, RRU-VZ-400	ks	1,000		0,00
39	M	3837001063P	Softvér obsluhovacieho pultu pre diaľkové ovládanie RRU - OP7-SW-RRU	ks	1,000		0,00
40	M	382040020553	Softvér diaľkového dohľadu RRU - SW-RRU-DD	ks	1,000		0,00
41	M	35820103241P	Systémová kabeláž	sada	1,000		0,00
42	M	3840000003	Prepojovací materiál (dátové káble, prepojovacie káble, konektory)	sada	1,000		0,00
43	K	220370084P1	Meranie rozhlasového zariadenia podľa odporúčaní výrobcu, meranie impedancie rozhlasových vetiev	ks	1,000		0,00
44	K	220370089P	Hygienické meranie hladiny hluku notifikovanou osobou	ks	1,000		0,00
45	K	220370415	Montáž pultu diaľkového ovládania na stôl	ks	1,000		0,00
46	M	3837001065P	Ovládací pult rozhlasovej ústredne ako napr. OP7-H-0	ks	1,000		0,00
47	M	3837001067P	Interface obsluhovacieho pultu IFC-OP-0	ks	1,000		0,00
48	K	220370450	Montáž reproduktora válcového do 20 W,upevnenie,pripojenie k vedeniu a zapojenie nastav.optim.hlasnosti	ks	6,000		0,00
49	M	3837001028P	Reproduktor válcový, 100V, 15-7,5-3,75W, 120-15000Hz, IP54	ks	6,000		0,00
50	K	220410166	Montáž záložného zdroja so zapojením prívodov a preskúšaním	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	M	38201001001	Zálohovaný zdroj DC24, BZR-24-U	ks	2,000		0,00
52	M	38204002041	Zálohovaný zdroj UPS 230V/1000VA	ks	1,000		0,00
53	K	220512001P	Montáž rozvadzača na stĺp, podperu	ks	2,000		0,00
54	M	34580002011P	Plastová rozvodná skrinka IP65 ako napr. APO71, príslušenstvo	ks	2,000		0,00
55	K	220512046.S1	Montáž rozvodného panelu do racku	ks	1,000		0,00
56	M	3450365000	Rozvodnica NN pre 19" rack, NN-230-RACK	ks	1,000		0,00
57	K	4601300003	Prevádzková dokumentácia - "PC"	sada	1,000		0,00
58	K	998922201P	Presun hmôt pre montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení v stavbe	súbor	1,000		0,00
59	M	3450600466P	Podružný materiál	súbor	1,000		0,00

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					0,00
60	K	HZS000121	Dozor správcu zariadenia, technológie, sietí	hod	48,000			0,00
61	K	HZS000122	Revízia zariadenia, revízne správy	hod	40,000			0,00
62	K	HZS000127	Skúšobná prevádzka, uvedenie systému do trvalej prevádzky	hod	48,000			0,00
63	K	HZS000129	Murárske výpomoci	hod	16,000			0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:
PS 22-02 - PS 22-02 Informačné zariadenie v ŽST Vranov nad Topľou

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj
Projektant:
Ing. Norbert VARGA

Spracovateľ:
Ing. Norbert VARGA

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:
IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: PS 22-02 - PS 22-02 Informačné zariadenie v ŽST Vranov nad Topľou

Miesto: Vranov nad Topľou

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Norbert VARGA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Norbert VARGA

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt:
PS 22-02 - PS 22-02 Informačné zariadenie v ŽST Vranov nad Topľou

Miesto:
Vranov nad Topľou

Dátum:
17. 12. 2024

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:
Spracovateľ:

Ing. Norbert VARGA
Ing. Norbert VARGA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D M			Práce a dodávky M				0,00
D 21-M			Elektromontáže				0,00
1	K	210010004P	Rúrka ohybná elektroinštalačná 25, uložená voľne alebo pod omietkou	m	30,000		0,00
2	M	34134507028001	Ohybná bezhalogénová rúra HXM 25/18,3, nízokodymivá, oheňretardujúca spĺňujúca špecifikáciu LSFR0H - HALOVOLT, 750 N/5cm, klasifikácia 33432, od -25°C do +105°C, Požadované skúšky: EN 50267-2-1/-2-2, DIN EN 60423	m	30,000		0,00
3	K	210020301.S1	Káblový žľab delený 50/20	m	85,000		0,00
4	M	345750054800.S1	Lišta biela 50x20mm s jednou prepážkou 50X20/1	m	85,000		0,00
5	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	6,000		0,00
6	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	2,000		0,00
7	K	210271003	Obojstranné protipožiarne utesnenie priechodky do D upchávky 80 mm	ks	10,000		0,00
8	M	2459261010	Náterová hmota protipožiarna PYROSTOP CP-protipožiarny tmel na požiarné upchávky káblových prestupov	kg	5,000		0,00
9	K	210800187	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	150,000		0,00
10	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	150,000		0,00
11	K	210800188.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x4	m	15,000		0,00
12	M	341110000900.S	Kábel medený CYKY-J 3x4 mm2	m	15,000		0,00
13	K	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	3,000		0,00
14	M	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	3,000		0,00
15	K	220111762P	Montáž, zapojenie uzemňovacieho lanka na neživú časť zariadenia	ks	1,000		0,00
16	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	480,000		0,00
17	K	229734001P	Pridružené výkony	súbor	1,000		0,00
18	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	10,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	5,000		0,00
20	K	971033251	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	6,000		0,00
21	K	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t	m	15,000		0,00
22	M	5891900100	Malta výplňová	m3	0,085		0,00
23	M	2867183915	Sádra biela 6kg	ks	3,000		0,00
D 22-M			Montáže oznam. a zabezp. zariadení				0,00
24	K	220060311	Premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl kábla, úprava a uzavretia koncov-kábel telefónny 10 žíl	ks	4,000		0,00
25	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie znaku, pripevnenie, ovinutie štítka páskou PVC	ks	12,000		0,00
26	M	220111881P	Zriadenie uzemnenia, pripojenie uzemnenia, uzemňovacia zbernica do priemeru 22	ks	1,000		0,00
27	K	220260070P	Krabica na povrchu, IP65, upevnenie na podklad vrátane zap.a uzavretia -rozvodná so svorkovnicou	ks	4,000		0,00
28	M	3848000016P	Inštalčná krabica so svorkami - údajová	ks	2,000		0,00
29	M	3848000017P	Inštalčná krabica so svorkami - napájacia	ks	2,000		0,00
30	M	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	12,000		0,00
31	K	220280221P	Káble dátové FTP 4 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	150,000		0,00
32	M	3410101053P	Dátový kábel + príslušenstvo FTP cat5e AWG24 droť	m	150,000		0,00
33	K	220300001P	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci FTP, UTP	ks	4,000		0,00
34	K	220320362P	Šéfmontážne a montážne práce, oživenie, nastavenie, skúšky a dopravné náklady, revízie	ks	1,000		0,00
35	M	3848000006P	Prijímač časového signálu GPS pre informačné zariadenie	ks	1,000		0,00
36	M	3848000026P	Informačná tabuľa do vestibulu stanice typ: TDR 76-16/512x4 C RG L55 + záves na stenu	ks	1,000		0,00
37	M	3848000022P	Nástupištná informačná tabuľa 3-riadková, vonkajšia, obojstranná ako napr. TDR 76-16/320x2x2 C Y H55	ks	1,000		0,00
38	M	38480000010P	Odchodová informačná tabuľa CDV 43" na pracovisku výpravcu v DK	ks	1,000		0,00
39	M	3848000001P	Riadiaca jednotka do 19" racku so vzdialeným obslužným pracoviskom, monitor, mini PC	ks	1,000		0,00
40	M	3848000008P	Programové vybavenie s grafikonmi pre ŽST Vranov n/T aj zastávku Vranov n/T - Juh	ks	1,000		0,00
41	M	3848000004P	Komunikačná jednotka do 19" racku	ks	1,000		0,00
42	M	3837001195P	SNMP adaptér do UPS zdroja	ks	1,000		0,00
43	M	3837001191R	Zálohový zdroj napájania- UPS RACK, 2200VA	ks	1,000		0,00
44	M	3582010324P	Systémová kabeláž	sada	1,000		0,00
45	M	3840000003	Prepojovací materiál (dátové káble, prepojovacie káble, konektory)	sada	1,000		0,00
46	K	220330332.S1	Montáž, zapojenie a oživenie - priemyselný mobilný smerovač 4G LTE	ks	1,000		0,00
47	M	385130000100.S1	Priemyselný mobilný smerovač 4G LTE (ako napr. MERLIN 4407-T4-S2-LV)	ks	1,000		0,00
48	K	220410166	Montáž záložného zdroja so zapojením prívodov a preskúšaním	ks	1,000		0,00
49	M	374390000600.S1	Napájací zdroj na DIN lištu, 24V (ako napr. Westermo PS-60)	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	220441042	Montáž výbavy skrine	ks	2,000		0,00
51	M	3451385000_1	INFRALAN® Vytvárací panel, 19" ocelové oká RAL 7035 sivý, 1U	ks	2,000		0,00
52	K	220512025	Montáž stojanového rozvadzača 19", 42U- 47U, (600x600, 600x800, 800x600, 800x800)	ks	1,000		0,00
53	M	35820104541P	Rozvádzač stojanový 4DC 19"- 45U, 800x800 mm (vxšxh), komplet s vybavením	ks	1,000		0,00
54	K	220512046	Montáž rozvodného panelu, s prepäťovou ochranou	ks	1,000		0,00
55	M	3450365000	Rozvodnica NN pre 19" rack, NN-230-RACK	ks	1,000		0,00
56	K	220512046.S1	Montáž rozvodného panelu do racku	ks	1,000		0,00
57	K	4601300003	Prevádzková dokumentácia - "PC"	sada	1,000		0,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00
58	K	HZS000121	Dozor správcu zariadenia, technológie, sietí	hod	48,000		0,00
59	K	HZS000122	Revízia zariadenia, revízne správy	hod	40,000		0,00
60	K	HZS000127	Skúšobná prevádzka, uvedenie systému do trvalej prevádzky	hod	40,000		0,00
61	K	HZS000129	Murárske výpomoci	hod	24,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:
SO 32-01 - SO 32-01 Úprava železničného spodku

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Rastislav TOMKO

Spracovateľ:
Ing. Katarína JANOŠKOVÁ

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 32-01 - SO 32-01 Úprava železničného spodku

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: Ing. Radoslav

Spracovateľ: Ing. Katarína
JANOŠKOVÁ

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 32-01 - SO 32-01 Úprava železničného spodku

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: Ing. Katarína

Spracovateľ: JANOŠKOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	m3	89,463		0,00
2	K	122202502.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre spodnú stavbu železníc v hornine 3 do 1000 m3	m3	305,410		0,00
3	K	122202508.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu železníc. Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. v hornine 3	m3	305,410		0,00
4	K	122202509.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu železníc. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	91,623		0,00
5	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	394,873		0,00
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	394,873		0,00
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	73,240		0,00
8	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	138,424		0,00

P Poznámka k položke:
- prísyp z nenamrzavej priepustnej zeminy

9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 000,210		0,00
10	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	779,150		0,00
11	K	181301302.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	101,500		0,00
12	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	m2	101,500		0,00
13	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	3,136		0,00

D 2 Zakladanie 0,00

14	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	1 450,170		0,00
15	M	693110003740.S	Geotextília polypropylénová netkaná 350 g/m2	m2	1 595,187		0,00

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	341351107.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	10,000		0,00
17	K	341351108.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-tradičné	m2	10,000		0,00
18	K	341311410.S	Betón stien, priečok prostý tr. C 25/30	m3	1,000		0,00
19	K	388129120.S	Montáž dielca prefabrikovaného kanála tvaru L hmotnosti do 0.5 t	ks	668,000		0,00
20	M	593840000900.S	Oporný uholník betónový, šírka 1000 mm, výška 550 mm, dĺžka päty 300 mm, hrúbka 120 mm	ks	462,000		0,00
21	M	593840001000.S	Oporný uholník betónový, šírka 1000 mm, výška 800 mm, dĺžka päty 500 mm, hrúbka 120 mm	ks	206,000		0,00
D 5			Komunikácie				0,00
22	K	56473021.SP1	Zásyp zo štrkodrvy o veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m3	388,920		0,00
P			<i>Poznámka k položke:</i> - podsyp a zásyp L prefabrikátu				
23	K	56475021.SP	Podklad alebo kryt zo štrkodrvy veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	140,000		0,00
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
24	K	998241011.S	Presun hmôt pre železničný spodok (824-1) akéhokoľvek rozsahu, so sklonom trate do 8 promile	t	1 081,997		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:
SO 32-02 - SO 32-02 Úprava železničného zvršku

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Rastislav TOMKO

Spracovateľ:
Ing. Katarína JANOŠKOVÁ

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 32-02 - SO 32-02 Úprava železničného zvršku

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: Ing. Radoslav

Spracovateľ: Ing. Katarína
JANOŠKOVÁ

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 32-02 - SO 32-02 Úprava železničného zvršku

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: Ing. Katarína

Spracovateľ: JANOŠKOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,360		0,00
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,408		0,00
D	2		Zakladanie				0,00
3	K	216451211.S	Spojovacia vrstva na základovej škáre z cementovej malty hr.do 40 mm z 200 kg cementu/m3 piesku	m2	8,640		0,00
4	K	27331361.SP	Nadbetónávka základov rýchloschnúcou maltou	m3	0,691		0,00
5	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,038		0,00
P			Poznámka k položke: - 100/100/6				
6	K	273362510.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 10 mm -0.00001t	cm	1 520,000		0,00
P			Poznámka k položke: - vrátane chemickej injektážnej hmoty				
7	M	589510002300.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 10 mm	t	0,010		0,00
8	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	21,000		0,00
9	K	275351216.S	Debnenie stien základovycb pätiiek, odstránenie-dielce	m2	21,000		0,00
10	K	275313521.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	1,360		0,00
D	5		Komunikácie				0,00
11	K	511532111.S	Koľajové lôžko so zhutnením z kameniva hrubého drveného	m3	505,880		0,00
12	K	511582195.S	Koľajové lôžko so zhutnením. Príplatok k cene za sťaženú prácu pri rekonštrukciách	m3	505,880		0,00
13	K	512502121.S	Odstránenie koľajového lôžka z kameniva po rozob. koľaje alebo koľajového rozvetvenia, -1,80800t	m3	130,380		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	512502995.S	Odstránenie koľajového lôžka po rozobratí koľaje. Príplatok k cene za sťažené práce pri rekonštrukciách	m3	130,380		0,00
15	K	51550311.SP	Úprava koľajového lôžka do profilu	m	1 667,216		0,00
16	K	525040022.S	Rozobratie koľaje na betónových podvaloch, -0,60400t	m	59,000		0,00
P			<i>Poznámka k položke:</i> - rozobratie na komponenty pre možnosť zriadenia koľaje v osi z vyzískaného materiálu doplnením koľ. pásmi dĺ.49,95m				
17	K	525049095.S	Rozobratie koľaje stykovej a bezstykovej. Príplatok k cene za sťažené práce pri rekonštrukciách	m	59,000		0,00
18	K	521351124.S	Montáž koľajových polí z koľajníc tvaru S 49 na podvaloch betónových vystrojených, rozdelenie podvalov u	m	59,000		0,00
P			<i>Poznámka k položke:</i> - využitie vyzískaného materiálu - nové koľajnice 49E1 dĺžky 2x25 m				
19	M	134910000400.S	Koľajnica 49 E1, akosť ocele R 260	t	2,469		0,00
20	K	521354114.S	Zhotovenie koľaje stykovej z koľajníc tvaru S 49 na podvaloch betónových vystrojených, rozdelenie podvalov u	m	59,000		0,00
P			<i>Poznámka k položke:</i> - 1. podbitie				
21	K	521358224.S	Zhotov. koľaje bezstykovej tvaru S 49 na podvaloch bet. vystr., upevnenie pružnou zvierkou, rozdelenie podvalov u	m	768,216		0,00
22	K	54512511.SP3	Výmena drobného koľajiva	ks	2 420,000		0,00
P			<i>Poznámka k položke:</i> - nová zvierková skrutka 2420 ks - nová matica 2420 ks - nová podložka pod maticu 2420 ks - nová dvojité pružná podložka Fe6 2420 ks				
23	K	54512511.SP4	Výmena zvierok	ks	2 336,000		0,00
P			<i>Poznámka k položke:</i> - nová zvierka T5				
24	K	54512511.SP5	Výmena zvierok za nové SKL 24 KTL	ks	84,000		0,00
25	K	545125117.S	Výmena v koľaji na podkladniciach rozponových aj rebrových vložiek železničných M, -0,00100t	ks	4 672,000		0,00
26	K	545135111.S	Výmena izolačnej podložky v koľaji a koľajovom rozvetvení pod koľajnicou	ks	2 378,000		0,00
27	K	54819511.SP	Uvoľnenie napätosti BK povolením tuhého upevnenia	m	768,216		0,00
28	K	548921121.S	Tavné zvarenie koľajníc termitom ojedinelé koľajnice tvaru S 49 akosti ocele 95 a 85	ks	4,000		0,00
P			<i>Poznámka k položke:</i> - záverné zvary				
29	K	548922221.S	Tavné zvarenie koľajníc termitom priebežné v koľaji koľajnice tvaru S 49, akosti ocele 95 a 85	ks	4,000		0,00
30	K	548930011.S	Rezanie koľajnice všetkých sústav pílu	ks	10,000		0,00
31	K	543141111.S	Vyrovnanie koľaje na podvaloch z betónu, bez doplnenia koľajového lôžka	m	1 851,216		0,00
P			<i>Poznámka k položke:</i> - 2. podbitie 59,0 m - podbitie existujúcej koľaje				
32	K	54919111.SP	Smerové a výškové vyrovnanie s následným dynamickým stabilizovaním štrk. lôžka koľaje alebo koľaj. rozvetvenia vrátane hutnenia za hlavami podvalov	m	59,000		0,00
P			<i>Poznámka k položke:</i> - 3. podbitie				
33	K	54314111.SP	Vyrovnanie koľaje na podvaloch z betónu, bez doplnenia koľajového lôžka - po troch mesiacoch	m	459,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			<i>Poznámka k položke:</i> - 4. podbitie				
34	K	543149095.S	Smerové a výškové vyrovnanie koľaje na podvaloch zo železového alebo predpätého betónu. Príplatok k cene za sťaženú prácu pri rekonštrukciách	m	2 428,216		0,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
35	K	921901111.S	Rozobratie prejazdu s uložením získaného materiálu na vzdialenosť do 20 m, -0,48200t	m	9,600		0,00
36	K	92115113.SP	Montáž prejazdu cestného cez 1 železn. koľaj gumového z výzisku, nové záverné stienky	m	9,600		0,00
37	K	913151111P2	Osadenie alebo montáž zaistovacej značky - dodávka + montáž	ks	10,000		0,00
P			<i>Poznámka k položke:</i> - železobetónový stĺpik 150x150x1200mm				
38	K	91400111.SP	Osadenie a montáž sklonovníka - dodávka+ montáž	ks	3,000		0,00
39	K	926924314.S	Betonový hektometrovník	ks	4,000		0,00
40	K	926941312.S	Návestidlá a označovacie zariadenia - znamenie na stĺpiku koniec nástupišt'a (vzor.list ZT -15)	ks	2,000		0,00
41	K	926951512.S	Návestidlá a označovacie zariadenia - znamenie na stĺpiku tabuľa pred zastávkou (vzor.list ZT -12)	ks	2,000		0,00
42	K	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	2,688		0,00
P			<i>Poznámka k položke:</i> - búranie závernej stienky s maltou exist. prejazdu				
43	K	971045805.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00002t	cm	570,000		0,00
44	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,725		0,00
P			<i>Poznámka k položke:</i> - odovzdanie vyzískaného materiálu spracovi (koľajnice a drobné koľajivo),				
45	K	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	235,727		0,00
P			<i>Poznámka k položke:</i> - dovoz SKL do násypu				
46	K	979091211.S	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na vzdialenosť do 7000 m	t	235,727		0,00
47	K	979091111.S	Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m	t	6,347		0,00
48	K	979091121.S	Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií za každých ďalších 1000 m	t	82,511		0,00
49	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,914		0,00
50	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,433		0,00
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
51	K	998242011.S	Presun hmôt pre železničný zvršok akéhokoľvek rozsahu a sklonu do 8 promile	t	1 041,935		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:
SO 32-03 - SO 32-03 Železničné nástupište

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Rastislav TOMKO

Spracovateľ:
Ing. Katarína JANOŠKOVÁ

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	0,00	23,00%	0,00	
Cena s DPH	v EUR			0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 32-03 - SO 32-03 Železničné nástupište

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: Ing. Radoslav

Spracovateľ: Ing. Katarína JANOŠKOVÁ

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Nátery	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00
-----------------------------------	------

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 32-03 - SO 32-03 Železničné nástupište

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: Ing. Radoslav

Spracovateľ: Ing. Katarína JANOŠKOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	300,000		0,00
2	K	11210114.SP	Preberanie porastov so spracovaním drevnej hmoty	m2	300,000		0,00
3	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	185,811		0,00
4	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	185,811		0,00

P Poznámka k položke:
- odvoz ornice na medziskládku

5	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	185,811		0,00
---	---	-------------	---	----	---------	--	------

P Poznámka k položke:
- uloženie ornice na medziskládku

6	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	579,653		0,00
7	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	173,896		0,00
8	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	13,464		0,00

P Poznámka k položke:
- vŕtanie pre základy zábradlia DN 400mm - rozprestretie výkopku na mieste

9	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,039		0,00
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	142,556		0,00
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 423,452		0,00
12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	292,240		0,00
13	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	305,410		0,00

P Poznámka k položke:
- dovoz vyťaženej zeminy z medziskládky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	305,410		0,00
P			Poznámka k položke: - dovoz vyťaženej zeminy z medziskládky				
15	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	453,000		0,00
P			Poznámka k položke: - odvoz vyťaženej zeminy na medziskládku - odvoz pre SO 38-11				
16	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	453,000		0,00
P			Poznámka k položke: - odvoz vyťaženej zeminy na medziskládku - odvoz pre SO 38-11				
17	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	1 808,507		0,00
P			Poznámka k položke: - staré koľajové lôžko 130,38 m3 - z výzisku - vyťažená zemina 305,41 m3 - z výzisku - štrkodrava fr. 0-63 mm 411,568 m3 - nový materiál - zemina vhodná do násypov 961,149 m3 - nový materiál				
18	M	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	740,822		0,00
19	M	10364000020.SP	Zemina vhodná do násypu	t	1 970,355		0,00
20	K	17110110.SP	Zriadenie konsolidačnej vrstvy	m3	439,555		0,00
21	M	583410004600.S	Štrkodrava frakcia 0-125 mm	t	791,199		0,00
22	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,000		0,00
23	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	32,400		0,00
24	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	95,500		0,00
25	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 619,699		0,00
26	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	1 096,480		0,00
27	K	182301132.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	714,632		0,00
P			Poznámka k položke: - z výzisku				
28	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	m2	714,632		0,00
29	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	22,082		0,00
D 2			Zakladanie				0,00
30	K	21645121.SP	Spojovacia vrstva na základovej škáre z cementovej malty	m2	195,300		0,00
31	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	117,180		0,00
32	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	260,400		0,00
33	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	260,400		0,00
34	K	274362021.S	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	1,930		0,00
35	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	26,927		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	4 089,826		0,00
37	M	693110003740.S	Geotextília polypropylénová netkaná 350 g/m2	m2	4 376,114		0,00
38	K	289971412.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu pevnosť v ťahu do 65 kN/m sklon do 1 : 5	m2	3 313,234		0,00
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00
39	K	31110121.SP	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami z polystyrénu prierezovej plochy 0,2 m2	m	1,500		0,00
40	K	311321511.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	3,528		0,00
41	K	311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	14,712		0,00
42	K	311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	14,712		0,00
43	K	311362021.S	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,098		0,00
44	K	38812921.SP	Montáž dielca prefabrikovaného priekopového žľabu tvaru J hmotnosti do 0,5 t	ks	72,000		0,00
45	M	59227000040.SP	Priekopová tvárnica tvaru J, rozmer 1000x650x900 mm	ks	72,000		0,00
D 5			Komunikácie				0,00
46	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	72,000		0,00
47	K	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	848,170		0,00
48	K	59691114.SP	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	108,556		0,00
49	M	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	44,298		0,00
P			Poznámka k položke: - varovný pás				
50	M	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	0,898		0,00
P			Poznámka k položke: - výstražný pás				
51	M	592460007200.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	63,360		0,00
P			Poznámka k položke: - vodiaca línia				
52	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	372,884		0,00
53	M	592460009600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	380,342		0,00
54	K	596912214.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 300 m2	m2	358,985		0,00
55	M	592460020100.S	Dlažba betónová zatravnňovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	m2	358,985		0,00
56	K	594611111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka zo štrkopiesku	m2	5,000		0,00
57	K	599632111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	m2	5,000		0,00
D 8			Rúrové vedenie				0,00
58	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	5,500		0,00
59	M	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	5,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	2,000		0,00
61	M	286510004600.S	Koleno PVC-U, DN 160x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000		0,00
62	K	89561111.SP	Výustný objekt	ks	1,000		0,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
63	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,000		0,00
64	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	4,000		0,00
65	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	190,000		0,00
66	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	190,000		0,00
67	K	92392111.SP	Nástupištná konštrukcia zo železobetónových hrán tvaru L a typu R1-R7	m	14,000		0,00
68	K	923921115.S	Nástupištná konštrukcia zo železobetónových hrán tvaru L a typu 200	m	203,000		0,00
P			Poznámka k položke: - doska s výstražným pásom				
69	K	92392113.SP	Nástupištná konštrukcia z konzolovej dosky KH 145	m	1,000		0,00
70	K	931992221.S	Montáž vložky do dilatačnej škáry zvislej, z extrudovaného polystyrénu (XPS) hr. do 30 mm	m2	14,960		0,00
71	M	283750000400.S	Doska XPS hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	15,708		0,00
72	K	935141763.S	Osadenie odvodňovacieho vláknobetónového žľabu s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	m	30,000		0,00
73	M	592270118150.S	Odvodňovací žľab z vláknobetónu s ochrannou hranou, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, šxv 210x220-265 mm, so spádom 0,5 %	ks	30,000		0,00
74	M	59227011610.SP	Kompozitný rošt, 500/172/20, SW10/58, tr.C250kN, fix-uzáver	ks	60,000		0,00
75	K	935141763.S	Osadenie odvodňovacieho vláknobetónového žľabu s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	m	20,000		0,00
76	M	592270117750.S	Odvodňovací žľab z vláknobetónu s ochrannou hranou, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, šxv 210x220 mm, bez spádu	ks	20,000		0,00
77	M	592270118300.S	Pororošt pozinkovaný lxšxv 1000x199x20 mm, oká 30x30 mm, tr. zaťaženia C 250, k odvodňovaciemu žľabu z vláknobetónu s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	20,000		0,00
78	K	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	235,727		0,00
P			Poznámka k položke: - dovoz starého koľajového lôžka z medziskládky				
79	K	979091211.S	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na vzdialenosť do 7000 m	t	235,727		0,00
P			Poznámka k položke: - dovoz starého koľajového lôžka z medziskládky				
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
80	K	998235011.S	Presun hmôt pre nástupištia železníc a rampy ostatné akéhokoľvek rozsahu	t	4 776,114		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
81	K	767161120.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	195,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	M	14111000930.SP	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 80 mm, hr. steny 6 mm, ozn. 11 353.0.	m	4,240		0,00
83	M	14111000760.SP	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 60 mm, hr. steny 5,0 mm, ozn. 11 353.0.	m	477,200		0,00
84	M	14111000570.SP	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 51 mm, hr. steny 5,6 mm, ozn. 11 353.0.	m	55,450		0,00
85	M	14111000450.SP	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 45 mm, hr. steny 4,0 mm, ozn. 11 353.0.	m	333,600		0,00
86	M	14111000040.SP	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 22 mm, hr. steny 2,0 mm, ozn. 11 353.0.	m	768,700		0,00
87	K	76721220.SP	Pomocný schod -oceľový,dodávka,montáž,povrchová úprava podľa PD	ks	7,000		0,00
88	K	76720011P	Oceľová rozpierka proti posunu koľaje pri nástupištiach dodávka+montáž	ks	22,000		0,00
89	K	767920210.P	Brána k zábradliu osadzovaná na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2 - dodávka+montáž	ks	2,000		0,00
P			<i>Poznámka k položke: - špecifikácia a komponenty podľa výkresovej prílohy, vrátane ich kotvenia cez roznášacie platne do žb múrky</i>				
90	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	7,341		0,00
D 783			Nátery				0,00
91	K	78312513.SP	Nátery oceľ.konstr. dvojnásobné - 140µm	m2	211,160		0,00
92	K	783125730.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	211,160		0,00
93	K	783992000.S	Nátery ostatné bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	54,250		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:
SO 33-01 - SO 33-01 Prístupová rampa a schodisko na železničné nástupište

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Ján GAJDOŠ/Ing. Milan MAGURA

Spracovateľ:
Ing. Katarína JANOŠKOVÁ

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt: **SO 33-01 - SO 33-01 Prístupová rampa a schodisko na železničné nástupište**

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: Ing. Ján GAJDOŠ/Ing. Milan

Spracovateľ: Ing. Katarína JANOŠKOVÁ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
777 - Podlahy syntetické	0,00
783 - Nátery	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt: SO 33-01 - SO 33-01 Prístupová rampa a schodisko na železničné nástupište

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: Ing. Ján GAJDOŠ/Ing. Milan Ing. Katarína JANOŠKOVÁ

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemné práce					0,00
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažené v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	14,625		0,00
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,388		0,00
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,625		0,00
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	248,625		0,00
5	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	29,981		0,00
6	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	295,000		0,00
7	M	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	557,550		0,00
D	2	Zakladanie					0,00
8	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	13,000		0,00
9	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	22,790		0,00
10	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	67,300		0,00
11	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	67,300		0,00
12	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	2,415		0,00
13	K	274321511.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	36,200		0,00
14	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	150,900		0,00
15	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	150,900		0,00
16	K	28997144.SP	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá	m2	540,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00
17	K	311321511.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	47,900		0,00
18	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	418,000		0,00
19	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	418,000		0,00
20	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	9,674		0,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				0,00
21	K	430321616.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	2,276		0,00
22	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,193		0,00
23	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,366		0,00
24	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,366		0,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
25	K	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	185,000		0,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
26	K	931994142.S	Tesnenie dilatácie škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	4,000		0,00
D	99		Presun hmôt HSV				0,00
27	K	998235011.S	Presun hmôt pre nástupištia železníc a rampy ostatné akéhokoľvek rozsahu	t	916,660		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00
28	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	217,600		0,00
29	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,065		0,00
30	K	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	435,200		0,00
31	M	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,435		0,00
32	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,500		0,00
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
33	K	76716211.SP	Montáž poklepového zábradlia rovného z nerezovej ocele do muriva vrátane kotviacich platničiek a chemických kotiev	m	11,200		0,00
34	K	767995330.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	39,800		0,00
35	M	141120007200.S	Rúra oceľová bezšvová nerezová d 33,7 mm, hr. steny 2,6 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	20,000		0,00
36	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	220,000		0,00
37	M	55352000350.SP 1	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové vrátane kotviacich platní	m	220,000		0,00
38	K	767896110.S	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliníkových a iných zliatin lišt skrutkovaním	m	5,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	M	61199000260.SP	Lišta schodová skrutkovacia, hliníková	m	5,050		0,00
40	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,240		0,00
D 777			Podlahy syntetické				0,00
41	K	77751103.SP	Epoxidová vyrovnávací stierka hr. 1-3 mm, s kremičitým pieskom, farebný odtieň	m2	151,400		0,00
42	K	998777101.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	0,273		0,00
D 783			Nátery				0,00
43	K	783992000.S	Nátery ostatné bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	2,250		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:
SO 34-01 - SO 34-01 Zastrešenie časti železničného nástupišta, prístupovej rampy a schodiska
Časť:
SO 34-01.01 - SO 34-01.01 Stavebná časť

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Ján GAJDOŠ

Spracovateľ:
Ing. Katarína JANOŠKOVÁ

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt: SO 34-01 - SO 34-01 Zastrešenie časti železničného nástupišta, prístupovej rampy a schodiska
Časť: **SO 34-01.01 - SO 34-01.01 Stavebná časť**

Miesto:	Vranov nad Topľou	Dátum:	17. 12. 2024
Objednávateľ:		Projektant:	Ing. Ján GAJDOŠ
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Ing. Katarína JANOŠKOVÁ

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Nátery	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00
-----------------------------------	------

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 34-01 - SO 34-01 Zastrešenie časti železničného nástupišta, prístupovej rampy a schodiska

Časť: SO 34-01.01 - SO 34-01.01 Stavebná časť

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: Ing. Ján GAJDOŠ

Spracovateľ: Ing. Katarína JANOŠKOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 762 Konštrukcie tesárske

0,00

1	K	762123110.S	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranolkov s prierezovou plochou 100 cm2	m	939,120		0,00
2	M	60546000250.SP	Drevená lamela	m	939,120		0,00
3	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	7,938		0,00

D 764 Konštrukcie klampiarske

0,00

4	K	764327230.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	72,150		0,00
5	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	30,000		0,00
6	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	13,500		0,00
7	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,333		0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

8	K	767397102.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 80 do 120 mm	m2	210,000		0,00
9	M	553260001700.S	Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 100 mm	m2	210,000		0,00
10	K	76799510.SP	Dodávka a montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	10 099,570		0,00
11	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,383		0,00

D 783 Nátery

0,00

12	K	78312523.SP	Protikoročná ochrana oceľovej konštrukcie	m2	286,150		0,00
----	---	-------------	---	----	---------	--	------

P

Poznámka k položke:

- žiarový nástriek zinkom

- 2 x náter syntetickou farbou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt:

SO 34-01 - SO 34-01 Zastrešenie časti železničného nástupišta, prístupovej rampy a schodiska

Časť:

SO 34-01.02 - SO 34-01.02 Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Tomáš POPOVEC

Spracovateľ:

Ing. Tomáš POPOVEC

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 12. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt: SO 34-01 - SO 34-01 Zastrešenie časti železničného nástupišta, prístupovej rampy a schodiska
Časť: **SO 34-01.02 - SO 34-01.02 Elektroinštalácia**

Miesto: Vranov nad Topľou
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024
Projektant: Ing. Tomáš POPOVEC
Spracovateľ: Ing. Tomáš POPOVEC

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 34-01 - SO 34-01 Zastrešenie časti železničného nástupišta, prístupovej rampy a schodiska

Časť: SO 34-01.02 - SO 34-01.02 Elektroinštalácia

Miesto: Vranov nad Topľou

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Tomáš POPOVEC

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Tomáš POPOVEC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	M	Práce a dodávky M					0,00
D	21-M	Elektromontáže					0,00
1	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	80,000		0,00
2	M	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	80,000		0,00
3	M	345710037400.S	Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky D 25 mm, samozhášavé	ks	72,000		0,00
4	K	210010352.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 m	ks	2,000		0,00
5	M	345410015040.S	Krabica bezhalogénová KSK 125, IP 66, z PP/ABS	ks	2,000		0,00
6	M	345610005200.S_P	Svorka Wago 221-415 1x0,2-4 mm2	ks	10,000		0,00
7	K	210201345.S_P	Zapojenie LED svietidla IP66, priemyselné stropné - nástenné	ks	28,000		0,00
8	K	210201933.S	Montáž svietidla exterierového na strop do 5 kg	ks	28,000		0,00
9	M	348320000700_P	LED vietidlo LIMO167 LIMA 230V, 50Hz, 13W (1200lm), 4000K, IP54, II. tr. izol. v70xš80xd1250	ks	9,000		0,00
10	M	348320000700_P1	LED svietidlo LIMO166 LIMA 230V, 50Hz, 12W (1000lm), 4000K, IP54, II. tr. izol. v70xš80xd1250	ks	19,000		0,00
11	M	348320000700_P2	LIMA 80 - bočnice koncové krycie priechodné (viečka), set 2ks	ks	28,000		0,00
12	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	100,000		0,00
13	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	95,000		0,00
14	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	70,000		0,00
15	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	43,750		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	10,000		0,00
17	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	10,000		0,00
18	K	210220206.S_P	Zachytávacia tyč dĺžky 2m, komplet s osadením	ks	2,000		0,00
19	M	354410023300.S_P	Tyč zachytávacia dĺžky 2m komplet podľa PD - napr. DEHN kat. č. 123021+4x223010 alebo „ekvivalentný“	ks	2,000		0,00
20	K	210220240.S_P	Svorka k zachytávacej tyči	ks	2,000		0,00
21	M	354410001700.S_P	Svorka tyčová - napr. DEHN kat. č. 392050 alebo „ekvivalentný“	ks	2,000		0,00
22	K	210220241.S_P	Svorka FeZn spojovacia/křížová	ks	55,000		0,00
23	M	354410002500.S_P	Svorka spojovacia/křížová - napr. DEHN kat. č. 390050 alebo „ekvivalentný“	ks	55,000		0,00
24	K	210220245.S	Svorka pripojovacia	ks	10,000		0,00
25	M	354410004000.S	Svorka pripájaca - napr. DEHN kat. č. 372110 alebo „ekvivalentný“	ks	10,000		0,00
26	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	10,000		0,00
27	M	354410004300.S_P	Svorka FeZn skúšobná označenie - napr. DEHN kat. č. 459129 alebo „ekvivalentný“	ks	10,000		0,00
28	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	10,000		0,00
29	M	354410000600.S_P	Svorka FeZn uzemňovacia pás/pás - napr. DEHN kat. č. 318033 alebo „ekvivalentný“	ks	10,000		0,00
30	K	210220253.S_P	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	12,000		0,00
31	M	354410001100.S_P	Svorka FeZn uzemňovacia pás/gulatina - napr. DEHN kat. č. 318201 alebo „ekvivalentný“	ks	12,000		0,00
32	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	120,000		0,00
33	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	16,800		0,00
34	K	210220813.S_P	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy	ks	95,000		0,00
35	M	354410052200.S	Podpera vedenia na plechové strechy - napr. DEHN kat. č. 365050 alebo „ekvivalentný“	ks	95,000		0,00
36	K	210220853.S_P	Dilatačná spojka AlMgSi drôt Ø 8 mm	ks	6,000		0,00
37	M	354410012900.S_P	Dilatačná prepojka	ks	6,000		0,00
38	K	210800199.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x2,5	m	120,000		0,00
39	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	120,000		0,00
40	K	210950201.S	Príplatok na ťaženie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	80,000		0,00
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							0,00
41	K	460200154.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	100,000		0,00
42	K	460560154.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	100,000		0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,000		0,00
44	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000		0,00
45	K	HZS000113.S_P	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - meranie parametrov osvetlenia a vyhotovenie protokolu o meraní, komplexné vyskúšanie	hod	16,000		0,00
46	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:
SO 34-02 - SO 34-02 Káblová chráničková trasa

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Rastislav TOMKO

Spracovateľ:
Ing. Katarína JANOŠKOVÁ

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 34-02 - SO 34-02 Káblová chráničková trasa

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: Ing. Radoslav TOMKO

Spracovateľ: Ing. Katarína JANOŠKOVÁ

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 34-02 - SO 34-02 Káblková chráničková trasa

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: Ing. Katarína

Spracovateľ: JANOŠKOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				0,00
D 1			Zemné práce				0,00
1	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	76,200		0,00
2	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	22,860		0,00
3	K	132301201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	357,900		0,00
4	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	107,370		0,00
5	K	132211131.S	Hĺbenie rýh šírky od 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 nesúdržných - ručným náradím	m3	23,900		0,00
6	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	7,170		0,00
7	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	616,190		0,00
8	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	616,190		0,00
9	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	84,500		0,00
10	K	151101901.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, príložené hĺbky do 4 m	m2	84,500		0,00
11	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	272,600		0,00
12	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 634,200		0,00
13	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	558,830		0,00
14	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	99,760		0,00
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	299,300		0,00
16	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	205,481		0,00
17	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	208,008		0,00
18	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	68,040		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 2			Zakladanie				0,00
19	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	856,367		0,00
20	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	873,494		0,00
21	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	40,469		0,00
22	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	388,290		0,00
D 4			Vodorovné konštrukcie				0,00
23	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	8,736		0,00
24	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	15,184		0,00
D 5			Komunikácie				0,00
25	K	54130111.SP	Odstránenie podvalu bez rozobratia koľaje, podval z betónu	ks	1,000		0,00
P			Poznámka k položke: - podval sa spätne zabuduje				
26	K	51250512.SP	Odstránenie koľaj. lôžka z kameniva bez rozobratia koľaje, -1,80800t	m3	2,000		0,00
27	K	51250599.SP	Odstránenie koľajového lôžka bez rozobratia koľaje. Príplatok k cene za sťažené práce	m3	2,000		0,00
28	K	511532111.S	Koľajové lôžko so zhutnením z kameniva hrubého drveného	m3	2,000		0,00
P			Poznámka k položke: - podbitie koľaje realizované v rámci SO 32-02				
29	K	511582195.S	Koľajové lôžko so zhutnením. Príplatok k cene za sťaženú prácu pri rekonštrukciách	m3	2,000		0,00
30	K	54733311.SP	Montáž podvalu z betónu predpätého, pod doterajšou koľajou 0,000 t	ks	1,000		0,00
P			Poznámka k položke: - z výzisku				
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
31	K	93511466.SP	Osadenie káblového betónového žlabu	m	287,000		0,00
32	M	59265000110.SP	Káblový žlab pre položený kryt, 1xšxv vonkajší 1000x380x215 mm, betónový	ks	287,000		0,00
33	M	59265000140.SP	Betónový kryt, pre káblové žľaby	ks	574,000		0,00
34	M	59265000200.SP	Deliaci stienka, vystužená vláknom, pre káblové žľaby	ks	574,000		0,00
35	K	953171001.S	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin. alebo oceleového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	6,000		0,00
36	M	55241000265.SP	Poklop zadláždovaci 700x1000	ks	6,000		0,00
37	K	979091111.S	Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m	t	3,616		0,00
38	K	979091121.S	Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií za každých ďalších 1000 m	t	47,008		0,00
39	K	171209004.S	Poplatok za skládku - štrk zo železničného zvršku (17 05) ostatné	t	3,616		0,00
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
40	K	998289011.S	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu	t	461,626		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00
41	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	77,800		0,00
42	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,027		0,00
43	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	77,800		0,00
44	M	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,027		0,00
45	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	143,500		0,00
46	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	165,025		0,00
47	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	77,800		0,00
48	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	93,360		0,00
49	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,090		0,00
D 8			Rúrové vedenie				0,00
50	K	877265012.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE 100 zvárenej natupo D 110 mm	ks	12,000		0,00
51	M	286530244100.P	Prechodka DN/D 110/75 mm	ks	12,000		0,00
52	K	89815411.SP	Káblová šachta prefabrikovaná z betónu vodostavebného, vnútorné rozmery 1 800 x 1 800 x 2 100	ks	1,000		0,00
53	K	89815411.SP1	Káblová šachta prefabrikovaná z betónu vodostavebného, vnútorné rozmery 1 440 x 700 x 1 030	ks	5,000		0,00
54	K	899623141.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m3	2,300		0,00
55	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	8,000		0,00
56	K	919726522.P1	Studničná montážna pena	ks	4,000		0,00
D M			Práce a dodávky M				0,00
D 21-M			Elektromontáže				0,00
57	K	210010094.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	126,000		0,00
58	M	345710006000.S	Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 110 mm	m	126,000		0,00
59	K	210010172.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 75 uložená pevne	m	12,000		0,00
60	M	28613007270.SP	Chránička tuhá dvojplášťová DN 75, HDPE	m	12,000		0,00
P			Poznámka k položke: - 10 x DN 75 dl. 1m				
61	K	21001015.SP3	Káblovodný systém 6-otvorový podľa špecifikácie triedy pevnosti 4CPQ, vrátane nasúvacieho hrdla a tesniacej gumičky pre vodotesnosť, systémový držiak pre 6W (napr. PIPELIFE OPI)	m	201,300		0,00
62	K	21001015.SP6	Stohovateľný káblovod z polyetylénu, odolný voči chemikáliám, zaťaženie do 25 t, vodotesný a samozhášavý - nešíriaci plameň (napr. EFLEX Square)	m	21,200		0,00
63	K	21001015.SP5	Káblovodný systém 3-otvorový podľa špecifikácie triedy pevnosti 4CPQ, vrátane nasúvacieho hrdla a tesniacej gumičky pre vodotesnosť, systémový držiak pre 3W (napr. PIPELIFE OPI)	m	8,000		0,00
64	K	21002154.SP	Systémový prestup betónových stien 150 mm	ks	23,000		0,00
65	K	21002154.SP1	Systémový prestup betónových stien 110 mm	ks	22,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				0,00
66	K	46049001.SP	Rozvinutie, uloženie a dodávka výstražnej fólie z PE do ryhy, farba modrá	m2	252,300		0,00
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00
67	K	00040002.SP	Projektové práce - stavebná časť. náklady na dokumentáciu pre vykonanie stavebných prác (pasportizácia otvorov - prestupy)	kpl	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:
SO 34-03 - SO 34-03 Zastávka Vranov nad Topľou -Juh, orientačné zariadenia a piktogramy

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Ján GAJDOŠ

Spracovateľ:
Ing.Veronika DŽUBOVÁ

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt: **SO 34-03 - SO 34-03 Zastávka Vranov nad Topľou -Juh, orientačné zariadenia a piktogramy**

Miesto: Vranov nad Topľou
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024
Projektant: Ing.Ján GAJDOŠ
Spracovateľ: Ing.Veronika DŽUBOVÁ

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt: SO 34-03 - SO 34-03 Zastávka Vranov nad Topľou -Juh, orientačné zariadenia a piktogramy

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: Ing.Ján GAJDOŠ

Spracovateľ: Ing.Veronika DŽUBOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemné práce

0,00

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,110		0,00
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,633		0,00
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,110		0,00
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	35,870		0,00
5	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,400		0,00

D 2 Zakladanie

0,00

6	K	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,947		0,00
---	---	-------------	--	----	-------	--	------

D 8 Rúrové vedenie

0,00

7	K	871396034.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 400	m	15,500		0,00
8	M	28611000530.SP	Rúra PVC D 400 mm, dĺ. 6 m	ks	3,000		0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

9	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	20,000		0,00
10	M	404410176032.S P	Názov železničnej zastávky, rozmer 5870/600 mm, tabuľa jednostranná s upevnením	ks	1,000		0,00
11	M	404410176033.S P	Názov železničnej zastávky, rozmer 2940/300 mm, tabuľa jednostranná s upevnením	ks	3,000		0,00
12	M	404410176032.S P0	Informačný nosič jednostranný, rozmer 1500/300 mm s upevnením	ks	1,000		0,00
13	M	404410176032.S P1	Informačný nosič jednostranný, rozmer 900/300 mm s upevnením	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	M	404410176032.S P11	Informačný nosič jednostranný, rozmer 750/150 mm s upevnením	ks	1,000		0,00
15	M	404410176032.S P2	Informačný nosič jednostranný, rozmer 600/300 mm s upevnením	ks	9,000		0,00
16	M	404410176032.S P3	Informačný nosič jednostranný, rozmer 300/300 mm s upevnením	ks	1,000		0,00
17	M	404410176032.S P4	Informačný nosič jednostranný, rozmer 300/150 mm s upevnením	ks	1,000		0,00
18	M	40441003757P	Tabuľa jednostranná ø300 + 450/300 s upevnením s upevnením	ks	2,000		0,00
19	M	141110007400.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 60,3 mm, hr. steny 4,0 mm, ozn. 11 353.0.	m	72,600		0,00
20	K	936941131.S	Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000		0,00
21	M	55356000450.SP	Stĺpiky pre ukotvenie informačnej vitríny	ks	1,000		0,00
22	M	55356001240.SP	Vitrína informačná jednostranná, šxv 700x1000 mm	ks	1,000		0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
23	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	10,378		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:
SO 34-04 - SO 34-04 Zastávka Vranov nad Topľou -Juh, drobná architektúra

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Ján GAJDOŠ

Spracovateľ:
Ing.Veronika DŽUBOVÁ

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt: SO 34-04 - SO 34-04 Zastávka Vranov nad Topľou -Juh, drobná architektúra

Miesto: Vranov nad Topľou
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024
Projektant: Ing.Ján GAJDOŠ
Spracovateľ: Ing.Veronika DŽUBOVÁ

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 34-04 - SO 34-04 Zastávka Vranov nad Topľou -Juh, drobná architektúra

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: Ing.Ján GAJDOŠ

Spracovateľ: Ing.Veronika DŽUBOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		1	Zemné práce				0,00
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,100		0,00
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,030		0,00
3	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	2,000		0,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
4	K	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000		0,00
5	M	55356000370.SP	Kôš odpadkový, zváraná oceľová konštrukcia z ohybných plechov - špecifikácia vid'. PD	ks	1,000		0,00
6	K	936124122.SP	Osadenie lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	10,000		0,00
7	M	55356000250.SP	Lavička so sektorovým sedením, oceľová konštrukcia spojená s drevenými roštami - špecifikácia vid'.PD	ks	10,000		0,00
D		99	Presun hmôt HSV				0,00
8	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,414		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:
SO 34-11 - SO 34-11 Parkovisko Vranov nad Topľou -Juh, orientačné zariadenia a piktogramy

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Ján GAJDOŠ

Spracovateľ:
Ing.Veronika DŽUBOVÁ

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt: SO 34-11 - SO 34-11 Parkovisko Vranov nad Topľou -Juh, orientačné zariadenia a piktogramy

Miesto: Vranov nad Topľou
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024
Projektant: Ing.Ján GAJDOŠ
Spracovateľ: Ing.Veronika DŽUBOVÁ

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt:

SO 34-11 - SO 34-11 Parkovisko Vranov nad Topľou -Juh, orientačné zariadenia a piktogramy

Miesto:

Vranov nad Topľou

Dátum:

17. 12. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Ing.Ján GAJDOŠ

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Veronika
DŽUBOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				0,00
D 1			Zemné práce				0,00
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,703		0,00
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,211		0,00
3	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	0,105		0,00
P			Poznámka k položke: - zemina bude využitá v rámci stavby				
D 2			Zakladanie				0,00
4	K	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,615		0,00
D 8			Rúrové vedenie				0,00
5	K	871396034.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 400	m	3,500		0,00
6	M	28611000530.SP	Rúra PVC D 400 mm, dĺ. 6 m	ks	0,593		0,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
7	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	8,000		0,00
8	M	404410176032.S P2	Informačný nosič jednostranný, rozmer 600/300 mm s upevnením	ks	2,000		0,00
9	M	404410176032.S P22	Informačný nosič jednostranný, rozmer 900/300 mm s upevnením	ks	6,000		0,00
10	M	141110007400.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 60,3 mm, hr. steny 4,0 mm, ozn. 11 353.0.	m	23,800		0,00
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
11	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	3,403		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt: SO 34-12 - SO 34-12 Parkovisko Vranov nad Topľou -Juh, drobná architektúra

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Ján GAJDOŠ

Spracovateľ:
Ing.Veronika DŽUBOVÁ

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt: SO 34-12 - SO 34-12 Parkovisko Vranov nad Topľou -Juh, drobná architektúra

Miesto:	Vranov nad Topľou	Dátum:	17. 12. 2024
Objednávateľ:		Projektant:	Ing.Ján GAJDOŠ
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Ing.Veronika DŽUBOVÁ

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 34-12 - SO 34-12 Parkovisko Vranov nad Topľou -Juh, drobná architektúra

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: Ing.Ján GAJDOŠ

Spracovateľ: Ing.Veronika DŽUBOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		1	Zemné práce				0,00
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,300		0,00
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,390		0,00
3	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	8,667		0,00
D		2	Zakladanie				0,00
4	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,213		0,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
5	K	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	5,000		0,00
6	M	55356000370.SP1	Kôš odpadkový, zváraná oceľová konštrukcia z ohybných plechov, objem 32l - špecifikácia vid'.PD	ks	5,000		0,00
7	K	936174311.S	Osadenie stojana na bicykle so zabetonovaním nôh	ks	5,000		0,00
8	M	55356000910.SP	Stojan na bicykel, lichobežníková oblá oceľová konštrukcia z trubiek obdĺžnikového profilu a pryžového pásu - špecifikácia vid'.PD	ks	5,000		0,00
D		99	Presun hmôt HSV				0,00
9	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	4,225		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:
SO 34-13 - SO 34-13 Parkovisko Vranov nad Topľou-Juh, prístrešky pre cestujúcich na autobusovej zastávke
Časť:
SO 34-13.01 - SO 34-13.01 Stavebná časť

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Ján GAJDOŠ

Spracovateľ:
Ing. Katarína JANOŠKOVÁ

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt: SO 34-13 - SO 34-13 Parkovisko Vranov nad Topľou-Juh, prístrešky pre cestujúcich na autobusovej zastávke
Časť: **SO 34-13.01 - SO 34-13.01 Stavebná časť**

Miesto:	Vranov nad Topľou	Dátum:	17. 12. 2024
Objednávateľ:		Projektant:	Ing. Ján GAJDOŠ
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Ing. Katarína JANOŠKOVÁ

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00
-----------------------------------	------

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 34-13 - SO 34-13 Parkovisko Vranov nad Topľou-Juh, prístrešky pre cestujúcich na autobusovej zastávke

Časť: **SO 34-13.01 - SO 34-13.01 Stavebná časť**

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: Ing. Ján GAJDOŠ

Spracovateľ: Ing. Katarína JANOŠKOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemné práce					0,00
1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	24,000		0,00
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,200		0,00
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,800		0,00
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	183,600		0,00
5	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	22,140		0,00
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,200		0,00
D	2	Zakladanie					0,00
7	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	10,800		0,00
8	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	32,000		0,00
9	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	32,000		0,00
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00
10	K	93694131.SP	Dodávka a montáž zastávkového prístrešku so strechou zo sendvičového panelu s bočnými stenami z kaleného skla	ks	2,000		0,00
D	99	Presun hmôt HSV					0,00
11	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	27,233		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:
SO 34-13 - SO 34-13 Parkovisko Vranov nad Topľou-Juh, prístrešky pre cestujúcich na autobusovej zastávke
Časť:
SO 34-13.02 - SO 34-13.02 Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ

Spracovateľ:
Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt:

SO 34-13 - SO 34-13 Parkovisko Vranov nad Topľou-Juh, prístrešky pre cestujúcich na autobusovej zastávke

Časť:

SO 34-13.02 - SO 34-13.02 Elektroinštalácia

Miesto:

Vranov nad Topľou

Dátum:

17. 12. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Pavol
PETRUŠANSKÝ

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Pavol
PETRUŠANSKÝ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 34-13 - SO 34-13 Parkovisko Vranov nad Topľou-Juh, prístrešky pre cestujúcich na autobusovej zastávke

Časť: **SO 34-13.02 - SO 34-13.02 Elektroinštalácia**

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ

Spracovateľ: Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D		M	Práce a dodávky M				0,00
D		21-M	Elektromontáže				0,00
1	K	210201345.S	Zapojenie LED svietidla IP66, priemyselné stropné - nástenné	ks	1,000		0,00
2	M	34832000070P	LED svietidlo stropné 33W, 3858 lm IP67, antivandal	ks	1,000		0,00
3	K	210203041P	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 33 W	ks	1,000		0,00
4	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	10,000		0,00
5	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	6,250		0,00
6	K	210220435.S	Svorka ECu 57F25 pripojovacia SP	ks	4,000		0,00
7	M	354410008300.S	Svorka CU pripájaca označenie SP 1 CU	ks	4,000		0,00
8	K	210220443.S	Svorka ECu 57F25 uzemňovacia SR03	ks	4,000		0,00
9	M	354410011100.S	Svorka CU uzemňovacia označenie SR 03 A CU	ks	4,000		0,00
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
10	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - meranie parametrov osvetlenia a vyhotovenie protokolu o meraní, komplexné vyskúšanie	hod	4,000		0,00
11	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	2,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:
SO 35-01 - SO 35-01 Prípojka nn k železničnej zastávke

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj
Projektant:
Ing. Tomáš POPOVEC

Spracovateľ:
Ing. Tomáš POPOVEC

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:
IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 35-01 - SO 35-01 Prípojka nn k železničnej zastávke

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: Ing. Tomáš POPOVEC

Spracovateľ: Ing. Tomáš POPOVEC

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 35-01 - SO 35-01 Prípojka nn k železničnej zastávke

Miesto: Vranov nad Topľou

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Tomáš POPOVEC

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Tomáš POPOVEC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	16,000		0,00
2	K	113107145.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 200 do 250 mm, -0,62500t	m2	4,000		0,00
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	12,000		0,00
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	239,760		0,00
5	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,000		0,00

D 2 Zakladanie 0,00

6	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	4,000		0,00
7	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	4,080		0,00

D 5 Komunikácie 0,00

8	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	4,000		0,00
9	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	4,000		0,00
10	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	4,000		0,00
11	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	4,000		0,00
12	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	4,000		0,00
13	K	577164351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	4,000		0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	914001111.S_P	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000		0,00
15	K	914001111.S_P1	Prenájom cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000		0,00
16	K	914001111.S_P2	Odstánenie (demontáž) cestnej zvislej dopravnej značky zo stĺpikov, stĺpov, konzol alebo objektov -0,00400t	ks	1,000		0,00
17	K	915911111.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	7,000		0,00
18	K	915911111.S_P1	Prenájom dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	7,000		0,00
19	K	915911111.S_P2	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	7,000		0,00
20	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	3,000		0,00
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,300		0,00
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	271,700		0,00
23	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,880		0,00
24	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,500		0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

25	K	210010094.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	34,000		0,00
26	M	345710006000.S	Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 110 mm	m	34,000		0,00
27	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000		0,00
28	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000		0,00
29	K	210101581.S	NN koncovky pre 3 a 4-žilové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (4-35 mm2)	ks	3,000		0,00
30	M	345810005300.S	Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0015 4-35	ks	3,000		0,00
31	K	210120106.S	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	3,000		0,00
32	M	345290005100.S	Poistková vložka nožová PNA000 50A gG, veľkosť 000	ks	3,000		0,00
33	K	210193053.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000		0,00
34	M	357120019400.S_P	Skriňa elektromerová RE1 - komplet podľa PD	ks	1,000		0,00
35	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	50,000		0,00
36	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	47,500		0,00
37	K	210292011.S	Zmeranie zemného odporu s demontážou, premeraním a opätovným zmontovaním svorky	ks	1,000		0,00
38	K	210800118.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	m	215,000		0,00
39	M	341110001800.S	Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2	m	215,000		0,00
40	K	210902114.S_P	Kábel hliníkový silový uložený voľne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	5,000		0,00
41	M	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	5,000		0,00
42	K	210950202.S	Príplatok na ťaženie káblov, váha kábla do 2 kg	m	34,000		0,00

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	460010021_P	Vytýčenie trasy káblového vedenia	km	0,218		0,00
44	M	2462061000_P	Email olejový vonkajší biely Emolex O 2117	kg	2,180		0,00
45	M	5839500700_P	Značka meračská povrchová m 2 l/1	ks	9,343		0,00
46	K	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	184,000		0,00
47	K	460200304.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	34,000		0,00
48	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	4,800		0,00
49	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	368,000		0,00
50	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	38,272		0,00
51	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	218,000		0,00
52	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	218,000		0,00
53	K	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	184,000		0,00
54	K	460560304.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	34,000		0,00
55	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	82,000		0,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00
56	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000		0,00
57	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:

SO 35-02 - SO 35-02 Zastávka Vranov nad Topľou-Juh, osvetlenie železničného nástupišt'a a prístupu k nástupišt'u

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Tomáš POPOVEC

Spracovateľ:
Ing. Tomáš POPOVEC

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:

SO 35-02 - SO 35-02 Zastávka Vranov nad Topľou-Juh, osvetlenie železničného nástupišt'a a prístupu k nástupišt'u

Miesto:	Vranov nad Topľou	Dátum:	17. 12. 2024
Objednávateľ:		Projektant:	Ing. Tomáš POPOVEC
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Ing. Tomáš POPOVEC

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:

SO 35-02 - SO 35-02 Zastávka Vranov nad Topľou-Juh, osvetlenie železničného nástupišt'a a prístupu k nástupišt'u

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: Ing. Tomáš POPOVEC

Spracovateľ: Ing. Tomáš POPOVEC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	3,600		0,00
2	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	7,800		0,00
3	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	155,844		0,00
4	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,700		0,00
D	2		Zakladanie				0,00
5	K	275313811.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 30/37	m3	3,420		0,00
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	21-M		Elektromontáže				0,00
6	K	210010090.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená voľne	m	15,000		0,00
7	M	345710005600.S	Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 50 mm	m	15,000		0,00
8	K	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	230,000		0,00
9	M	286530129800.S	Spojka nasúvacia 02063 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 63 mm	ks	6,000		0,00
10	M	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	230,000		0,00
11	K	210010150.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená pevne	m	32,000		0,00
12	M	345710005600.S	Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 50 mm	m	32,000		0,00
13	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	2,000		0,00
14	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	4,000		0,00
16	K	210101581.S	NN koncovky pre 3 a 4-žilové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (4-35 mm ²)	ks	1,000		0,00
17	M	345810005300.S	Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0015 4-35	ks	1,000		0,00
18	K	210161011.S	Elektromer trojfázový na priame pripojenie	ks	1,000		0,00
19	M	389810000810.S_P	Elektromer ciachovaný, typ LZQJ vrátane variomódu a minimagnetickej GSM antény 400/230	ks	1,000		0,00
20	K	210194006.S	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 6 pre vonkajšie práce	ks	1,000		0,00
21	M	357110005300.S_P	Rozvádzač RVO1 - komplet podľa PD	ks	1,000		0,00
22	K	210201810.S	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	9,000		0,00
23	M	348370001300.S_P	Svetidlo LED Platform S30 na stĺp 1x35W, IP65	ks	9,000		0,00
24	K	210201853.S	Montáž stožiaru oceľového výšky 6 m so zemným koncom pre uličné svetidlá	ks	9,000		0,00
25	M	348370002400.S_P	Sklopný stožiar typ napr. T061RLS zinkový	ks	9,000		0,00
26	M	348370002400.S_P1	Sklápacie zariadenie RLS168C	ks	1,000		0,00
27	K	210204101.S_P	Montáž redukcie na stožiar 76/60mm	ks	9,000		0,00
28	M	316770000200.S_P	Redukcia na osv. stožiar 76/60mm	ks	9,000		0,00
29	K	210204201.S_P	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh vrátane zapojenia SPD	ks	9,000		0,00
30	M	ERS000002926_P	Svorkovnica stožiarová SŽR-M + napr. SPD SLP 275 V/2 - komplet podľa PD	sada	9,000		0,00
31	M	358220009400.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika C, 10 kA, 1 modul	ks	9,000		0,00
32	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov	m	150,000		0,00
33	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	142,500		0,00
34	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	15,000		0,00
35	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	ks	9,375		0,00
36	K	210222241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS, pre vonkajšie práce	ks	10,000		0,00
37	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	10,000		0,00
38	K	210222245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	9,000		0,00
39	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	9,000		0,00
40	K	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	18,000		0,00
41	M	354410001000.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	18,000		0,00
42	K	210800200.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x4	m	15,000		0,00
43	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm ²	m	15,000		0,00
44	K	210800201.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x6	m	270,000		0,00
45	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm ²	m	270,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	210802307.S	Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x2,5	m	55,000		0,00
47	M	341310011600.S	Vodič medený flexibilný H05VV-F 3x2,5 mm ²	m	55,000		0,00
48	K	210950202.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	245,000		0,00
D 46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach				0,00
49	K	460010021_P	Vytýčenie trasy káblového vedenia	km	0,200		0,00
50	M	2462061000_P	Email olejový vonkajší biely Emolex O 2117	kg	2,000		0,00
51	M	5839500700_P	Značka meračská povrchová m 2 l/1	ks	8,572		0,00
52	K	460200154.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	200,000		0,00
53	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	200,000		0,00
54	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	200,000		0,00
55	K	460560154.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	200,000		0,00
56	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	3,500		0,00
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
57	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000		0,00
58	K	HZS000113.S_P	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - meranie parametrov osvetlenia a vyhotovenie protokolu o meraní, komplexné vyskúšanie	hod	16,000		0,00
59	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:
SO 35-03 - SO 35-03 Preložka 22kV vzdušného vedenia

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Milan KOHL

Spracovateľ:
Ing. Milan KOHL

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt: SO 35-03 - SO 35-03 Preložka 22kV vzdušného vedenia
Miesto: Vranov nad Topľou
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024
Projektant: Ing. Milan KOHL
Spracovateľ: Ing. Milan KOHL

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 35-03 - SO 35-03 Preložka 22kV vzdušného vedenia

Miesto: Vranov nad Topľou

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Milan KOHL

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Milan KOHL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				0,00
D 2			Zakladanie				0,00
1	K	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	22,960		0,00
2	M	589310004200.S	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského	m3	22,960		0,00
3	K	275321511.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 - zvršok základu	m3	1,650		0,00
4	M	589310006200.S	Betón STN EN 206-1-C 30/37-XC4, XD2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S1 z cementu portlandského	m3	1,650		0,00
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00
5	K	348121122.S	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x3000 mm	ks	5,000		0,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
6	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	79,870		0,00
7	K	966067111.S	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyčových, latkových, doskových, -0,01000t	m	15,000		0,00
D M			Práce a dodávky M				0,00
D 21-M			Elektromontáže				0,00
8	K	210010174.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená peve	m	6,000		0,00
9	M	286130072900.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 110, HDPE	m	6,000		0,00
10	K	210010238.S	Rúrka oceľová ochranná D 160/3-5 mm, uložená voľne, vrátane základného náteru	m	20,000		0,00
11	M	286130073900.S	Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná DN 160, HDPE	m	20,000		0,00
12	K	210010246.S	Rúrka oceľová, ochranná D 120/2-4 mm, uložená pevne, vrátane základného náteru	m	12,000		0,00
13	M	141110011600.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 127 mm, hr. steny 4,0 mm, ozn. 11 353.0.	m	12,000		0,00
14	M	246220000900.S	Farba syntetická suríková S 2005	kg	0,696		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	M	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,228		0,00
16	M	345710037200.S	Príchytka káblková kovová pre upevnenie káblov D 91-120 mm k uholníku alebo pásu	ks	24,000		0,00
17	K	210040390.S_p	Montáž obmedzovača prepätia vonkajšieho na konzolu	ks	6,000		0,00
18	M	357210000901.S_p	Obmedzovač prepätia na vodič HDA-24MA na konzolu na betónový stožiar	ks	6,000		0,00
19	K	210050072.S	Vonkajšie vedenie VN - oceľová výzbroj - konzola káblových koncoviek a bleskoistiek montáž na jestvujúci stožiar	ks	5,000		0,00
20	M	357210026001.S_p	Konzola pre obmedzovač prepätia a káblové koncovky (konzola BK)	ks	5,000		0,00
21	K	210050401.S-D	Demontáž - Stožiar NN,VN priehradový oceľový bez konzol a výzbroje bez delenia nad zákl. výška 12m	ks	1,000		0,00
22	K	210050403.S	Stožiar NN,VN priehradový oceľový bez konzol a výzbroje bez delenia nad zákl. výška 15m	ks	1,000		0,00
23	M	424310002200.S	Stožiar priehradový nadzákladový - nedelený 15/40	ks	1,000		0,00
24	K	210050403.S-D	Demontáž - Stožiar NN,VN priehradový oceľový bez konzol a výzbroje bez delenia nad zákl. výška 15m	ks	1,000		0,00
25	K	210050452.S-D	Demontáž - Konzola na priehradový stožiar VN obojstranná A1	ks	1,000		0,00
26	K	210050453.S	Konzola na priehradový stožiar VN obojstranná A2	ks	1,000		0,00
27	M	311820001000.S	Konzola priehradová stožiarová dl. 0,6x0,6 m, A2T-1,25 m, dvojstranná	ks	1,000		0,00
28	K	210050454.S-D	Demontáž - Konzola na priehradový stožiar VN obojstranná A3	ks	1,000		0,00
29	K	210050471.S-D	Demontáž - Držiak zemného lana 1,4m na priehradový stožiar VN	ks	1,000		0,00
30	K	210050651.S	Izolátor podperný pre VN	ks	9,000		0,00
31	M	342130001800.S	Izolátor keramický podperný pre VN LWP 12,2-24S	ks	9,000		0,00
32	K	210050671.S-D	Demontáž - Reťazec jednoduchý kotevný pre VN	ks	3,000		0,00
33	K	210050672.S	Reťazec dvojité kotevný pre VN	ks	3,000		0,00
34	M	342130002800.S	Izolátor plastový kompozitný pre VN FIBERLINK DS-35G	ks	6,000		0,00
35	M	369160007000.S	Svorka kotevná strmeňová AIFe, d 9,0-16,0 mm, typ 144 110.1	ks	3,000		0,00
36	K	210050672.S-D	Demontáž - Reťazec dvojité kotevný pre VN	ks	12,000		0,00
37	K	210050722.S	Prúdový spoj skrutkovanou svorkou do 95 mm2	ks	9,000		0,00
38	M	354310010000.S	Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3, 16-120/16-120 mm2	ks	9,000		0,00
39	K	210101397.S	VN koncovky pre 1-žilové káble s plast. izoláciou a polovodivou vrstvou na žilách pre 10 kV, 22 kV a 35 kV (70-300 mm2)	ks	6,000		0,00
40	M	345810013801.S_p	Koncovka VN s polymérovou izoláciou TO24	ks	6,000		0,00
41	K	210930204.S	Vodič hliníkový silový uložený voľne 22-AXEKVCE 12,7/22 kV 1x150/25	m	850,000		0,00
42	M	341130008401.S	VN kábel hliníkový 22-NA2XSY 1x150RM/25 12/20kV	m	850,000		0,00
43	K	210930230.S_p	Vodič izolovaný PAS	m	35,000		0,00
44	M	341130009901.S_p	Vodič izolovaný PAS, Amokabel 1x70 - prpeoj medzi existujúcim lanom a konzolou káblvej koncovky	m	35,000		0,00
45	K	210950111.S	Zväzkovanie jednožilových káblov VN	ks	430,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	M	247710003600.S	Páska sťahovacia lxš 98x2,5 mm	ks	430,000		0,00
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				0,00
47	K	460050602.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	46,650		0,00
48	K	460120002.S	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	22,690		0,00
49	K	460200123.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 40 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	24,000		0,00
50	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	32,000		0,00
51	K	460200303.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	240,000		0,00
52	K	460200713.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 150 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	17,000		0,00
53	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	31,540		0,00
54	K	460400062.S	Paženie jám o pôdorysnej ploche do 16 m2, hĺbky do 400 cm	ks	1,000		0,00
55	M	605110001300.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť II	m3	1,408		0,00
56	M	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II	m3	1,562		0,00
57	M	999000000100.S	Ostatný materiál	eur	56,000		0,00
58	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	776,000		0,00
59	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	80,704		0,00
60	K	460420041.S	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	42,500		0,00
61	M	585210000500.S	Cement portlandský CEM I 42,5 balený	t	0,595		0,00
62	K	460420388.S_p	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 50 x 5 cm kladenými v smere kábla	m	480,000		0,00
63	M	592650001400.S_p	Betónová doska 500x200x50mm	ks	960,000		0,00
64	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	520,000		0,00
65	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	520,000		0,00
66	K	460560123.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 40 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	24,000		0,00
67	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	32,000		0,00
68	K	460560303.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	240,000		0,00
69	K	460560713.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 150 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	17,000		0,00
70	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	m2	171,900		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:
SO 35-11 - SO 35-11 Prípojka nn, Parkovisko Vranov nad Topľou-Juh

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ

Spracovateľ:
Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 35-11 - SO 35-11 Prípojka nn, Parkovisko Vranov nad Topľou-Juh

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ

Spracovateľ: Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 35-11 - SO 35-11 Prípojka nn, Parkovisko Vranov nad Topľou-Juh

Miesto: Vranov nad Topľou

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	16,000		0,00
2	K	113107145.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 200 do 250 mm, -0,62500t	m2	4,000		0,00
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	6,000		0,00
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	114,000		0,00
5	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,300		0,00

D 2 Zakladanie 0,00

6	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	4,000		0,00
7	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	4,080		0,00

D 5 Komunikácie 0,00

8	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	4,000		0,00
9	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	4,000		0,00
10	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	4,000		0,00
11	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	4,000		0,00
12	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	4,000		0,00
13	K	577164351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	4,000		0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	914001111.S_P	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000		0,00
15	K	914001111.S_P1	Prenájom cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000		0,00
16	K	914001111.S_P2	Odstránenie (demontáž) cestnej zvislej dopravnej značky zo stĺpikov, stĺpov, konzol alebo objektov -0,00400t	ks	1,000		0,00
17	K	915911111.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	7,000		0,00
18	K	915911111.S_P1	Prenájom dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	7,000		0,00
19	K	915911111.S_P2	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	7,000		0,00
20	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	3,000		0,00
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,380		0,00
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	83,220		0,00
23	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,880		0,00
24	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,500		0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

25	K	210010094.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	47,000		0,00
26	M	345710006000.S	<i>Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 110 mm</i>	<i>m</i>	<i>47,000</i>		<i>0,00</i>
27	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000		0,00
28	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000		0,00
29	K	210101581.S	NN koncovky pre 3 a 4-žilové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (4-35 mm2)	ks	4,000		0,00
30	M	345810005300.S	<i>Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0015 4-35</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>		<i>0,00</i>
31	K	210120106.S	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	3,000		0,00
32	M	345290005100.S	<i>Poistková vložka nožová PNA000 50A gG, veľkosť 000</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>		<i>0,00</i>
33	K	210193053.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000		0,00
34	M	357120019400.S_P1	<i>Skriňa elektromerová RE2 - komplet podľa PD</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
35	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	105,000		0,00
36	M	354410058800.S	<i>Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm</i>	<i>kg</i>	<i>99,750</i>		<i>0,00</i>
37	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	3,000		0,00
38	M	354410054800.S	<i>Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm</i>	<i>kg</i>	<i>1,875</i>		<i>0,00</i>
39	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000		0,00
40	M	354410004000.S	<i>Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>
41	K	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	2,000		0,00
42	M	354410000900.S	<i>Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>
43	K	210292011.S	Zmeranie zemného odporu s demontážou, premeraním a opätovným zmontovaním svorky	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	210800118.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	m	215,000		0,00
45	M	341110001800.S	Kábel medený CYKY-J 4x16 mm ²	m	215,000		0,00
46	K	210902114.S_P	Kábel hliníkový silový uložený voľne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	5,000		0,00
47	M	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm ²	m	5,000		0,00
48	K	210950202.S	Príplatok na ťaženie káblov, váha kábla do 2 kg	m	47,000		0,00
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							0,00
49	K	460010021P	Vytýčenie trasy káblového vedenia	km	0,130		0,00
50	M	2462061000P	Email vonkajší biely Emolex O 2117	kg	1,300		0,00
51	M	5839500700P	Značka meračská povrchová m 2 l/1	ks	5,571		0,00
52	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	83,000		0,00
53	K	460200303.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	47,000		0,00
54	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m ³	4,800		0,00
55	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	166,000		0,00
56	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	17,264		0,00
57	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	83,000		0,00
58	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	83,000		0,00
59	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	83,000		0,00
60	K	460560303.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	47,000		0,00
61	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	52,550		0,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00
62	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000		0,00
63	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:

SO 35-12 - SO 35-12 Osvetlenie prístupovej komunikácie k železničnej zastávke Vranov nad Topľou-Juh

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ

Spracovateľ:
Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:

SO 35-12 - SO 35-12 Osvetlenie prístupovej komunikácie k železničnej zastávke Vranov nad Topľou-Juh

Miesto: Vranov nad Topľou
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024
Projektant: Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ
Spracovateľ: Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:

SO 35-12 - SO 35-12 Osvetlenie prístupovej komunikácie k železničnej zastávke Vranov nad Topľou-Juh

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ

Spracovateľ: Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				0,00
D 1			Zemné práce				0,00
1	K	131101201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	27,600		0,00
2	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	70,476		0,00
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,200		0,00
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	173,400		0,00
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,200		0,00
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	20,400		0,00
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,400		0,00
D 2			Zakladanie				0,00
8	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,600		0,00
9	K	275313811.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 30/37	m3	9,200		0,00
D M			Práce a dodávky M				0,00
D 21-M			Elektromontáže				0,00
10	K	210010094.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	75,000		0,00
11	M	345710006000.S	Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 110 mm	m	75,000		0,00
12	K	21001015P	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená pevne v betóne	m	12,000		0,00
13	M	34571000622P	Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 50 mm	m	12,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	15,000		0,00
15	K	210201761.S	Zapojenie uličného svetidla IP65, 1x svetelný zdroj	ks	7,000		0,00
16	M	34837000120P	LED svetidlo uličné 40,4W, IP65, 6180lm	ks	7,000		0,00
17	K	210201964.S	Montáž svetidla na stožiar do 10 kg	ks	7,000		0,00
18	K	210204011.S	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	6,000		0,00
19	M	31674000020P	Stožiar oceľový, rúrový, ulično-diaľničný OSUD 89/08, výška 8 m	ks	6,000		0,00
20	K	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	5,000		0,00
21	M	316770001300P	Výložník jednoramenný oceľový zinkový zaoblený, vyloženie 1,5 m, V1D-15-89	ks	5,000		0,00
22	K	210204105.S	Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70 kg	ks	1,000		0,00
23	M	316770002200P	Výložník dvojramenný oceľový zaoblený, vyloženie 1,5 m, V2D-15-89-120°	ks	1,000		0,00
24	K	210204201P	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh vrátane zapojenia SPD	ks	3,000		0,00
25	M	ERS000002926P	Svorkovnica stožiarová EKM-2072-1D2-5X16-I 1xE27 25A 2x6-16mm2 IP43 min.pr. stožiara 95mm + SLP275 V/2	sada	3,000		0,00
26	M	34521000250P	Poistka 1xDII (E27) 6A	ks	3,000		0,00
27	K	210204202P	Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy vrátane zapojenia SPD	ks	3,000		0,00
28	M	ERS00000292P	Svorkovnica stožiarová EKM-2072-2D2-5X16-I 2xE27 25A 2x6-16mm2 IP43 min.pr. stožiara 95mm + napr. SLP 275 V/2	sada	3,000		0,00
29	M	34521000250P	Poistka 1xDII (E27) 6A	ks	6,000		0,00
30	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	165,000		0,00
31	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	156,750		0,00
32	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	11,000		0,00
33	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	6,875		0,00
34	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	7,000		0,00
35	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	7,000		0,00
36	K	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	7,000		0,00
37	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	7,000		0,00
38	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	30,000		0,00
39	M	34111000080P	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	30,000		0,00
40	K	210800122.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	410,000		0,00
41	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	410,000		0,00
42	K	210802307.S	Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x2,5	m	84,000		0,00
43	M	341310011600.S	Vodič medený flexibilný H05VV-F 3x2,5 mm2	m	84,000		0,00
44	K	210950202.S	Príplatok na ťaženie káblov, váha kábla do 2 kg	m	75,000		0,00
D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				0,00
45	K	460010021P	Vytýčenie trasy káblového vedenia	km	0,262		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	M	2462061000P	Email vonkajší biely Emolex O 2117	kg	2,620		0,00
47	M	5839500700P	Značka meračská povrchová m 2 l/1	ks	11,229		0,00
48	K	460200154.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	9,000		0,00
49	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	237,000		0,00
50	K	460200264.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	6,000		0,00
51	K	460200303.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	10,000		0,00
52	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	3,600		0,00
53	K	460400061.S	Paženie jám o pôdorysnej ploche do 16 m2, hĺbky do 200 cm	ks	6,000		0,00
54	M	605110001300.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť II	m3	4,224		0,00
55	M	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II	m3	4,685		0,00
56	K	460400161.S	Odstránenie príložného paženia z jamy s pôdorysnou plochou do 16 m2 hĺbky do 2 m	ks	6,000		0,00
57	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	402,000		0,00
58	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	41,808		0,00
59	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	249,000		0,00
60	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	249,000		0,00
61	K	460560154.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	9,000		0,00
62	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	237,000		0,00
63	K	460560264.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	6,000		0,00
64	K	460560303.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	10,000		0,00
65	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	100,000		0,00

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00			
66	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000		0,00
67	K	HZS000113.S_P	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - meranie parametrov osvetlenia a vyhotovenie protokolu o meraní, komplexné vyskúšanie	hod	16,000		0,00
68	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:

SO 35-13 - SO 35-13 Osvetlenie prístupového chodníka k železničnej zastávke Vranov nad Topľou-Juh

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ

Spracovateľ:
Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:

SO 35-13 - SO 35-13 Osvetlenie prístupového chodníka k železničnej zastávke Vranov nad Topľou-Juh

Miesto: Vranov nad Topľou
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024
Projektant: Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ
Spracovateľ: Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:

SO 35-13 - SO 35-13 Osvetlenie prístupového chodníka k železničnej zastávke Vranov nad Topľou-Juh

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ

Spracovateľ: Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				0,00
D 1			Zemné práce				0,00
1	K	131101201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	31,325		0,00
2	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	68,776		0,00
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,900		0,00
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	202,300		0,00
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	11,900		0,00
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	23,800		0,00
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,425		0,00
D 2			Zakladanie				0,00
8	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,700		0,00
9	K	275313811.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 30/37	m3	11,550		0,00
D M			Práce a dodávky M				0,00
D 21-M			Elektromontáže				0,00
10	K	210010094.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	66,000		0,00
11	M	345710006000.S	Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 110 mm	m	66,000		0,00
12	K	21001015P	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená pevne v betóne	m	14,000		0,00
13	M	34571000622P	Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 50 mm	m	14,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000		0,00
15	K	2101940P	Montáž pilierového rozvádzača osvetlenia RVO2	ks	1,000		0,00
16	M	3571100038P	Rozvádzač RVO2 - komplet	ks	1,000		0,00
17	K	210201761.S	Zapojenie uličného svietidla IP65, 1x svetelný zdroj	ks	8,000		0,00
18	M	34837000120P	LED svietidlo uličné 40,4W, IP65, 6180lm	ks	5,000		0,00
19	M	34837000120P1	LED svietidlo uličné 15,8W, IP65, 2380lm	ks	3,000		0,00
20	K	210201964.S	Montáž svietidla na stožiar do 10 kg	ks	8,000		0,00
21	K	210204011.S	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	7,000		0,00
22	M	31674000020P	Stožiar oceľový, rúrový, ulično-diaľničný OSUD 89/08, výška 8 m	ks	7,000		0,00
23	K	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	3,000		0,00
24	M	316770001300P	Výložník jednoramenný oceľový zinkový zaoblený, vyloženie 1,5 m, V1D-15-89	ks	3,000		0,00
25	K	210204105.S	Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70 kg	ks	1,000		0,00
26	M	316770002200P 1	Výložník dvojramenný oceľový zaoblený, vyloženie 1,5 m, V2D-15-89-90°	ks	1,000		0,00
27	K	21020413P	Montáž redukcie na stožiar 76/60mm	ks	3,000		0,00
28	M	31677000350P	Redukcia 89/60mm	ks	3,000		0,00
29	K	210204201P	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh vrátane zapojenia SPD	ks	6,000		0,00
30	M	ERS000002926P	Svorkovnica stožiarová EKM-2072-1D2-5X16-I 1xE27 25A 2x6-16mm2 IP43 min.pr. stožiara 95mm + SLP275 V/2	sada	6,000		0,00
31	M	34521000250P	Poistka 1xDII (E27) 6A	ks	6,000		0,00
32	K	210204202P	Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy vrátane zapojenia SPD	ks	1,000		0,00
33	M	ERS00000292P	Svorkovnica stožiarová EKM-2072-2D2-5X16-I 2xE27 25A 2x6-16mm2 IP43 min.pr. stožiara 95mm + napr. SLP 275 V/2	sada	1,000		0,00
34	M	34521000250P	Poistka 1xDII (E27) 6A	ks	2,000		0,00
35	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	118,000		0,00
36	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	112,100		0,00
37	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	11,000		0,00
38	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	6,875		0,00
39	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	7,000		0,00
40	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	7,000		0,00
41	K	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	7,000		0,00
42	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	7,000		0,00
43	K	210800122.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	140,000		0,00
44	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	140,000		0,00
45	K	210802307.S	Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x2,5	m	85,000		0,00
46	M	341310011600.S	Vodič medený flexibilný H05VV-F 3x2,5 mm2	m	85,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach				0,00
47	K	460010021P	Vytýčenie trasy káblového vedenia	km	0,118		0,00
48	M	2462061000P	Email vonkajší biely Emolex O 2117	kg	1,180		0,00
49	M	5839500700P	Značka meračská povrchová m 2 l/1	ks	5,057		0,00
50	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	118,000		0,00
51	K	460200303.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	22,000		0,00
52	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	6,000		0,00
53	K	460400061.S	Paženie jám o pôdorysnej ploche do 16 m2, hĺbky do 200 cm	ks	7,000		0,00
54	M	605110001300.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť II	m3	4,928		0,00
55	M	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II	m3	5,466		0,00
56	K	460400161.S	Odstránenie príložného paženia z jamy s pôdorysnou plochou do 16 m2 hĺbky do 2 m	ks	7,000		0,00
57	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	236,000		0,00
58	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	24,544		0,00
59	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	118,000		0,00
60	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	118,000		0,00
61	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	118,000		0,00
62	K	460560303.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	22,000		0,00
63	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	52,500		0,00
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
64	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000		0,00
65	K	HZS000113.S_P	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - meranie parametrov osvetlenia a vyhotovenie protokolu o meraní, komplexné vyskúšanie	hod	16,000		0,00
66	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:
SO 35-14 - SO 35-14 Osvetlenie parkovacích plôch pre osobné automobily

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ

Spracovateľ:
Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	0,00	23,00%	0,00	
Cena s DPH	v EUR			0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt: **SO 35-14 - SO 35-14 Osvetlenie parkovacích plôch pre osobné automobily**

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024
Projektant: Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ
Spracovateľ: Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt:
SO 35-14 - SO 35-14 Osvetlenie parkovacích plôch pre osobné automobily

Miesto:
Vranov nad Topľou

Dátum:
17. 12. 2024

Objednávateľ:
Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Spracovateľ:
Ing. Pavol PETRUŠANSKÝ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				0,00
D 1			Zemné práce				0,00
1	K	131101201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	37,725		0,00
2	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	68,426		0,00
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,250		0,00
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	208,250		0,00
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,250		0,00
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	24,500		0,00
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,425		0,00
D 2			Zakladanie				0,00
8	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,800		0,00
9	K	275313811.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 30/37	m3	11,450		0,00
D M			Práce a dodávky M				0,00
D 21-M			Elektromontáže				0,00
10	K	210010094.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	22,000		0,00
11	M	345710006000.S	Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 110 mm	m	22,000		0,00
12	K	21001015P	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená pevne v betóne	m	16,000		0,00
13	M	34571000622P	Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 50 mm	m	16,000		0,00
14	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	210201761.S	Zapojenie uličného svetidla IP65, 1x svetelný zdroj	ks	13,000		0,00
16	M	34837000120P2	LED svetidlo uličné 39,1W, IP65, 5320lm	ks	13,000		0,00
17	K	210201964.S	Montáž svetidla na stožiar do 10 kg	ks	13,000		0,00
18	K	210204011.S	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	8,000		0,00
19	M	31674000020P	Stožiar oceľový, rúrový, ulično-diaľničný OSUD 89/08, výška 8 m	ks	8,000		0,00
20	K	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	3,000		0,00
21	M	316770001300P	Výložník jednoramenný oceľový zinkový zaoblený, vyloženie 1,5 m, V1D-15-89	ks	3,000		0,00
22	K	210204105.S	Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70 kg	ks	5,000		0,00
23	M	316770002200P 2	Výložník dvojramenný oceľový zaoblený, vyloženie 1,5 m, V2D-15-89-180°	ks	5,000		0,00
24	K	210204201P	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh vrátane zapojenia SPD	ks	3,000		0,00
25	M	ERS000002926P	Svorkovnica stožiarová EKM-2072-1D2-5X16-I 1xE27 25A 2x6-16mm2 IP43 min.pr. stožiaru 95mm + SLP275 V/2	sada	3,000		0,00
26	M	34521000250P	Poistka 1xDII (E27) 6A	ks	3,000		0,00
27	K	210204202P	Elektrovýstroj stožiaru 2 okruhy vrátane zapojenia SPD	ks	5,000		0,00
28	M	ERS00000292P	Svorkovnica stožiarová EKM-2072-2D2-5X16-I 2xE27 25A 2x6-16mm2 IP43 min.pr. stožiaru 95mm + napr. SLP 275 V/2	sada	5,000		0,00
29	M	34521000250P	Poistka 1xDII (E27) 6A	ks	10,000		0,00
30	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	198,000		0,00
31	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	188,100		0,00
32	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	12,000		0,00
33	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	7,500		0,00
34	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	8,000		0,00
35	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	8,000		0,00
36	K	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	8,000		0,00
37	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	8,000		0,00
38	K	210800122.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	355,000		0,00
39	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	355,000		0,00
40	K	210802307.S	Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x2,5	m	156,000		0,00
41	M	341310011600.S	Vodič medený flexibilný H05VV-F 3x2,5 mm2	m	156,000		0,00
42	K	210950202.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	22,000		0,00
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							0,00
43	K	460010021P	Vytýčenie trasy káblového vedenia	km	0,240		0,00
44	M	2462061000P	Email vonkajší biely Emolex O 2117	kg	2,400		0,00
45	M	5839500700P	Značka meračská povrchová m 2 l/1	ks	10,286		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	231,000		0,00
47	K	460200303.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	9,000		0,00
48	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	5,400		0,00
49	K	460400061.S	Paženie jám o pôdorysnej ploche do 16 m2, hĺbky do 200 cm	ks	7,000		0,00
50	M	605110001300.S	<i>Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť II</i>	m3	4,928		0,00
51	M	605120000200.S	<i>Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II</i>	m3	5,466		0,00
52	K	460400161.S	Odstránenie príložného paženia z jamy s pôdorysnou plochou do 16 m2 hĺbky do 2 m	ks	8,000		0,00
53	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	458,000		0,00
54	M	583110000300.S	<i>Drvina vápencová frakcia 0-4 mm</i>	t	47,632		0,00
55	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	229,000		0,00
56	M	283230008000.S	<i>Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená</i>	m	229,000		0,00
57	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	231,000		0,00
58	K	460560303.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	9,000		0,00
59	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	85,500		0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

60	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000		0,00
61	K	HZS000113.S_P	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - meranie parametrov osvetlenia a vyhotovenie protokolu o meraní, komplexné vyskúšanie	hod	16,000		0,00
62	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:
SO 35-15 - SO 35-15 Výmena káblovej skrine R1230-000184

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Milan KOHL

Spracovateľ:
Ing. Milan KOHL

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt: SO 35-15 - SO 35-15 Výmena káblovej skrine R1230-000184

Miesto: Vranov nad Topľou
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024
Projektant: Ing. Milan KOHL
Spracovateľ: Ing. Milan KOHL

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt: SO 35-15 - SO 35-15 Výmena káblovej skrine R1230-000184
Miesto: Vranov nad Topľou
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024
Projektant: Ing. Milan KOHL
Spracovateľ: Ing. Milan KOHL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,000		0,00
2	K	131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	0,300		0,00
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	21-M		Elektromontáže				0,00
3	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000		0,00
4	M	354310019300.S	Káblové oko medené lisovacie CU 16x6 KU	ks	8,000		0,00
5	K	210100007.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	2,000		0,00
6	M	354310013900.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 70 AL 617110	ks	2,000		0,00
7	K	210100009.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	ks	6,000		0,00
8	M	354310014100.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 120 AL 617144	ks	6,000		0,00
9	K	210101581.S	NN koncovky pre 3 a 4-žilové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (4-35 mm2)	ks	2,000		0,00
10	M	345810005300.S	Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0015 4-35	ks	2,000		0,00
11	K	210101583.S	NN koncovky pre 3 a 4-žilové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (50-150 mm2)	ks	2,000		0,00
12	M	345810005500.S	Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0047 70-150	ks	2,000		0,00
13	K	210101601.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 10-16 mm2	ks	2,000		0,00
14	M	345820040662.S	Spojka SVCZ 16-S Cu s medenými spojkami	bal	2,000		0,00
15	K	210101604.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 95-150 mm2	ks	2,000		0,00
16	M	345820040634.S	Spojka SVCZ 150-S Al s hliníkovými spojkami	bal	2,000		0,00
17	K	210120032.S	Lištové poistkové odpínače SPH 00 trojpólové do 160 A	ks	6,000		0,00
18	M	345290012155.S	Odpínač poistkový lištový FSD00-31D-FC, 160 A, veľkosť 00	ks	6,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	210120062.S	Lištové poistkové odpínače SPH 2 jednopólové do 400 A	ks	3,000		0,00
20	M	345290012120.S	Odpínač poistkový lištový FSD2-31-LM, 400 A, veľkosť 2	ks	3,000		0,00
21	K	210120104.S	Poistka nožová veľkosť 2 do 400 A 500 V	ks	6,000		0,00
22	M	345290007200.S	Poistková vložka nožová PNA2 100A gG, veľkosť 2	ks	3,000		0,00
23	M	345290007400.S	Poistková vložka nožová PNA2 160A gG, veľkosť 2	ks	3,000		0,00
24	K	210120106.S	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	6,000		0,00
25	M	345290005300.S	Poistková vložka nožová PNA000 80A gG, veľkosť 000	ks	3,000		0,00
26	M	345290005100.S	Poistková vložka nožová PNA000 50A gG, veľkosť 000	ks	3,000		0,00
27	K	210190006.S-D	Demontáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 300 kg	ks	1,000		0,00
28	K	210194008.S	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 8 pre vonkajšie práce	ks	1,000		0,00
29	M	357110008200.S	Skriňa rozpájacia a istiacia, plastová, pilierová SR 8 DIN1 VV 3x400A/6x160A P2	ks	1,000		0,00
30	K	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	2,000		0,00
31	M	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	0,040		0,00
32	M	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,010		0,00
33	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	40,000		0,00
34	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	38,000		0,00
35	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	1,000		0,00
36	M	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	1,000		0,00
37	K	210800118.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	m	80,000		0,00
38	M	341110001800.S	Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2	m	80,000		0,00
39	K	210902110.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x120+70	m	80,000		0,00
40	M	341110030100.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 3x120+70 mm2	m	80,000		0,00

D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					0,00
41	K	460120002.S	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	0,750		0,00
42	K	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	5,000		0,00
43	K	460200273.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	40,000		0,00
44	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	4,350		0,00
45	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	90,000		0,00
46	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	9,360		0,00
47	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	85,000		0,00
48	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	85,000		0,00
49	K	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	5,000		0,00
50	K	460560273.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	40,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	22,000		0,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00
52	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000		0,00
53	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:
SO 37-01 - SO 37-01 Preložka plynového potrubia

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Pavol ŠKRIPKO

Spracovateľ:
Ing.Pavol ŠKRIPKO

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 37-01 - SO 37-01 Preložka plynového potrubia

Miesto: Vranov nad Topľou

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing.Pavol ŠKRIPKO

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing.Pavol ŠKRIPKO

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubia	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 37-01 - SO 37-01 Preložka plynového potrubia

Miesto: Vranov nad Topľou

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing.Pavol ŠKRIPKO

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing.Pavol ŠKRIPKO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	63,621		0,00
2	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	32,909		0,00
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,712		0,00
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	522,104		0,00
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	30,712		0,00
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	61,424		0,00
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	32,909		0,00
8	M	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	49,139		0,00
9	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	30,712		0,00

D 8 Rúrové vedenie 0,00

10	K	871258094.S	Montáž plynového RC potrubia PE 100 RC SDR11 zváraných natupo D 90x8,2 mm	m	69,760		0,00
11	M	286130028000.S	Rúra dvojvrstvová na plyn SDR11, 90x8,2 mm x 12 m, materiál: PE 100 RC	m	6,000		0,00
12	M	286530151100.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000		0,00
13	M	286530020600.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 90 mm	ks	2,000		0,00
14	K	230203788.S	Montáž 90° kolena s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 90 mm	ks	2,000		0,00
15	M	286530017600.S	Koleno 90° s dlhými ramenami 90° PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000		0,00
16	M	286130047800.S	Rúra HDPE PE100 D 200x11,9 mm, dl. 12 m, DN 176.2, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	6,000		0,00
17	M	900212	Kĺzne objímky MF MINI výška segmentu 16,5mm šírka 80mm vonkajší priemer rúry od-do 90 - 150mm, MIVA	ks	230,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke: dodávateľ: MIVA				
18	K	230200121.S	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 200	m	68,500		0,00
19	K	230203567.S	Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 90/DN80 mm	ks	2,000		0,00
20	M	286220031500.S	Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	2,000		0,00
21	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000		0,00
22	M	423410004000.S	Tabuľa veľká vodárenská orientačná	tk	2,000		0,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
23	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,030		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 713			Izolácie tepelné				0,00
24	K	713492123P	Montáž izolačnej pásky ako napr. Densolen	m2	0,250		0,00
25	M	247710009400	Páska izolačná spodná 3 vrstvá DENSOLEN AS 39 P š. 50 mm, dl. 15 m, s PE fóliou a obojstranným butylkaučukovým potahom, FRIALEN	ks	1,000		0,00
D M			Práce a dodávky M				0,00
D 23-M			Montáže potrubia				0,00
26	K	230083057.S	Demontáž potrubia do šrotu do 250 kg, pripojovací rozmer Dxt 89x4 mm	ks	1,000		0,00
27	K	230120046.S1	Odplynenie potrubia prefúkavaním DN 100	m	192,000		0,00
28	K	230203365.S	Montáž guľového kohúta s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 90 mm	ks	1,000		0,00
29	M	551310001000.S	Guľový uzáver na plyn, DN 80, dĺžka 180 mm, PN 16, telo-liatina, guľa-mosadz	ks	1,000		0,00
30	K	230220006.S	Montáž liatinového poklopu	ks	2,000		0,00
31	M	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	2,000		0,00
32	K	723160824.S	Demontáž prípojky k plynomerom spájanej na závit zvarovanej DN 80, -0,14578t	súb.	1,000		0,00
33	K	230170002.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	1,000		0,00
34	K	230170012.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	88,500		0,00
35	K	230260011.S	Funkčné odskúšanie regulačnej stanice plynu, príprava na funkčnú skúšku regulačnej stanice plynu	ks	1,000		0,00
36	K	733191303.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 63 do 90 mm	m	70,300		0,00
37	M	8443052	Piktogram: čuchačka, odvodňovač, MIVA	ks	2,000		0,00
P			Poznámka k položke: dodávateľ MIVA; v zmysle PTN 100 02				
38	K	230220031.S	Montáž čuchačky na chráničku	ks	2,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:
SO 37-11 - SO 37-11 Odkanalizovanie parkovacích plôch a komunikácii

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Pavol ŠKRIPKO

Spracovateľ:
Ing.Pavol ŠKRIPKO

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 37-11 - SO 37-11 Odkanalizovanie parkovacích plôch a komunikácii

Miesto: Vranov nad Topľou

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing.Pavol ŠKRIPKO

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing.Pavol ŠKRIPKO

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt:
SO 37-11 - SO 37-11 Odkanalizovanie parkovacích plôch a komunikácii

Miesto:
Vranov nad Topľou

Dátum:
17. 12. 2024

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Vyplň údaj

Ing.Pavol ŠKRIPKO

Ing.Pavol ŠKRIPKO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		1	Zemné práce				0,00
1	K	131201103.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	2 134,074		0,00
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2 134,074		0,00
3	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	717,683		0,00
4	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	717,683		0,00
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	2 397,979		0,00
6	K	166101102.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	2 397,979		0,00
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	453,778		0,00
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	907,556		0,00
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	453,778		0,00
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	7 714,226		0,00
11	K	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2 397,979		0,00
12	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	194,911		0,00
13	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	311,858		0,00
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00
14	K	311101211.S	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou do 0,02 m2	m	0,200		0,00
15	K	715291915.S1	Utesnenie prestupov do priemeru 400 mm tmelom	ks	0,200		0,00
16	K	386921131.S1	Montáž odlučovača ropných látok v prefabrikovanej nádrži, betónový, s prietokom 70 l/s	ks	1,000		0,00
17	M	594320011100.S	Odlučovač ropných látok, 80 l/s, 0,1mg NEL/l, plnoprietočný, betónový	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 4			Vodorovné konštrukcie				0,00
18	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	56,275		0,00
19	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	90,040		0,00
20	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	22,662		0,00
21	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	36,259		0,00
D 8			Rúrové vedenie				0,00
22	K	871235304.S	Potrubie kanalizačné PE 100 RC SDR11 zvárané natupo D 63x5,8 mm	m	45,680		0,00
23	K	871324024.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 150	m	144,000		0,00
24	M	286140003100.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 12, dĺ. 6 m	ks	24,048		0,00
25	K	871354026.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 200	m	17,400		0,00
26	M	286140003400.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 12, dĺ. 6 m	ks	2,906		0,00
27	K	871364028.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 250	m	22,120		0,00
28	M	286140003700.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 250, SN 12, dĺ. 6 m	ks	4,000		0,00
29	K	871374030.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 300	m	126,400		0,00
30	M	286140004000.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 12, dĺ. 6 m	ks	21,109		0,00
31	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	144,000		0,00
32	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	17,400		0,00
33	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	22,120		0,00
34	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	126,400		0,00
35	K	894102112.S	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000		0,00
36	M	594310007500.S	Prečerpávacia stanica DW 2390 mm H 1750 mm, objem nádrže 5,8 m3, železobetónová	ks	1,000		0,00
37	K	894102113.S	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 10 t	ks	3,000		0,00
38	M	594340000900	Akumulačná nádrž AN 25, lxšxv 6000x2300x2500 mm, objem nádrže 25 m3, železobetónová, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	ks	3,000		0,00
P			Poznámka k položke: Objem nádrže 25 m3. Hmotnosť nádrže 12 t.				
39	K	894102212.S	Osadenie železobetónového stropu prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 1 t	ks	1,000		0,00
40	M	594310008500.S	Strop 2390x180 mm pre prečerpávaciu stanicu, železobetónový	ks	1,000		0,00
41	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	16,000		0,00
42	M	592230001100.S	Kalový kôš k bodovým uličným vpustom pre vysokú záťaž so svetlou šírkou 400 mm, sklolaminát biely	ks	16,000		0,00
43	K	894411151.S	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30	ks	16,000		0,00
44	M	592240013010.S	Dno betónové s kynetou v 1/2 profile TBS-D+ pre kanalizačnú šachtu DN 800, so zabudovanými stúpadlami, výška 650 mm, hr. steny 90 mm	ks	12,000		0,00
45	M	592240014240.S	Prstenec vyrovnávací hrdlový betónový BAR-V10, vonkajší/vnútorý priemer D 865/625 mm, výška 100 mm	ks	5,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	M	592240013620.S	Skruž betónová TBS pre kanalizačnú šachtu DN 1000, výška 500 mm, hr. steny 90 mm	ks	32,000		0,00
47	M	592240013950.S	Kónus betónový TBS-K+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000/625, so zabudovanými stúpadlami, výška 670 mm, hr. steny 120 mm	ks	16,000		0,00
48	M	592240014380.S	Poklop kanalizačný s odvetraním KDB01 liatina-betón, rám liatina-betón, výška 160 mm, trieda zaťaženia D400	ks	16,000		0,00
49	K	894170130.S	Montáž čerpadlovej sady s príslušenstvom pre nádrže na dažďovú vodu	ks	1,000		0,00
50	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	32,000		0,00
51	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	287,800		0,00
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
52	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	741,881		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt:

SO 38-11 - SO 38-11 Prístupový chodník k zastávke Vranov nad Topľou-Juh

JKSO:

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Tomáš KOŠÍK

Spracovateľ:

Ing.Veronika DŽUBOVÁ

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 12. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH	v	EUR		0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt:

SO 38-11 - SO 38-11 Prístupový chodník k zastávke Vranov nad Topľou-Juh

Miesto:

Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Dátum:

17. 12. 2024

Projektant:

Ing.Tomáš KOŠÍK

Spracovateľ:

Ing.Veronika
DŽUBOVÁ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt:
SO 38-11 - SO 38-11 Prístupový chodník k zastávke Vranov nad Topľou-Juh

Miesto:
Vranov nad Topľou

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Dátum:
17. 12. 2024

Projektant:
Ing.Tomáš KOŠÍK

Spracovateľ:
Ing.Veronika DŽUBOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemné práce

0,00

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	195,675		0,00
2	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	94,000		0,00
3	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	28,200		0,00
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	20,412		0,00
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,124		0,00
6	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	114,412		0,00
7	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 945,004		0,00
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	228,824		0,00
9	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	453,000		0,00
10	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	453,000		0,00

P Poznámka k položke:
- vrátane zloženia

11	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,800		0,00
12	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	861,170		0,00
13	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	212,000		0,00

D 2 Zakladanie

0,00

14	K	275313711.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	1,728		0,00
----	---	-------------	---	----	-------	--	------

D 5 Komunikácie

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	561091113.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojkami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm plochy do 1000 m2	m2	861,168		0,00
16	M	585310000900.S	Vápnó (nehasené, bielé, jemne mleté, voľne ložené) - spojivo vhodné na stabilizáciu zemín	t	13,563		0,00
17	M	585910001000.S	Hydraulické zmesné spojivo voľne ložené vhodné na stabilizáciu zemín	t	22,606		0,00
18	M	585910001500.S	Pomaly tuhnúce hydraulické spojivo voľne ložené	t	22,606		0,00
19	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	463,000		0,00
20	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	440,000		0,00
P			Poznámka k položke: - vrátane lôžka z drobnej drte				
21	M	592460008100.S	Dlažba betónová škárová začiatočná, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	440,000		0,00
22	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	14,550		0,00
P			Poznámka k položke: - vrátane lôžka z drobnej drte				
23	M	592460006800.R	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	10,300		0,00
24	M	592460006900.R	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	4,250		0,00
P			Poznámka k položke:				
D 8			Rúrové vedenie				0,00
25	K	871258094.SP	Uloženie plynového potrubia	m	12,000		0,00
26	M	286130047800.S	Rúra HDPE PE100 D 200x11,9 mm, dĺ. 12 m, DN 176.2, PN 10 (SDR17)	m	12,000		0,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
27	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	88,000		0,00
28	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	88,000		0,00
29	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,000		0,00
30	K	916561111.SP	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 8/10 s bočnou oporou	m	187,000		0,00
31	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	187,000		0,00
32	K	918101111.SP	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 8/10	m3	7,000		0,00
33	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	6,048		0,00
34	K	966067112.S	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	72,000		0,00
35	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	60,228		0,00
36	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	1 023,876		0,00
37	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	13,306		0,00
38	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	45,984		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
39	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	401,788		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							0,00
40	K	733193939.S	Oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok zaslepenie potrubia dienkom priemer 219	ks	2,000		0,00
41	K	733193939.SP	Zaslepenie potrubia pre VN vedenie	ks	2,000		0,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							0,00
42	K	767911130.S	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	21,500		0,00
43	M	313290002800.S P	Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, dĺžka 25 m	ks	0,860		0,00
44	K	767916550.S	Osadenie stĺpika ocelového plotového výšky do 2 m na ocelovú platňu	ks	12,000		0,00
45	M	55351002190.SP	Stĺpik, 60x40 mm	ks	11,000		0,00
46	M	55351002190.SP 1	Stĺpik, kruhový z pozinkovanej rúry	ks	1,000		0,00
47	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	218,000		0,00
48	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,045		0,00
D M Práce a dodávky M							0,00
D 21-M Elektromontáže							0,00
49	K	210010238.S	Rúrka ocelová ochranná D 160/3-5 mm, uložená voľne, vrátane základného náteru	m	20,000		0,00
50	M	286130073900.S	Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná DN 160, HDPE	m	20,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt:

SO 38-12 - SO 38-12 Prístupová komunikácia k zastávke Vr.n.T.-Juh a odstavné plochy, nástupiská pre autobusy

JKSO:

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Tomáš KOŠÍK

Spracovateľ:

Ing.Veronika DŽUBOVÁ

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 12. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:

SO 38-12 - SO 38-12 Prístupová komunikácia k zastávke Vr.n.T.-Juh a odstavné plochy, nástupiská pre autobusy

Miesto: Vranov nad Topľou
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024
Projektant: Ing.Tomáš KOŠÍK
Spracovateľ: Ing.Veronika DŽUBOVÁ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:

SO 38-12 - SO 38-12 Prístupová komunikácia k zastávke Vr.n.T.-Juh a odstavné plochy, nástupiská pre autobusy

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: Ing.Tomáš KOŠÍK

Spracovateľ: Ing.Veronika DŽUBOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemné práce					0,00
1	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	328,756		0,00
2	K	113203111.SP	Odstránenie dlažby v priekope	m	40,000		0,00
3	K	122202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	2 449,000		0,00
4	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	734,700		0,00
5	K	132202501.S	Výkop ryhy vedľa kolaji šírky do 600 mm horn.3	m3	66,000		0,00
6	K	132202509.S	Príplatok cene za lepivosť horniny 3	m3	19,800		0,00
7	K	162503132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 515,000		0,00
8	K	162503123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	42 755,000		0,00
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5 030,000		0,00
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	35,000		0,00
11	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	66,150		0,00
P	Poznámka k položke: - zásyp z vhodných zemín						
12	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	64,000		0,00
13	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	115,200		0,00
14	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 524,000		0,00
15	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	298,350		0,00
D	2	Zakladanie					0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	353,000		0,00
17	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	388,300		0,00
18	K	212312111.S	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	6,000		0,00
19	K	212756235.S	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, bez lôžka, SN 8, DN 150	m	154,000		0,00
20	M	286120012200.S	Plnostenná drenážna PVC rúra DN 150, SN 8, perforovaná	m	154,000		0,00
21	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	3 367,000		0,00
22	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	2 524,000		0,00
23	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	2 574,480		0,00
24	K	28997146.SP	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojsoá min. 30/30kN	m2	5 048,000		0,00

D	5	Komunikácie					0,00
25	K	56483111.SP1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	2 524,000		0,00
26	K	56483111.SP2	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 350 mm	m2	2 524,000		0,00
27	K	56483111.SP11	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 500 mm - aktívna zóna	m3	370,000		0,00
28	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	2 027,000		0,00
29	K	565131121.SP	Podklad z asfaltového betónu AC 16 L s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 969,000		0,00
30	K	565141121.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 969,000		0,00
31	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	2 027,000		0,00
32	K	573111111.SP	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,8 kg/m2	m2	1 969,000		0,00
33	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	3 938,000		0,00
34	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 969,000		0,00
35	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	17,000		0,00

P	Poznámka k položke: - vrátane lôžka z drobnej drte						
36	M	592460006800.R	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	14,000		0,00
37	M	592460006900.R	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	3,000		0,00
38	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	174,000		0,00

P	Poznámka k položke: - vrátane lôžka z drobnej drte						
39	M	592460007500.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	177,480		0,00
40	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	194,000		0,00

D 8 Rúrové vedenie 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	91400111.SP	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	kpl	1,000		0,00
42	K	91400111.SP2	Prenájom cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	kpl	1,000		0,00
43	K	96600621.SP3	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	kpl	1,000		0,00
44	K	915701111.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - vodiace pruhy	m2	42,276		0,00
P			Poznámka k položke: - čiara vonkajšia prerušovaná tenká - čiara vonkajšia tenká				
45	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000		0,00
46	M	404410175624P	Návest' ZDZ 325-10 Priechod pre chodcov, veľkosť: 750x750 mm	ks	3,000		0,00
47	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	3,000		0,00
48	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	3,000		0,00
49	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	6,000		0,00
50	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	3,000		0,00
51	M	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	190,242		0,00
52	K	915701112.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary	m2	6,240		0,00
53	M	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	28,080		0,00
54	K	915701113.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šipky a pod.	m2	52,580		0,00
55	M	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	236,610		0,00
56	K	915940001.SP1	Demontáž spomaľovacieho prahu	m	6,500		0,00
57	K	915940001.SP2	Spätná montáž spomaľovacieho prahu - materiál z výzisku	m	6,500		0,00
58	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000		0,00
59	M	404410175706R	Návest' ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov "750x750 mm	ks	1,000		0,00
60	M	404410037940R	Značka ZDZ 272 "Parkovanie", 600 x 600 mm	ks	1,000		0,00
61	M	404410179120R	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-53 V2RA1 "Platí pre (autobus,trolejbus)", rozmer 330x600 mm	ks	1,000		0,00
62	K	914001111.S1	Presun dopravnej značky	ks	2,000		0,00
63	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	3,000		0,00
64	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	3,000		0,00
65	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	6,000		0,00
66	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	3,000		0,00
67	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	234,000		0,00
68	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	234,000		0,00
69	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	32,000		0,00
70	M	59217000070.SP	Zastávkový obrubník 0,33x0,40x1,0 m (KASSELSKÝ)	ks	32,000		0,00
71	K	916561111.SP	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 8/10 s bočnou oporou	m	64,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	64,000		0,00
73	K	918101111.SP	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 8/10	m3	2,000		0,00
74	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	11,000		0,00
75	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	81,858		0,00
76	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	1 391,586		0,00
77	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	77,258		0,00
78	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,600		0,00
79	K	919721211.S	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne -zálievka za tepla	m	33,000		0,00
80	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	33,000		0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
81	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	5 855,456		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:
SO 38-13 - SO 38-13 Parkovacie plochy pre osobné automobily

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Tomáš KOŠÍK

Spracovateľ:
Ing.Veronika DŽUBOVÁ

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt: SO 38-13 - SO 38-13 Parkovacie plochy pre osobné automobily

Miesto: Vranov nad Topľou
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024
Projektant: Ing.Tomáš KOŠÍK
Spracovateľ: Ing.Veronika DŽUBOVÁ

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 38-13 - SO 38-13 Parkovacie plochy pre osobné automobily

Miesto: Vranov nad Topľou

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing.Tomáš KOŠÍK

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing.Veronika DŽUBOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu0,00

D HSVPráce a dodávky HSV0,00

D 1Zemné práce0,00

1	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	551,000		0,00
2	K	122202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	2 601,000		0,00
3	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	780,300		0,00
4	K	13220250.SP	Výkop ryhy šírky do 600 mm horn.3	m3	129,000		0,00
5	K	162503122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 730,000		0,00
6	K	162503123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	46 410,000		0,00
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5 460,000		0,00
8	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	308,000		0,00
9	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	582,120		0,00
10	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	125,000		0,00
11	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	225,000		0,00
12	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 191,000		0,00
13	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	548,000		0,00
14	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	445,000		0,00

D 2Zakladanie0,00

15	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	692,000		0,00
16	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	761,200		0,00
17	K	212312111.S	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	12,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	212756235.S	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, bez lôžka, SN 8, DN 150	m	302,000		0,00
19	M	286120012200.S	Plnostenná drenážna PVC rúra DN 150, SN 8, perforovaná	m	302,000		0,00
20	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	3 280,000		0,00
21	K	273321211.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	0,640		0,00
22	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou nad 3 do 6 m	m2	1 517,000		0,00
23	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	1 547,340		0,00
P			Poznámka k položke: - špecifikácia vid. PD				
24	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou nad 3 do 6 m	m2	2 738,000		0,00
25	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	2 792,760		0,00
26	K	28997146.SP	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá min. 30/30kN	m2	5 476,000		0,00
D 5			Komunikácie				0,00
27	K	56483111.SP	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm - aktívna zóna	m3	74,000		0,00
28	K	56483111.SP1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	2 738,000		0,00
29	K	56483111.SP2	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 350 mm	m2	2 738,000		0,00
30	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	950,000		0,00
31	K	565141121.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	922,000		0,00
32	K	565131121.SP	Podklad z asfaltového betónu AC 16 L s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	922,000		0,00
33	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	950,000		0,00
34	K	57311111.SP	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,8 kg/m2	m2	922,000		0,00
35	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 844,000		0,00
36	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	922,000		0,00
37	K	596911224.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	1 382,000		0,00
P			Poznámka k položke: - vrátane ložnej vrstvy fr. 4-8mm				
38	M	592460008500.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	1 409,640		0,00
39	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	1 422,000		0,00
40	K	564750214.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	1 382,000		0,00
D 8			Rúrové vedenie				0,00
41	K	899103900.S	Demontáž betónových a železobetónových poklopov vrátane rámov, hmotnosti nad 100 do 150 kg, -0,15t	ks	1,000		0,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
42	K	91400111.SP	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	kpl	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	91400111.SP2	Prenájom cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	kpl	1,000		0,00
44	K	953171023.S	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti 100-150 kg	ks	1,000		0,00
45	M	55241000019.S	Poklop kanalizačný betónovo- liatinový D400	ks	1,000		0,00
46	K	96600621.SP3	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	kpl	1,000		0,00
47	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	19,000		0,00
48	M	404410037940R	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie" 600 x 600 mm	ks	6,000		0,00
49	M	404410037947R	Regulačná značka ZDZ 272-10 "Parkovanie (šikmo/pondĺžne,vpravo-začiatok,vľavo-koniec)" 600x600 mm	ks	1,000		0,00
50	M	404410037949R	Regulačná značka ZDZ 272-20 "Parkovanie (šikmo/pondĺžne,vpravo-koniec,vľavo-začiatok)" 600x600 mm	ks	1,000		0,00
51	M	40441017884P	Dodatková tabuľa 506-86 (platí pre osoby so zdravotným postihnutím) 330x600mm	ks	6,000		0,00
52	M	404410176090R	Návesť ZDZ 330-82"Služby (parkovisko P+R)" 600x600mm	ks	3,000		0,00
53	M	40441017885P	Dodatková tabuľa 506-110 (platí pre elektromobily počas dobíjania) 450x600mm	ks	2,000		0,00
54	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	11,000		0,00
55	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	11,000		0,00
56	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	42,000		0,00
57	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	11,000		0,00
58	K	915701112.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary	m2	52,788		0,00
59	M	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	237,546		0,00
60	K	915701113.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šipky a pod.	m2	5,000		0,00
61	M	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	22,500		0,00
62	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	665,000		0,00
63	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	665,000		0,00
64	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	24,000		0,00
65	K	919721211.S	Dilatačné škáry vkladane v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne	m	40,000		0,00
66	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	40,000		0,00
67	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	129,585		0,00
68	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	2 202,945		0,00
69	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	129,485		0,00
70	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,100		0,00
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
71	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	6 270,258		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:
SO 38-14 - SO 38-14 Úprava miestnej komunikácie ul. K Lúčnej

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Martin HANČULÁK/Ing. Rastislav TOMKO

Spracovateľ:
Ing. Katarína JANOŠKOVÁ

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt: SO 38-14 - SO 38-14 Úprava miestnej komunikácie ul. K Lúčnej

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024
Projektant: Ing. Martin HANČULÁK/Ing. Rastislav TOMKO
Spracovateľ: Ing. Katarína JANOŠKOVÁ

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 38-14 - SO 38-14 Úprava miestnej komunikácie ul. K Lúčnej

Miesto: Vranov nad Topľou

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Martin HANČULÁK/Ing. Rastislav TOMKO
Spracovateľ: Ing. Katarína JANOŠKOVÁ

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemné práce					0,00
1	K	11315224.SP	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu	m3	6,750		0,00
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	0,900		0,00
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,900		0,00
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,900		0,00
5	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,845		0,00
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,900		0,00
7	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	1,701		0,00
D	5	Komunikácie					0,00
8	K	573231105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2	141,600		0,00
9	K	57614131.SP	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 60 mm	m2	141,600		0,00
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00
10	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	15,000		0,00
P			Poznámka k položke: - množstvo značiek môže byť upravené po konzultácii s príslušným cestným správnym orgánom.				
11	M	40441021140.SP	Kompletná dopravná značka základného rozmeru vrátane podstavca a stĺpa	ks	15,000		0,00
P			Poznámka k položke: - veľkosť značky v zmysle platnej legislatívy				
12	K	915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	60,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	919726214.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, pritavením asfaltových izolačných pásov, priečne	m	17,200		0,00
14	K	919726712.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 25 mm	m	17,200		0,00
15	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	17,200		0,00
16	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	13,500		0,00
17	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	13,500		0,00
18	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	13,500		0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
19	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	19,089		0,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							0,00
20	K	00100001.SP	Vypracovanie a schválenie projektovej dokumentácie pre dočasné dopravné značenie	kpl	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.
Objekt:
SO 39-11 - SO 39-11 Vegetačné úpravy parkoviska

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Rastislav TOMKO

Spracovateľ:
Ing. Katarína JANOŠKOVÁ

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 39-11 - SO 39-11 Vegetačné úpravy parkoviska

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: Ing. Radoslav

Spracovateľ: Ing. Katarína JANOŠKOVÁ

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 39-11 - SO 39-11 Vegetačné úpravy parkoviska

Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: Ing. Radoslav

Spracovateľ: Ing. Katarína JANOŠKOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	184802611.S	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	2 189,000		0,00
2	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	1,000		0,00
3	K	184802710.S	Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy do 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 189,000		0,00
4	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	152,854		0,00

P			Poznámka k položke: - nakladanie ornice za účelom dovozu z medziskládky				
5	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	152,854		0,00

P			Poznámka k položke: - dovoz ornice z medziskládky				
6	K	181301112.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	m2	2 189,000		0,00

P			Poznámka k položke: - z výzisku (SO 32-01, SO 32-03) 152,854 m3 - nový materiál 175,496 m3				
---	--	--	--	--	--	--	--

7	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	359,767		0,00
8	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	2 189,000		0,00
9	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	67,640		0,00
10	K	183103411.S	Kopanie jamky pre výsadbu sadeníc s priem. 0, 70m, hĺbky 0,70m nezaburinená zemina tr.1	ks	46,000		0,00
11	K	184903111.S	Výsadba obalenej sadenice, bez vykopania jamky, v rovine a v sklone do 1:5 v zemine tr.1,2,3	ks	46,000		0,00
12	M	02656000220.SP	Drevina	ks	46,000		0,00
13	K	184812112.S	Ošetrovanie stromov kôl dĺžky 2 m, priem. od 0,04 m do 0,06 m, s upevnením sadenice ku kolu špagátom	ks	138,000		0,00
14	K	184816111.S	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	46,000		0,00
15	M	103110000200.S	Rašelina záhradná kompostová tr. 2, balenie 40 l	ks	11,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	251910000100.S	Hnojivo záhradné bezchloridové granulované balené	t	0,200		0,00
17	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,460		0,00
18	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	0,869		0,00
19	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	36,800		0,00
20	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	3 316,600		0,00
21	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	192,000		0,00
22	M	693710000200.S	Mulčovacia textília plošná hmotnosť 50 g/m2	bal	1,213		0,00
23	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,600		0,00
24	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	78,200		0,00
25	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,600		0,00
26	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,430		0,00
D 8			Rúrové vedenie				0,00
27	K	871218111.S	Ukladanie drenážneho potrubia z plastických hmôt do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru do 90 mm	m	92,000		0,00
28	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	0,011		0,00
29	M	286110014900.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 80, perforovaná	m	92,920		0,00
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
30	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	364,294		0,00