


"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA	
VYPRACOVAL	IGOR MALÉŘ	<i>Mal</i>			
PROJEKTANT	ING. VENDULA CIESLAROVÁ	<i>Ciesl</i>			
SCHVÁLIL	ING. LUCIE KRTKOVÁ	<i>Krtk</i>			
KONTROLOVAL	BARBORA KOHOTOVÁ	<i>Kohoto</i>			
INVESTOR	AL INVEST Břidličná, a.s.			ÚČEL ZADÁVACÍ	
MÍSTO STAVBY	AL INVEST BŘIDLICHNÁ			DOKUMENTACE	
STAVBA	ALFAGEN			Č.ZAK. 11542-003-002	
ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE U SO09 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  ROZPOČET, VÝKAZ VÝMĚR				ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-7-52046	
				VYHOTOVENÍ	POČET A4 18
				POČET 1	ČÍSLO

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 11542-003-002 **ALFAGEN**

Objekt: 13 **ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE U SO 09**

Rozpočet: 01+02 **Komunikace a zpevněné plochy + Dešťová kanalizace**

Zadavatel **AL INVEST Břidličná, a.s.**

IČO:

DIČ:

Projektant: **HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.**

IČO: **45193584**

**28. října 1495**

DIČ: **CZ45193584**

**73801 Frýdek-Místek-Místek**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je zpracován v cenové soustavě RTS Brno a.s., aktuální cenové úrovně RTS 26/l.

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>12</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>12</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH 0,00 CZK**

v

dne

**2.4.2026**

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>13</b>	<b>ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE U SO 09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
_01_Komunikac	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00	0,00	0,00	
_02_Dešť_kanal	Dešťová kanalizace	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Popis stavby: 11542-003-002 - ALFAGEN

Popis objektu: 13 - ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE U SO 09

Popis rozpočtu: \_01\_Komunikace - Komunikace a zpevněné plochy

Popis rozpočtu: \_02\_Dešť\_kanal - Dešťová kanalizace

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00	
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-003-002	<b>ALFAGEN</b>
O:	13	ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE U SO 09
R:	_01_Komunikace	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>		
1	122301102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, <a href="#">odkop zeminy : 870,00</a>	m3	870,00000		0,00	800-1	RTS 26/ I
2	122301109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	870,00000		0,00	800-1	RTS 26/ I
3	131301110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, <a href="#">pro ubourání horní části podzemní beton.stěny : 47,00</a>	m3	47,00000		0,00	800-1	RTS 26/ I
4	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	47,00000		0,00	800-1	RTS 26/ I
5	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. <a href="#">rýha pro drenáž : 34,00</a>	m3	34,00000		0,00	800-1	RTS 26/ I
6	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	34,00000		0,00	800-1	RTS 26/ I
7	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek <a href="#">výkop pro ul.vpusti : 7,50</a>	m3	7,50000		0,00	800-1	RTS 26/ I
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. <a href="#">přesun zeminy na deponii : 50,00</a> <a href="#">přesun zeminy z deponie pro zpětné dosypávky : 50,00</a>	m3	100,00000		0,00	800-1	RTS 26/ I
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. <a href="#">přebytek zeminy z odkopávek : (870,00+34,00+7,50)-50,00</a> <a href="#">přebytek zeminy z ubourání horní části podzemní beton.stěny : 47,00</a>	m3	908,50000		0,00	800-1	RTS 26/ I
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1	m3	50,00000		0,00	800-1	RTS 26/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-003-002	<b>ALFAGEN</b>
O:	13	ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE U SO 09
R:	_01_Komunikace	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro přesun zeminy z deponie pro zpětné dosypávky : 50,00		50,00000				
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	908,50000		0,00	800-1	RTS 26/ I
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	50,00000		0,00	800-1	RTS 26/ I
		dosypávky zeminou : 50,00		50,00000				
13	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,	m3	6,00000		0,00	800-1	RTS 26/ I
		obsyp beton.vpustí : 7,50-1,50		6,00000				
14	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	2 410,00000		0,00	800-1	RTS 26/ I
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	914,00000		0,00	800-1	RTS 26/ I
16	583426831R	Kamenivo přírodní drcené; frakce 16,0 až 32,0 mm	t	11,70000		0,00	SPCM	RTS 26/ I
		dodávka kameniva pro obsyp beton.vpustí : (6,00)*1,95		11,70000				
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>		
17	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	620,00000		0,00	822-1	RTS 26/ I
		stáv.makadam tl.cca 300mm : 620,00		620,00000				
18	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	42,50000		0,00	822-1	RTS 26/ I
		pás š.0,5m (dle popisu v TZ) v místě napojení komunikací : (85,00*0,50)		42,50000				
19	113108415R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	425,00000		0,00	822-1	RTS 26/ I
		stáv.cesta : 425,00		425,00000				
20	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	135,00000		0,00	822-1	RTS 26/ I
		stáv.cesta : 135,00		135,00000				
21	130901123RT3	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, těžkou technikou s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,	m3	115,00000		0,00	800-1	RTS 26/ I
		stáv.beton do hl.cca 1,0m : (115,00)*1,00		115,00000				
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>		
22	180402111R00	Založení travníku parkový travník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	285,00000		0,00	823-1	RTS 26/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-003-002	<b>ALFAGEN</b>
O:	13	ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE U SO 09
R:	_01_Komunikace	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zatrávnění : (285,00)		285,00000				
23	181101101R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Zatrávnění : (285,00)	m2	285,00000		0,00	800-1	RTS 26/ I
24	181114711R00	Odstranění kamene odstranění sebráním, hmotnost do 15 kg z pozemku s odklizením na hromady na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Zatrávnění : (285,00)	m3	1,00000		0,00	823-1	RTS 26/ I
25	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Zatrávnění : (285,00)	m2	285,00000		0,00	800-1	RTS 26/ I
26	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, Zatrávnění : (285,00)	m2	285,00000		0,00	823-1	RTS 26/ I
27	00572420R	Směs travní parková, dekorativní Zatrávnění : (285,00)*0,025	kg	7,12500		0,00	SPCM	RTS 26/ I
28	10364200RM	Ornice pro pozemkové úpravy nákup, naložení, dovoz : (285,00)*0,10	m3	28,50000		0,00		Vlastní
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>0,00</b>		
29	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 ochrana pláňe : 2 410,00	m2	2 410,00000		0,00	800-2	RTS 26/ I
30	564851111RT2	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 chodník : 6,50	m2	6,50000		0,00	822-1	RTS 26/ I
31	564861111RT4	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 betonová plocha : 100,00	m2	100,00000		0,00	822-1	RTS 26/ I
32	564871111RT4	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 živičná komunikace : 2 280,00	m2	2 280,00000		0,00	822-1	RTS 26/ I
33	564952113R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 170 mm s rozprostřením a zhutněním živičná komunikace : 2 280,00	m2	2 280,00000		0,00	822-1	RTS 26/ I
34	565131111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	2 280,00000		0,00	822-1	RTS 26/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-003-002	<b>ALFAGEN</b>
O:	13	ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE U SO 09
R:	_01_Komunikace	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		živičná komunikace : 2 280,00		2 280,00000				
35	572952111R00	Vyspravení krytu po překopec pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm	m2	85,00000		0,00	822-1	RTS 26/ I
		vyspravení v pásu š.0,5m (dle popisu v TZ) 2x tl.50mm : 2*(85,00*0,50)		85,00000				
36	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	2 280,00000		0,00	822-1	RTS 26/ I
		živičná komunikace : 2 280,00		2 280,00000				
37	573231123R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2 bez posypu kamenivem	m2	6 925,00000		0,00	822-1	RTS 26/ I
		živičná komunikace, 3x postřik : 3*2 280,00		6 840,00000				
		vyspravení v pásu š.0,5m, 2x postřik (dle popisu v TZ) : 2*(85,00*0,50)		85,00000				
38	577131211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	2 280,00000		0,00	822-1	RTS 26/ I
		živičná komunikace : 2 280,00		2 280,00000				
39	577141122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	2 280,00000		0,00	822-1	RTS 26/ I
		živičná komunikace : 2 280,00		2 280,00000				
40	581142112R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 220 mm	m2	100,00000		0,00	822-1	RTS 26/ I
		betonová plocha : 100,00		100,00000				
41	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	6,50000		0,00	822-1	RTS 26/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		chodník : 6,50		6,50000				
42	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	0,50000		0,00	822-1	RTS 26/ I
43	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm	m	185,00000		0,00	AP-HSV	RTS 26/ I
		Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.						
		drenáž : 185,00		185,00000				
44	597101030RA0	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení C250	m	15,50000		0,00	AP-HSV	RTS 26/ I
		montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.						
45	597103015RA0	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch vpust' k žlabu polymerbetonová včetně dodávky vpustí, pro zatížení C250	kus	1,00000		0,00	AP-HSV	RTS 26/ I
		montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-003-002	<b>ALFAGEN</b>
O:	13	ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE U SO 09
R:	_01_Komunikace	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	59245110R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; provedení: přírodní	m2	6,82500		0,00	SPCM	RTS 26/ I
		ztratiné 5% : 6,50*1,05		6,82500				

<b>Díl: 89</b>	<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>						<b>0,00</b>	
----------------	---	--	--	--	--	--	-------------	--

47	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50	kus	5,00000		0,00	827-1	RTS 26/ I
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,						
		Položka je určena pro zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců.						
		V položce jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.						

48	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	2,00000		0,00	822-1	RTS 26/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděžení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						

49	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	8,00000		0,00	822-1	RTS 26/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděžení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						

50	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	5,00000		0,00	827-1	RTS 26/ I
		včetně rámu a košů na bahno,						
		Položka je určena pro osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodání mříže.						
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na spojovací cementovou maltu.						

51	55343910R	Koš kalový; pozink; kruhový; pro rám 500 x 500 mm mm	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS 26/ I
52	592239002R	Dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 450,0 mm; h = 380 mm; s výtokem; DN výtoku 200	kus	5,05000		0,00	SPCM	RTS 26/ I
		ztratiné 1% : 5,00*1,01		5,05000				

53	592239022R	Skrůž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; l = 570 mm; d = 450 mm	kus	5,05000		0,00	SPCM	RTS 26/ I
		ztratiné 1% : 5,00*1,01		5,05000				

54	592239025R	Skrůž betonová uliční vpusti, středová; kruhová; l = 300 mm; d = 450 mm	kus	5,05000		0,00	SPCM	RTS 26/ I
		ztratiné 1% : 5,00*1,01		5,05000				

55	592239030R	Prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; l = 625,0 mm; š = 390 mm; h = 60,0 mm	kus	5,05000		0,00	SPCM	RTS 26/ I
		ztratiné 1% : 5,00*1,01		5,05000				

<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>						<b>0,00</b>	
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--

56	917932131R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C20/25, bez dodávky přídlažby	m	76,60000		0,00	822-1	RTS 26/ I
57	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm	m	85,00000		0,00	822-1	RTS 26/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-003-002	<b>ALFAGEN</b>
O:	13	ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE U SO 09
R:	_01_Komunikace	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy						
58	919732111R00	Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tloušťky do 2 mm v místě přechodu na stáv.asfalt.plochu, viz situace : 10,20*0,5	m2	5,10000		0,00	822-1	RTS 26/ I
				5,10000				
59	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů asfaltových, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	85,00000		0,00	822-1	RTS 26/ I
60	919741111R00	Ošetření cementobetonové plochy vodou betonová plocha : 100,00*20	m2	2 000,00000		0,00	822-1	RTS 26/ I
				2 000,00000				
61	919748111R00	Provedení postřiku cementobetonového krytu ochrannou emulzí nebo podkladu ochrannou emulzí betonová plocha : 100,00	m2	100,00000		0,00	822-1	RTS 26/ I
				100,00000				
62	911101111RTT	Stávající kontrolní vrt - úprava vhodná pro pojiždění - kompletní provedení viz Položka zahrnuje dodávku+montáž (viz výkres vzorová šachta pro vrty): - kompletní zemní práce - hutněný podsyp tl.400 mm včetně zhutnění podloží - podkladní vrstva tl.100 mm z betonu C12/15 X0 - vyztužená betonová deska tl.150 mm + dobetonávka tl.100 mm - skruž 1000/1000/90 + kónus 625/600/90 - 2x provrtávka doplněná drenážní trubicou d50mm - poklop z tvárné litiny s rámem, zatížení D400 - změna výšky kontrolního vrtu	kus	7,00000		0,00		Vlastní
63	916661111R01	Osazení parkového betonového obrubníku, s boční opěrou, lože z betonu C 20/25 XF3 pro obrubník 5/20 : 4,00	m	4,00000		0,00		Vlastní
				4,00000				
64	917862114R01	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, lože z betonu C 20/25 XF3 pro obrubník 10/25 : 55,00 pro obrubník 15/25 : 285,00	m	340,00000		0,00		Vlastní
				55,00000				
				285,00000				
65	918101113R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z betonu C 20/25 XF3 doplnění beton.lože pod obruby a přídlažbu : (344,00+76,60)*0,06	m3	25,23600		0,00		Vlastní
				25,23600				
66	919003010RTT	Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006	kus	3,00000		0,00		Vlastní
67	919726213R01	Těsnění spár krytu zálivkou+spárová páska, včetně dodání hmot	m	85,00000		0,00		Vlastní
68	592162116R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 500 mm; š = 250 mm; tl = 80,0 mm; provedení: přírodní silniční přídlažba, ztratiné 1% : 2*76,60*1,01	kus	154,73200		0,00	SPCM	RTS 26/ I
				154,73200				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-003-002	<b>ALFAGEN</b>
O:	13	ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE U SO 09
R:	_01_Komunikace	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	592174800R	Obrubník betonový š = 50 mm; v = 200 mm; provedení: přírodní ztratiné 1% : 4,00*1,01	m	4,04000		0,00	SPCM	RTS 26/ I
70	592174834R	Obrubník betonový š = 100 mm; v = 250 mm; provedení: přírodní ztratiné 1% : 55,00*1,01	m	55,55000		0,00	SPCM	RTS 26/ I
71	592174860R	Obrubník betonový š = 150 mm; v = 250 mm ztratiné 1% : 285,00*1,01	m	287,85000		0,00	SPCM	RTS 26/ I
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>		
72	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech "Ubourání horní části podzemní beton.stěny" : 38,00	m3	38,00000		0,00	801-3	RTS 26/ I
73	970251400R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 400 mm "Ubourání horní části podzemní beton.stěny" : "šířka/tloušťka odřezání stěny cca 800mm" : 2*94,00	m	188,00000		0,00	801-3	RTS 26/ I
74	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	1,00000		0,00		OTSKP 25
75	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH Položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	1,00000		0,00		OTSKP 25
76	96618COA0	DEMONTÁŽ STOŽÁRU "VO" VČETNĚ SVÍTIDLA, KABELÁŽE, PŘÍSLUŠENSTVÍ, BETON.PATKY-KOMPLET Položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně případného základku a nezbytného rozsahu zemních prací - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	kus	1,00000		0,00		Vlastní
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>		
77	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	3 441,44350		0,00	822-1	RTS 26/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-003-002	<b>ALFAGEN</b>
O:	13	ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE U SO 09
R:	_01_Komunikace	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 200 m						

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>0,00</b>
-----------------	--	-------------

78	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	409,20000		0,00	801-3	RTS 26/ I
79	979999982R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	403,73648		0,00	801-3	RTS 26/ I
80	979999996R00	Poplatek za recyklaci, asfaltu, kusovost nad 1600 cm, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	149,60000		0,00	801-3	RTS 26/ I
81	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	962,53648		0,00	822-1	RTS 26/ I
82	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	27 913,55792		0,00	822-1	RTS 26/ I

celkem odvoz na skládku do 30 km.

83	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	962,53648		0,00	822-1	RTS 26/ I
----	--------------	--	---	-----------	--	------	-------	-----------

84	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	962,53648		0,00	800-6	RTS 26/ I
----	--------------	--	---	-----------	--	------	-------	-----------

<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>
----------------	-------------------------	-------------

85	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 26/ I
----	------------	----------------------------	--------	---------	--	------	--	-----------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

86	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00		RTS 26/ I
----	----------	----------------	--------	---------	--	------	--	-----------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

<b>Díl: ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
----------------	------------------------	-------------

87	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000		0,00		RTS 26/ I
----	---------	------------------	--------	---------	--	------	--	-----------

Náklady na veškeré geodetické práce (vytýčení stáv.sítí a rozvodů, vytýčení a rozměření nového stavu, geodetické práce v průběhu výstavby, apod.)

88	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		0,00		RTS 26/ I
----	---------	------------------	--------	---------	--	------	--	-----------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

89	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 26/ I
----	------------	----------------------------------	--------	---------	--	------	--	-----------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

90	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 26/ I
----	------------	--	--------	---------	--	------	--	-----------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby+geometrický plán s ověřením v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-003-002	<b>ALFAGEN</b>
O:	13	ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE U SO 09
R:	_01_Komunikace	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-003-002	ALFAGEN
O:	13	ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE U SO 09
R:	_02_Dešť_kanal	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>		
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	168,00000		0,00	800-1	RTS 26/ I
2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.	den	14,00000		0,00	800-1	RTS 26/ I
3	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Strojně 80% : (1,50*2,70*20,00)*0,80 Strojně 80% : (1,50*2,14*161,00)*0,80	m3	478,24800		0,00	800-1	RTS 26/ I
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Ruční 20% : (1,50*2,70*20,00)*0,20 Ruční 20% : (1,50*2,14*161,00)*0,20	m3	119,56200		0,00	800-1	RTS 26/ I
5	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Strojně 80% : (1,50*2,70*20,00)*0,80 Strojně 80% : (1,50*2,14*161,00)*0,80	m3	478,24800		0,00	800-1	RTS 26/ I
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, (1,50*2,70*20,00) (1,50*2,14*161,00)	m3	597,81000		0,00	800-1	RTS 26/ I
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. (1,50*2,70*20,00) (1,50*2,14*161,00)	m3	597,81000		0,00	800-1	RTS 26/ I
8	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, (2,14*161,00)*2	m2	797,08000		0,00	800-1	RTS 26/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-003-002	<b>ALFAGEN</b>
O:	13	ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE U SO 09
R:	_02_Dešť_kanal	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,70*20,00)*2		108,00000				
9	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, (2,14*161,00)*2 (2,70*20,00)*2	m2	797,08000		0,00	800-1	RTS 26/ I
				689,08000				
				108,00000				
10	174100050RAD	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkokískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním. (1,50*1,74*20,00) (1,50*1,74*161,00)	m3	472,41000		0,00	AP-HSV	RTS 26/ I
				52,20000				
				420,21000				
11	113107220RAE	Odstranění krytů a podkladů vozovek s asfaltobetonovým krytem, plochy do 50 m2, tloušťka krytu do 5 cm, naložení a odvoz na skládku do 10 km (1,50*20,00)	m2	30,00000		0,00	AP-HSV	RTS 26/ I
				30,00000				
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkokísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, (1,50*0,30*181,00)	m3	81,45000		0,00	800-1	RTS 26/ I
				81,45000				
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů (1,50*2,70*20,00) (1,50*2,14*161,00)	m3	597,81000		0,00	800-1	RTS 26/ I
				81,00000				
				516,81000				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,00</b>		
14	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, (1,50*0,10*181,00)	m3	27,15000		0,00	827-1	RTS 26/ I
				27,15000				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>0,00</b>		
15	564871111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 (1,50*20,00)	m2	30,00000		0,00	822-1	RTS 26/ I
				30,00000				
16	564952113R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 170 mm s rozprostřením a zhutněním (1,50*20,00)	m2	30,00000		0,00	822-1	RTS 26/ I
				30,00000				
17	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2 (1,50*20,00)	m2	30,00000		0,00	822-1	RTS 26/ I
				30,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-003-002	<b>ALFAGEN</b>
O:	13	ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE U SO 09
R:	_02_Dešť_kanal	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2 (1,50*20,00)	m2	30,00000		0,00	822-1	RTS 26/ I
				30,00000				
19	577141122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 (1,50*20,00) (1,50*20,00)	m2	60,00000		0,00	822-1	RTS 26/ I
				30,00000				
				30,00000				
20	573231123R00	Postřík spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2 bez posypu kamenivem (1,50*20,00) (1,50*20,00) (1,50*20,00)	m2	90,00000		0,00	822-1	RTS 26/ I
				30,00000				
				30,00000				
				30,00000				

<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>	<b>0,00</b>					
21	871371111R00T1	Montáž trubek plastových ve výkopu do d 315 mm	m	185,00000		0,00		Vlastní
22	286145062RT1	Trubka kanalizační PP, 315 x 12,5 mm, SN 16	m	107,00000		0,00		Vlastní
23	286145060RT1	Trubka kanalizační PP, 250 x 10,0 mm, SN 16	m	33,00000		0,00		Vlastní
24	286145018RT3	Trubka kanalizační PP, 200 x 6,8 mm, SN 16	m	45,00000		0,00		Vlastní
25	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	45,00000		0,00	800-721	RTS 26/ I
26	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 300	m	140,00000		0,00	800-721	RTS 26/ I
27	286971601RT1M	Montáž manžety pro potrubí DN 300, včetně těsnění	kus	2,00000		0,00		Vlastní
28	286971601RT1	Manžeta pro potrubí DN 300, včetně těsnění	kus	2,00000		0,00		Vlastní
29	28656143RT2M	Montáž kolene DN 200 45°	kus	16,00000		0,00		Vlastní
30	28656143RT2	Koleno DN 200 45°	kus	16,00000		0,00		Vlastní
31	2865614RT2M	Montáž kolene DN 200 60°	kus	1,00000		0,00		Vlastní
32	2865614RT2	Koleno DN 200 60°	kus	1,00000		0,00		Vlastní
33	28350078RT2M	Montáž průchodky do betonového potrubí pro PP potrubí DN 200	kus	1,00000		0,00		Vlastní
34	28350078RT2	Průchodka do betonového potrubí pro PP potrubí DN 200	kus	1,00000		0,00		Vlastní
35	2865178915RT2M	Montáž šachtové vložky pro potrubí z PP, DN 200	kus	1,00000		0,00		Vlastní
36	2865178915RT2	Šachtová vložka pro potrubí z PP, DN 200	kus	1,00000		0,00		Vlastní
37	2865447007RT2M	Montáž odbočky 315/200 45°	kus	1,00000		0,00		Vlastní
38	2865447007RT2	Odbočka 315/200 45°	kus	1,00000		0,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-003-002	<b>ALFAGEN</b>
O:	13	ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE U SO 09
R:	_02_Dešť_kanal	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	28654571RT1M	Montáž odbočky 250/200 45°	kus	2,00000		0,00		Vlastní
40	28654571RT1	Odbočka 250/200 45°	kus	2,00000		0,00		Vlastní
41	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek,	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 26/ I
42	59224347.ART1	TBW-Q.1 200/600/120	kus	1,00000		0,00		Vlastní
43	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek,	kus	2,00000		0,00	827-1	RTS 26/ I
44	59224347.ART2	TBW-Q.1 120/600/120	kus	2,00000		0,00		Vlastní
45	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek,	kus	2,00000		0,00	827-1	RTS 26/ I
46	59224347.ART3	TBW-Q.1 100/600/120	kus	2,00000		0,00		Vlastní
47	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek,	kus	2,00000		0,00	827-1	RTS 26/ I
48	59224349RT3	TBW-Q.1 40/600/120	kus	2,00000		0,00		Vlastní
49	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek,	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 26/ I
50	59224349RT8	TBW-Q.1 80/600/120	kus	1,00000		0,00		Vlastní
51	894421112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek,	kus	5,00000		0,00	827-1	RTS 26/ I
52	59224353.ART2	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	kus	5,00000		0,00		Vlastní
53	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek,	kus	2,00000		0,00	827-1	RTS 26/ I
54	59224358.ART2	Skruž šachtová beton TBS-Q.1 100/25/12 SP	kus	2,00000		0,00		Vlastní
55	894421112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek,	kus	2,00000		0,00	827-1	RTS 26/ I
56	59224361.ART2	Skruž šachtová beton TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	2,00000		0,00		Vlastní
57	894421112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek,	kus	3,00000		0,00	827-1	RTS 26/ I
58	59224364.ART2	Skruž šachtová beton TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	3,00000		0,00		Vlastní
59	894423111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t na kroužek,	kus	4,00000		0,00	827-1	RTS 26/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-003-002	<b>ALFAGEN</b>
O:	13	ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE U SO 09
R:	_02_Dešť_kanal	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	592275170RT1	TBZ-Q.1 CAPITAN 300/1000	kus	4,00000		0,00		Vlastní
61	894423111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t na kroužek,	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 26/ I
62	592275170RT2	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/1000	kus	1,00000		0,00		Vlastní
63	59224373.ARM	Montáž těsnění elastomerového pro šachtové díly EMT DN 1000	kus	12,00000		0,00		Vlastní
64	59224373.AR	Příslušenství šachty - těsnění elastomerové DN 1000	kus	12,00000		0,00	SPCM	RTS 26/ I
65	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	5,00000		0,00	827-1	RTS 26/ I
66	55241713RT2	Poklop Europa8 E600 KEB82B víko GU E600 s odvětráním, rám Begu	kus	5,00000		0,00		Vlastní
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>0,00</b>			
67	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	248,53233		0,00	827-1	RTS 26/ I
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>			<b>0,00</b>			
68	979999996R00	Poplatek za recyklaci, asfaltu, kusovost nad 1600 cm, kusovost nad 1600 cm <sup>2</sup> , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	27,00300		0,00	801-3	RTS 26/ I
		Bourání vozovky : 27,003			27,00300			
69	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	513,05700		0,00	801-3	RTS 26/ I
		Odstranění vozovky : (27,003)*19			513,05700			
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>			<b>0,00</b>			
70	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 26/ I
71	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00		RTS 26/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
72	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000		0,00		RTS 26/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních						
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>			<b>0,00</b>			
73	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000		0,00		RTS 26/ I
		Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.						
74	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000		0,00		RTS 26/ I
		Náklady na vypracování Dílenských (Výrobních) dokumentací.....viz další požadavky na výkrese a popis v TZ.						
75	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000		0,00		RTS 26/ I
		Náklady na veškeré geodetické práce (vytýčení stáv.sítí a rozvodů, vytýčení a rozměření nového stavu, geodetické práce v průběhu výstavby, apod.)						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-003-002	<b>ALFAGEN</b>
O:	13	ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE U SO 09
R:	_02_Dešť_kanal	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		0,00		RTS 26/ I
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
77	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 26/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. (Vyznačení změn do DPS).								
78	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 26/ I
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby+geometrický plán s ověřením v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>		