

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Skatepark Mládežnícka - Trenčín
Objekt:
S22 - S22 Objekt zázemia
Časť:
ASR - Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:
Miesto: Trenčín

Objednávateľ:
Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 7.2.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	0,00

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Skatepark Mládežnícka - Trenčín
Objekt: S22 - S22 Objekt zázemia
Časť: **ASR - Architektonicko-stavebné riešenie**

Miesto: Trenčín
Objednávateľ: Mesto Trenčín
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 7.2.2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
784 - Maľby	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	763138212.R	Podhľad SDK, doska impregnovaná	m2	12,540		0,00
	VV		5,7*2,2		12,540		
15	K	763147113.R	Obklad steny sadrokartónom doska impregnovaná	m2	30,760		0,00
	VV		(5,7+2,2)*2*2,2		34,760		
	VV		-2,0*2,0		-4,000		
	VV		Súčet		30,760		
16	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%			0,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				0,00
17	K	7666921R	Montáž a dodávka AV06 dielenský stôl vrátane povrchovej úpravy a kotvenia vid' výkres	ks	2,000		0,00
18	K	7666921R2	Montáž a dodávka AV07 šatňová skriňa vrátane povrchovej úpravy a kotvenia vid' výkres	ks	1,000		0,00
19	K	7666921R21	Montáž a dodávka AV08 kovová skriňa vrátane povrchovej úpravy a kotvenia vid' výkres	ks	1,000		0,00
20	K	7666921R3	Montáž a dodávka AV09 háčiky vrátane povrchovej úpravy a kotvenia vid' výkres	ks	16,000		0,00
21	K	7666921R31	AV10 stolička vid' výkres	ks	2,000		0,00
22	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
23	K	76764220R	Montáž a dodávka HL/01 dverí vchodových hliníkových 2-kridlove 1900x2000 dymotesné S,C, OZ vrátane zárubne, kovania a príslušenstva	ks	1,000		0,00
24	K	767995105.R	Montáž a dodávka AV11 oceľového rámu (388kg/ks) nosnej konštrukcie pochôdznej terasy vrátane kotvenia a povrchovej úpravy	ks	1,000		0,00
25	K	7679951R1	Montáž a dodávka AV01 vonkajšie schodíky povrchová úprava pozink, 77,3 kg/ks vrátane kotvenia vid' výkres	ks	1,000		0,00
26	K	7679951R2	Montáž a dodávka AV02 oceľový rebrík (16,2 + 32,1) kg vrátane povrchovej úpravy a kotvenia vid' výkres	ks	1,000		0,00
27	K	7679951R3	Montáž a dodávka AV03 prezliekareň (145kg/ks), opláštenie polykrab. platne hr.16mm (12,9m2) vrátane povrchovej úpravy a kotvenia vid' výkres	ks	1,000		0,00
28	K	7679951R4	Montáž a dodávka AV04 infopanel 700x950 vrátane povrchovej úpravy a kotvenia vid' výkres	ks	1,000		0,00
29	K	7679951R5	Montáž a dodávka AV05 zábradlie (388,96kg/ks) vrátane povrchovej úpravy a kotvenia vid' výkres	ks	1,000		0,00
30	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
	D	784	Maľby				0,00
31	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	43,300		0,00
	VV		5,7*2,2		12,540		
	VV		"steny"				
	VV		(5,7+2,2)*2*2,2		34,760		
	VV		-2,0*2,0		-4,000		
	VV		Súčet		43,300		
32	K	784453361.R	Maľby z maliarskych zmesí	m2	43,300		0,00