

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

1. Vybúranie bet. chodníka CB hr. 250mm +300mm ŠD
2. Vybúranie chodníka zo zámkovej dlažby DL60, podklad CB hr. min. 300mm + 300mm ŠD
3. Vybúranie vjazdu zo zámkovej dlažby DL 80, podklad CB hr. 300mm + 300mm ŠD
4. Vybúranie bet. vjazdu CB hr. 300mm + 300mm ŠD
5. Vybúranie vjazdu z liateho asfaltu LA hr. 50mm s podkladom CB hr. 300mm + 300mm ŠD
6. Vybúranie vjazdu z asfaltového betónu ACo hr. 150mm s podkladom hr. 300mm + 300mm ŠD
7. Odfrézovanie asfaltovej komunikácie asf. vrstvy hr. 50mm
8. Vybúranie plnej konštrukcie asfaltovej vozovky celková hr. 450mm + 300mm ŠD
9. Výkop zeminy

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI

Súradnicový systém : S-JTSK
Výškový systém : B.p.v.

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. Igor ŠEVČÍK
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Igor ŠEVČÍK
VYPRACOVAL	Tomáš ŠEVČÍK
INVESTOR	Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava
KLASIFIKÁCIA PRODUKCIE	45.23.1
STAVBA	REKONŠTRUKCIA MIKOVÍNIHO ULICE V TRNAVE
ČASŤ	ÚSEK OD MOSTA NAD TRNÁVKOU NA MIKOVÍNIHO ULICI PO ZAČIATOK KRIŽOVATKY S PRIEMYSELNOU ULICOU
OBJEKT	SO 01 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY
VÝKRES	SITUÁCIA BÚRACÍCH PRÁC

ARGUS-DS s.r.o. projektovanie dopravných stavieb
PROJEKTANT : ARGUS-DS, s.r.o.
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
tel: 032 658 36 31, 0905 322 789
e-mail:argus@argus-ds.sk, www.argus-ds.sk

STUPEŇ	DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY
MIERKA	1:250
DÁTUM	12 / 2017
REVÍZIA	
FORMÁT	6 x A4
ČÍSLO	DS17-51
VÝKRES	01-03