

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PLOCHA (m^2)
2.01	SCHODISKOVÝ PRIESTOR /HLAVNÉ SCHODISKO/	22,05
2.02	HERŇA + SPÁLŇA DETÍ /DENNÁ MIESTNOSŤ/	103,14
2.03	HERŇA + SPÁLŇA DETÍ /DENNÁ MIESTNOSŤ/	100,75
2.04	VEDĽAJŠIE SCHODISKO	11,16
2.05	EKONOMÁT	1,34
2.06	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ PLYN. KOTOLŇA	8,28
2.07	ŠATŇA PRACOVNÍKOV	4,83
2.08	ZARIADENIE PRE OSOBNÚ HYGIENU PRACOVNÍKOV	3,26
2.09	ZARIADENIE PRE OSOBNÚ HYGIENU PERSONÁLU KUCHYNE	2,53
2.10	HALA / ŠATŇA DETÍ /	42,33
2.11	WC / UMYVÁREŇ DETÍ	7,80
2.12	ŠATŇA PERSONÁLU KUCHYNE	2,64
2.13	VÝDAJNÁ KUCHYNKA	11,88
2.14	WC / UMYVÁREŇ DETÍ	7,80
ÚŽITKOVÁ PLOCHA		329,77

SADA Č.:

INŠTALOVANÝ PRÍKON: Pi = 44,75 kW;
KOEFICIENT SÚČASNOSTI: β = 0,5;
SÚČASNÝ PRÍKON: Ps = 22,375 kW

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA A ROZVODNÝ SYSTÉM : 3/PEN, AC 50Hz, 400V, TN-C-S,
OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:
- SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
  - a/ ZÁKLADNÁ OCHRANA: - IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ (pred priamym dotykom) čl. A.1
    - ZÁBRANY ALEBO KRYTY, čl. A.2
  - b/ OCHRANA PRI PORUCHE: - OCHRANNÉ UZEMNENIE, čl. 411.3.1.1
    - OCHRANNÉ POSPÁJANIE, čl. 411.3.1.2
    - SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE, čl. 411.3.2
    - DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM (RCD), čl. 411.3.3

VŠETKY TYPY POUŽITÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ PREZENTOVANÉ Z DOVODU ŠPECIFIKOVANIA TECHNICKO- FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ. ALTERNATÍVNE MATERIÁLY JE MOŽNÉ POUŽIŤ PRI DODRŽANÍ EKVIVALENTNÝCH FYZIKÁLNO-TECHNICKÝCH PARAMETROV.

Táto dokumentácia vrátane všetkých príloh (s výnimkou dát poskytnutých objednávateľom) je duševným vlastníctvom ELIPRO s.r.o.. Objednávateľ tejto dokumentácie je oprávnený ju využiť k účelom vyplývajúcim z uzavretej zmluvy bez akéhokoľvek obmedzenia. Iné osoby (ako fyzické, tak právnické) nie sú bez predchádzajúceho výslovného súhlasu objednávateľa oprávnené túto dokumentáciu ani jej časti akokoľvek využívať, kopírovať (ani iným spôsobom rozmnožovať) alebo sprístupniť ďalším osobám.
Projekt elektroinštalácie bol vypracovaný podľa odporúčaného podrobného obsahu a rozsahu uvedeného sadzobníka.Súčasťou projektu nie sú drôtovacie a svorkové schémy, určenie sledu a počtu svoriek pri zariadeniach a stanovenie konečného očíslovania, schémy vnútorných prepojení zariadení a prístrojov a výkresy ukladania káblových rozvodov. Uvedené výkresy sú dodávateľskou dokumentáciou, ktorú zabezpečujú zhotoviteľia (dodávatelia) prác v rámci svojej výrobnej prípravy.

AUTOR:		ZODPOVENÝ PROJEKTANT:	
Ing. Rastislav Žigraj		Ing. Rastislav Žigraj	
Ing. Zuzana Žlebčíková			
INVESTOR:	Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov, IČO: 00326984		
STAVBA:	NOVOSTAVBA 4.TRIEDNEJ MATERSKEJ ŠKOLY DRIENOV P.Č.763/1, K.Ú. DRIENOV		
OBJEKT:	SO 01 - Budova MŠ /vlastný objekt/	Č.PROJEKTU:	17002_P
MIESTO:	Námestie kpt. Nálepku, Drienov, p.č. 763/1, K.Ú. Drienov	FORMÁT:	1 x A4
ČASŤ:	D1-4 ELEKTROINŠTALÁCIA	DÁTUM:	02/2017
OBSAH VÝKRESU:	2NP - Zásuvková inštalácia	STUPEŇ:	DRS
		MIERKA:	1:100
		Č.VÝKRESU:	2

ELIPRO elektroinštalácia
ELIPRO s.r.o.
Vajanského 12, 080 01 Prešov
0908 363 309, elipro@elipro.sk