SCHÉMA UKLADANIA STROPNÝCH PODHĽADOV / FAREBNÉ RIEŠENIE

STROP NAD 1.NP
M = 1:100



STROP NAD 2.NP
M = 1:100



REZ a - a
M = 1:50



REZ b - b
M = 1:50



LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	POVRCH STROPOV m2	TYP	POVRCH	POZN.
1.01	ZÁDVERIE	11,52	PL HLAD	HM	-
1.02	HERŇA + SPÁLŇA DETÍ /DENNÁ MIESTNOSŤ	41,01	PL DIER	HM	-
		50,24	PL HLAD		
1.03	HERŇA / SPÁLŇA DETÍ /DENNÁ MIESTNOSŤ	45,46	PL DIER	HM	-
		43,44	PL HLAD		
1.04	ZÁDVERIE / VEDĽAJŠIE SCHODISKO /	5,56	BEZ SDK	HM	-
1.05	POHOTOVOSTNÉ WC	2,64	BEZ SDK	HM	-
1.06	KANCELÁRIA RIADITEĽA	8,28	PL HLAD	HM	-
1.07	ŠATŇA PRACOVNÍKOV	4,83	PL HLAD	HM	-
1.08	ZARIADENIE PRE OSOBNÚ HYGIENU PRACOVNÍKOV	3,06	PL HLAD	HM	-
1.09	EKONOMÁT	2,53	PL HLAD	HM	-
1.10	HALA / ŠATŇA DETÍ	1,11	KAZET	HM	-
		40,15	PL HLAD		
1.11	ZARIADENIE PRE OSOBNÚ HYGIENU PERSONÁLU KUCHYNE	1,43	BEZ SDK	HM	-
1.12	ŠATŇA PERSONÁLU KUCHYNE	2,48	BEZ SDK	HM	-
1.13	WC / UMYVÁREŇ DETÍ	4,64	KAZET	HM	-
		3,71	PL HLAD		
1.14	WC IMOBILNÝ	2,97	KAZET	HM	-
1.15	VÝDAJNÁ KUCHYNKA	6,2	KAZET	HM	-
		5,25	PL HLAD		
1.16	WC / UMYVÁREŇ DETÍ	4,64	KAZET	HM	-
		3,71	PL HLAD		

HM - HYGIENICKÁ MAĽBA
SDK - SADROKART. PODHLAD
PL HLAD - PLOŠNÝ HLADKÝ SADROKARTÓN
PL DIER - PLOŠNÝ DIEROVANÝ SADROKARTÓN

LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	POVRCH STROPOV m2	OZN.	TYP	POZN.
2.01	SCHODISKOVÝ PRIESTOR /HLAVNÉ SCHODISKO/	26,62	PL HLAD	HM	VRÁTANE OPLÁŠTENIA SVETLÍKA
2.02	HERŇA + SPÁLŇA DETÍ /DENNÁ MIESTNOSŤ/	56,81	PL DIER	HM	-
		54,05	PL HLAD		
2.03	HERŇA + SPÁLŇA DETÍ /DENNÁ MIESTNOSŤ/	58,22	PL DIER	HM	-
		50,22	PL HLAD		
2.04	VEDĽAJŠIE SCHODISKO	9,76	PL HLAD	HM	-
2.05	EKONOMÁT	1,34	BEZ SDK	HM	-
2.06	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ PLYN. KOTOLŇA	8,28	BEZ SDK	HM	-
2.07	ŠATŇA PRACOVNÍKOV	4,83	PL HLAD	HM	-
2.08	ZARIADENIE PRE OSOBNÚ HYGIENU PRACOVNÍKOV	3,19	PL HLAD	HM	-
2.09	ZARIADENIE PRE OSOBNÚ HYGIENU PERSONÁLU KUCHYNE	2,53	PL HLAD	HM	-
2.10	HALA / ŠATŇA DETÍ /	6,96	KAZET	HM	VRÁTANE OPLÁŠTENIA SVETLÍKA
		40,49	PL HLAD		
2.11	WC / UMYVÁREŇ DETÍ	1,59	KAZET	HM	VRÁTANE OPLÁŠTENIA SVETLÍKA
		10,25	PL HLAD		
2.12	ŠATŇA PERSONÁLU KUCHYNE	0,88	KAZET	HM	-
		1,86	PL HLAD		
2.13	VÝDAJNÁ KUCHYNKA	1,95	KAZET	HM	VRÁTANE OPLÁŠTENIA SVETLÍKA
		13,84	PL HLAD		
2.14	WC / UMYVÁREŇ DETÍ	1,59	KAZET	HM	VRÁTANE OPLÁŠTENIA SVETLÍKA
		10,16	PL HLAD		

HM - HYGIENICKÁ MAĽBA
SDK - SADROKART. PODHLAD
PL HLAD - PLOŠNÝ HLADKÝ SADROKARTÓN
PL DIER - PLOŠNÝ DIEROVANÝ SADROKARTÓN

LEGENDA FAREBNÉHO RIEŠENIA :

FARBA ZELENÁ - PISTÁCIOVÁ, napr. BAUMIT 1059

FARBA BIELA

LEGENDA ZNAČENIA SDK PODHĽADU :

KAZETOVÝ SDK : GYPTONE QUATTRO 50, 600/600, hr.12,5mm, HRANY KAZIET D1, TYP ROŠTU T-24, VEĽKOSŤ OTVOROV: 12x12 mm; VÝMERA: 32,53 m2 (ČISTÁ PLOCHA BEZ STRATNÉHO)

PLOŠNÝ DIEROVANÝ SDK : RIGITON 12/25 Q, 1200x2000x12,5 mm, HRANY DOSKY - ROVNÁ SK, TYP ROŠTU R-CD; VEĽKOSŤ OTVOROV; 12x12 mm, NOSNÉ R-CD PROFILY SÚ PRIPEVŇOVANÉ K STROPU SKRZE ZÁVESOV A TIAHLA (DRÔT S OKOM Ø 4mm, DL.125-400mm). VÝMERA: 201,5 m2 (ČISTÁ PLOCHA BEZ STRATNÉHO)

PLOŠNÝ SDK : RIGIPS RB/RBI 1200x2000x12,5 mm, HRANY DOSKY - ROVNÁ SK, TYP ROŠTU R-CD; NOSNÉ CD PROFILY 2x SÚ PRIPEVŇOVANÉ K STROPU SKRZE ZÁVESOV A TIAHLA (DRÔT S OKOM Ø 4mm, DL.125-400mm). VÝMERA: 404,42 m2 (ČISTÁ PLOCHA BEZ STRATNÉHO)

REVÍZNE DVIERKA DO SADROKARTÓNU 750x1600, VIĎ VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV

SPODNÉ VEKO STREŠNÝCH SCHODOV, SKLOPNÉ, VRÁTANE SCHODOV (VIĎ VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV (R17/3)

POZNÁMKY :

LEGENDA SVIETIDIEL A PRESNÚ POLOHU SVIETIDIEL VIĎ VÝKRES "POLOHA SVIETIDIEL

±0,000 =221,68 NAVRHOVANÁ NULOVÁ VÝŠKA / ÚROVEŇ NÁŠLAPNEJ VRSTVY PODLAHY 1.NP /

0 1m 3m 5m 10m

SADA ČÍSLO :

0 1 2 3 4 5 6 7 8

VYPRACOVAL :	KRESLIL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	4 ARCH STUDIO s.r.o.
ING. JACKO	ING. SOBEK	ING. JACKO	ARCHITEKTONICKÁ PROJEKTOVÁ A INŽ.ČINNOSŤ VÝRENA 2,6, HANIGKA, 080 01 PREŠOV, Tel: +421 908 981 102 www.4archstudio.sk, 4archstudio@4archstudio.sk

OBJEDNÁVATEĽ:	Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov, IČO: 00326984	DÁTUM :	02/2017
STAVBA :	NOVOSTAVBA 4.TRIEDNEJ MATERSKEJ ŠKOLY DRIENOV P.Č.763/1, K.Ú. DRIENOV	FORMÁT:	4xA4
		STUPEŇ :	DRS
OBJEKT :	SO 01 - BUDOVA MŠ / VLASTNÝ OBJEKT /	Č. ZÁKAZKY:	–
		KOTOVANÉ	MM
DIEL:	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE	MIERKA:	1:100
OBSAH :	STROPNÉ PODHĽADY - SCHÉMA UKLADANIA / FAREBNÉ RIEŠENIE	ČASŤ D-1	Č.PRÍLOHY: 10