



Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)
1,01	Z A D V E R I E	13,19
1,02	HERNÁ + SPÁĽŇA DETÍ / DENNÁ MIESTNOSŤ /	85,42
1,03	HERNÁ / SPÁĽŇA DETÍ / DENNÁ MIESTNOSŤ /	85,74
1,04	Z Á Ľ D V E R I E / VEĽKÉ SCHODISKO /	5,98
1,05	P O H O T O V O S T N É W C	2,82
1,06	KANCELÁRIA RIADITEĽA	8,28
1,07	Š A T Ň A P R A C O V N Í K O V	4,83
1,08	ZARIADENIE PRE OSOBNÚ HYGIENU P R A C O V N Í K O V	3,13
1,09	E K O N O M Á T	2,53
1,10	H A L A / Š A T Ň A D E T Í /	42,16
1,11	ZARIADENIE PRE OSOBNÚ HYGIENU P E R S O N Á L U K U C H Y N E	1,43
1,12	Š A T Ň A P E R S O N Á L U K U C H Y N E	2,48
1,13	W C / U M Y V Á R E Ň D E T Í	9,29
1,14	W C I M O B I L N Ý	2,88
1,15	V Ý D A J N Á K U C H Y N K A	11,88
1,16	W C / U M Y V Á R E Ň D E T Í	9,29
UZITKOVÁ PLOCHA		292,05



SADA C.:

INŠTALOVANÝ PRIKON: P_I = 44,75 kW;

KOEFICIENT SUČASNOSTI: $\beta = 0,5$;

SÚČASNÝ PRIKON: $P_s = 22,375 \text{ kW}$

OPACHOVANIE VODY V SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
NAPÁJOVÁ SÚSTAVA A ROZVODNÝ SYSTÉM : 3/PEN, AC 50Hz, 400V, TN-C-S,
OCHRANÉ OPATRENIE PRED ZASAHO M EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41 :
-SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA

a/ ZAKLADNA OCHRANA:

- ZABRANY ALEBO KRYTY, čl. A.2

b/ OCHRANA PRI PORUČE: - OCHRANNE UZEMENIE, čl. 411.3.1.1


- OCHRANNE POSPAJANIE, č. 411.3.1.2

- SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUČKE, č. 411.3.2

- DOPLNKOVÁ OCHRANA PRUDOVÝM CHRANICOM (RCD), č. 411.3.3

VŠETKY TYPY POUŽITÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOCH A DOKUMENTÁCIÍ SU PREZENTOVANÉ Z DOVODU ŠPECIFIKOVANIA TECHNICKO-FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ. ALTERNATÍVNE MATERIÁLY JE MOŽNÉ POUŽÍŤ PRI DODRŽANÍ EKVIVALENTNÝCH FYZIKÁLNO-TECHNICKÝCH PARAMETROV.

[illegible]

AUTOR:	Ing. Rastislav Žigraj	ZODPOVENÝ PROJEKTANT
Ing. Rastislav Žigraj		
Ing. Zuzana Žlebočková		
INVESTOR:	Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov, IČO: 00326984	
STAVBA:	NOVOSTAVBA 4. TRIEDNEJ MATERSKEJ ŠKOLY DRIENOV P.Č.763/1, K.Ú. DRIENOV	
OBJEKT:	SO 01 - Budova MŠ /Mastný objekt/	
MIESTO:	Námestie kpt. Nálepku, Drienov, p.č. 763/1, K.Ú. Drienov	
ČASŤ:	D1-4 ELEKTROINŠTALÁCIA	
OBSAH VÝKRESU:	1NP - Svetelná inštalácia	
<div><p>ELIPRO s.r.o. Vajanského 12, 080 01 Prešov 0908 363 309, elipro@elipro.sk</p></div>		
Č. PROJEKTU:	17002_P	
FORMÁT:	1 x A4	
DÁTUM:	02/2017	
STUPEŇ:	DRS	
MIERKA:	1:100	
Č. VÝKRESU:	3	