

Przedmiar robót

.....
 (nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja **ul.....** **Nr.....**
 (kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Wymiana Bram garażowych w budynku Garaży Leśnictwo Czarne

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe

Kod CPV: 45111300-1

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-10-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 obmiar : 2.20x2.65x5 szt+2.35x264.134 m2.70x2 szt+3.70x3.00+3.80x3.00=64.34 m2 krotność= 1,00	m2	64,34
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110212-01-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm obmiar ;8.80x3.80x0.08=2.66 m3 krotność= 1,00	m3	2,66
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110108-11-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km obmiar : 2.66 m3 krotność= 1,00	m3	2,66
4	wg nakładów rzeczowych Kalk. indywid.-060	Utylizacja gruzu na składowisku obmiar : 2..66 m3 krotność= 1,00	m3	2,66
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0411107-01-034	Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy załadunku i wyladunku ręcznym obmiar : 7.20 t krotność= 1,00	t	7,20
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0411107-04-034	Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t.Nakłady dodatkowe na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km obmiar : 7.20 t za dalsze 5 km krotność= 5,00	t	7,20

3. Montaż bram garażowych uchylnych podnoszonych na pilota lub ręcznie

Kod CPV: 45421148-3

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 21302-050-050	Bramy stalowe uchylane o konstrukcji metalowej ocieplane podnoszone ręcznie zamykane na zamek z wkładką z klamkami (uchwyty do podnoszenia), wykonane na zamówienie indywidualne w kolorze Ral 8014 obmiar :2,21x2.64)4 szt = 23.34 m2 krotność= 1,00	m2	23,34
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 21302-050-050	Bramy stalowe garażowe uchylne podnoszone na pilota w kolorze Ral 8014 o wym 3.71x3.00)x2 szt=22.26 m2 krotność= 1,00	m2	22,26
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 21302-050-050	Bramy stalowe metalowe uchylne ocieplane o wym. 2.21x2.64 z drzwiami wejściowymi o wym 0.90x2.00 z klamkami i zamkiem na wkład w kolorze RAL 8014 podnoszone na pilota obmiar : 5.83 m2 krotność= 1,00	m2	5,83
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 21303-010-050	Wrota stalowe otwierane o wym 2.35x2.70 - dwuskrzydłowe o wym skrzydło(140+1.85) wykonać 2 szt bez ocieplenia obmiar :2.35x2.70x 2 szt=12.69 m2 krotność= 1,00	m2	12,69
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110708-0301-040	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 40 cm obmiar :2.21+2.64x2)x5 szt=37.45 m+3.71+3.00x2)=9.71 m2+3.80+3.00x2=9.80 m Razem =56.96 m krotność= 1,00	m	56,96
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko krotność= 1,00	m2	33,44
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm obmiar : 33.44 m2 za dalsze 4 cm krotność= 4,00	m2	33,44
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211106-07-050	Doplata za zbrojenie posadzki siatką stalową fi 6 mm obmiar : 33.44 m2 krotność= 1,00	m2	33,44
15	wg nakładów rzeczowych Kalkul. indywid.-050	Ułożenie posadzki z blachy ryflowanej ocynkowanej grubości 4 mm z umocowaniem na kołki metalowe do posadzki obmiar : 1.00x8.00x2=16.00 m2 krotność= 1,00	m2	16,00

16	wg nakładów rzeczowych Kalkul. indywid.- 090	Przerobienie instalacji elektrycznej związanej wymianą bram garażowych obmiar : 1 kpl krotność= 1,00	kpl	1,00
----	---	--	-----	------