
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO
W ALEI KSIĘCIA DRUCKIEGO-LUBECKIEGO W TERESINIE
ADRES INWESTYCJI : Al. ks. Torowa, 96-515 Teresin, pow. sochaczewski, woj. mazowieckie
INWESTOR : Gmina Teresin
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 20, 96-515 Teresin

NARZUTY

Podatek [V] 23,00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
BUDOWA OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ALEI KSIĘCIA DRUCKIEGO-LUBECKIEGO W TERESINIE , pow. sochaczewski, woj. mazowieckie						
1	KNNR 5 0701-02 analogia	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	(14)*0,4*0,8 = 4,480	0,00	0,00
2	KNNR 5 0706-01 analogia	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	14	0,00	0,00
3	KNNR 5 0705-01 analogia	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	4	0,00	0,00
4	KNNR 5 0707-02 analogia	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x35	m	15	0,00	0,00
5	KNNR 5 0713-02 analogia	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXS 4x35	m	4	0,00	0,00
6	KNNR 5 1006-02 analogia	Szafka termoutwardzalna z tablicą bezpiecznikową Szafka ZKP	szt.	1	0,00	0,00
7	KNNR 5 0702-02 analogia	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	(14)*0,4*0,6 = 3,360	0,00	0,00
8	KNNR 5-09 0618-01 z.o. 2.11. 9901 analogia	Montaż sygnalizacji elektrycznej samoczynnej dla ruchu jednokierunkowego. - utrudnienie do 20 pojazdów szosowych / godz.przy szerokości jezdni do 8.5 m Istniejące sygnalizatory przejścia dla pieszych (przestawienie)	kpl.	2	0,00	0,00
9	KNNR 9 0803-01 analogia	Wymiana kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych (Istniejące kable do sygnalizatorów ulicznych przejścia dla pieszych)	m	18+8 = 26,000	0,00	0,00
10	KNNR 5 0701-05 z.sz.2.14. 9902-01 analogia	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m ³	(2,5+6+10+25+25+21+22+20)*0,4*0,8 = 42,080	0,00	0,00
11	KNNR 5 0706-01 z.sz.2.14. 9902-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m	2,5+6+10+25+25+21+22+20 = 131,500	0,00	0,00
12	KNNR 5 0705-01 z.sz.2.14. 9902-01 analogia	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m	7+2+6+4+9+10+3,5 = 41,500	0,00	0,00
13	KNNR 5 0705-01 z.sz.2.14. 9902-01 analogia	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m	1	0,00	0,00
14	KNNR 5 0707-01 z.sz.2.14. 9902-01 analogia	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) Kabel YAKXS 0,6/1kV 4x16 RE	m	127,5	0,00	0,00
15	KNNR 5 0713-01 z.sz.2.14. 9902-01 analogia	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) Kabel YAKXS 0,6/1kV 4x16 RE	m	7+2+6+4+10+3,5+1 = 33,500	0,00	0,00
16	KNNR 5 0702-05 z.sz.2.14. 9902-01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m ³	(2,5+6+10+25+25+21+22+20)*0,4*0,6 = 31,560	0,00	0,00
17	KNNR 5 1006-02 analogia	Szafka termoutwardzalna z tablicą bezpiecznikową Szafka SON	szt.	1	0,00	0,00
18	KNNR 5 0901-02 analogia	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami Słup aluminiowy h=5m Wysięgnik aluminiowy Fundament pod słup Tabliczka	słup	6+2 = 8,000	0,00	0,00
19	KNNR 5 0907-02 analogia	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm	m	169	0,00	0,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
20	KNNR 5 1004-02 analogia	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku lampa oświetleniowa kompletna Oprawa LED 36 W 5900 lm 4000 K	szt.	6	0,00	0,00
21	KNNR 5 1004-02 analogia	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku lampa oświetleniowa kompletna Oprawa LED 45 W 5900 lm 4000 K	szt.	2	0,00	0,00
22	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	9	0,00	0,00
23	KNNR 5 1304-01 analogia	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	10	0,00	0,00
24	KNNR 5 1304-05 analogia	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	9	0,00	0,00
25	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Obsługa geodezyjna	szt	1	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł