

## Dodatok č. 2 K ZMLUVE O DIELO

ev. č. objednávateľa 1052/2018/ODDIPVP ev. č. zhotoviteľa 60/2018  
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

*DODATOK č. 74 (1052/2018/ODDIPVP)*

**OBJEDNÁVATEĽ:** **Banskobystrický samosprávny kraj**  
Sídlo: **Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica**  
Štatutárny orgán: **Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja**  
Právna forma: **samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený  
zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných  
celkov v znení neskorších predpisov**  
IČO: **37828100**

DIČ

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/ fax:

Email:

Osoba oprávnená konať  
v zmluvných veciach:

048/4325111, 048/4325523

Ing. Peter Muránsky, riaditeľ odboru dopravy, cestnej infraštruktúry  
a investícií

Osoby oprávnené konať  
v realizačných veciach:

Ing. Miroslav Bobák – odborný referent, Ing. Alena Martincová,  
odborná referentka

Telefón/ fax :

Email:

(ďalej iba „objednávateľ“ na strane jednej)

048/4325111, 048/4325523

miroslav.bobak@bbsk.sk, alena.martincova@bbsk.sk

a

**ZHOTOVITEĽ:** **Metrostav Asfalt a.s.**  
Sídlo: **Stráž 223, 960 01 Zvolen**  
Štatutárny orgán: **Ing. Rastislav Löffler, predseda predstavenstva  
Monika Fizeľová, člen predstavenstva**  
Právna forma: **akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 1010/S  
46120602**

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Email:

Oprávnení konať  
vo veciach zmluvy:

milan.hronec@metrostavasfalt.sk

Ing. Milan Hronec, výrobo-technický námestník spoločnosti

(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

### Čl. I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že dňa 15.10.2018 uzavreli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo ev. č. objednávateľa 1052/2018/ODDIPVP, ev. č. zhotoviteľa 60/2018 (ďalej len „Zmluva“). K Zmluve bol dňa 19.12.2018 uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj ako „Dodatok č. 1“). Predmetom Zmluvy (v znení jej Dodatku č. 1) je na jednej strane záväzok zhotoviteľa (pôvodne

v Zmluve pod obchodným menom Doprastav Asphalt, a.s.) vykonať a objednávateľovi včas odovzdať Dielo špecifikované v Zmluve (v znení jej Dodatku č. 1) a to v rozsahu a za podmienok uvedených v Zmluve a na strane druhej záväzok objednávateľa riadne zhotovené a včas odovzdané Dielo prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku VII. Zmluvy.

## ČI. II PREDMET DODATKU Č.2

1. Zmluvné strany sa za účelom zmeny rozsahu predmetu Zmluvy - Diela vykonávaného zhotoviteľom pre objednávateľa na základe Zmluvy (v znení jej Dodatku č. 1) a s tým spojenou zmenou termínov realizácie Diela a zmenou Celkovej ceny za realizáciu predmetu Zmluvy a Ceny jednotlivých častí tvoriacich predmet Zmluvy, pričom uvedené zmeny vyplývajú zo skutočnosti, že vznikla potreba vykonania navyše prác nad rámec dojednaný v Zmluve (v znení jej Dodatku č. 1), dohodli na zmene Zmluvy uzavretej medzi objednávateľom a zhotoviteľom tak, že:
  - (1) text  **bodu 2 článku VI.** Zmluvy (v znení jej Dodatku č. 1) sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:
 

„2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že termín ukončenia Diela a odovzdanie riadne vykonaného Diela (vybraté úseky ciest aj s **prácami navyše** podľa **Prílohy č. 1**, stavebné práce na mostoch aj s **prácami navyše**, podľa **Prílohy č. 2**) objednávateľovi je najneskôr do 31.07.2019.“
  - (2) text  **bodu 1 článku VII.** Zmluvy (v znení jej Dodatku č. 1) sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:
 

„1. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá a stanovená na základe **cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ako súčet jednotlivých cenových ponúk uvedených v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 k Dodatku č. 2 k Zmluve (ďalej iba „cena Diela“)**. Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie Diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov za práce na Dielach vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	Základná zmluva	Dodatok č.1	Odpočít	Dodatok č. 2	Celkom (cena Základná zmluva + Dodatok č. 1 – Odpočet + Dodatok č. 2)
Príloha č. 1 -- Cesty	996 281,66	3 698,50	0,00	151 823,41	1 151 803,57
Príloha č. 2 -- Mosty	169 451,84	37 740,25	-29 715,31	32 895,95	210 372,73
<b>Cena celkom bez DPH</b>	<b>1 165 733,50</b>	<b>41 438,75</b>	<b>-29 715,31</b>	<b>184 719,36</b>	<b>1 362 176,30</b>
DPH 20%	233 146,70	8 287,75	-5 943,06	36 943,87	272 435,26
<b>Cena celkom vrátane DPH</b>	<b>1 398 880,21</b>	<b>49 726,50</b>	<b>-35 658,37</b>	<b>221 663,23</b>	<b>1 634 611,56</b>

**(slovom: jeden milión šesťstotridsaťštyritisícšesťstojednašť Eur, 56/100) s DPH“.**

- (3) týmto Dodatkom č. 2 sa súčasne Príloha č. 1 Zmluvy (v znení jej Dodatku č. 1) – ocenený výkaz výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní - cesty vypúšťa a nahrádza sa novou Prílohou č. 1 - ocenený výkaz výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní - cesty, v znení uvedenom v tomto Dodatku č. 2.



- (4) týmto Dodatkom č. 2 sa súčasne Príloha č. 2 Zmluvy (v znení jej Dodatku č. 1) – ocenený výkaz výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní - mosty vypúšťa a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 - ocenený výkaz výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní - mosty, v znení uvedenom v tomto Dodatku č. 2.

### ČI. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy (v znení jej Dodatku č. 1), neupravené týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento Dodatok č.2 k Zmluve má **3 strany** a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.2 k Zmluve uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
4. Tento Dodatok č.2 k Zmluve (v znení jej Dodatku č. 1) nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č.2 k Zmluve, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento Dodatok č.2 k Zmluve. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
6. **Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 k Zmluve (v znení jej Dodatku č. 1) sú:**
  - **Príloha č. 1:** ocenený výkaz výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní - cesty, vrátane celkovej rekapitulácie Diela
  - **Príloha č. 2:** ocenený výkaz výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní - mosty, vrátane celkovej rekapitulácie Diela

**Za objednávateľa:**

V Banskej Bystrici dňa: 9. 07. 2019



**Banskobystrický samosprávny kraj**  
Ing. Ján Lunter  
predseda BBSK



**Za zhotoviteľa:**

Vo Zvolene dňa: -4. 06. 2019





**Metrostav Asfalt a.s.**  
Ing. Rastislav Löffler  
predseda predstavenstva



**Metrostav Asfalt a.s.**  
Monika Fízeľová  
člen predstavenstva

**Met**  
Str  
IČO: 4



Príloha č.1 -- cesty

ii. Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 , III/2434,III/2433, III/2410, III/2411, III/2412.

p.č.	cesta	okres	dĺžka CK v km	vyhovujúci stav súvislá údržba	nevychovujúci stav -oprava	havarijný stav - rekonštrukcia	stančenie do	stančenie od	dĺžka opravy v km	Dodatok č. 1	Dodatok č. 2	ZoD v € bez DPH	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH
1	II/578	BB	10,038	1,238	2,73	0	0	10,038	2,154			157 760,55	157 760,55	189 312,67
2	1. BB križovatka						0	0,53	0,530	1 045,00	48 623,80	44 584,40	94 253,20	113 103,82
	2. BB križovatka - OA								0,24		10 132,35		10 132,35	12 158,82
3	II/578	ZH	9,953	7,413	1,127	0,078	10,038	19,685	8,543	1 504,00	90 040,45	359 044,01	450 588,46	540 706,16
4	III/2434	BB	4,266	0	2,496	0	0	4,266	2,496			182 660,56	182 660,56	219 192,68
5	III/2433	BB	1,975	0,552	0	0	0	1,263	0,553			32 156,79	32 156,79	38 588,14
6	III/2410	BB	4,083	0,416	0,132	0	0	4,083	0,680	0,00	3 026,81	116 251,64	119 278,45	143 134,13
7	III/2411	BB	0,198	0,019	0,157	0,000	0	0,198	0,176			19 045,88	19 045,88	22 855,05
8	III/2412	BB	2,824	0	1,200	0	0	1,200	1,200	1 149,50		84 777,83	85 927,33	103 112,79
	<b>Spolu</b>		<b>33,337</b>	<b>9,638</b>	<b>7,842</b>	<b>0,078</b>			<b>16,572</b>	<b>3 698,50</b>	<b>151 823,41</b>	<b>996 281,66</b>	<b>1 151 803,57</b>	<b>1 382 164,28</b>
								<b>celkom</b>		<b>3 698,50</b>	<b>151 823,41</b>	<b>996 281,66</b>	<b>1 151 803,57</b>	<b>1 382 164,28</b>

Vo Zvolene dňa

M  
S  
IČO

Príloha č. 1.1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

ii. Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 , III/2434,III/2433, III/2410, III/2411, III/2412.

Výkaz výmer

Uchádzač: Mestostav Asfalt, a.s.  
Adresa sídla uchádzača: Stráž 223, 960 01 Zvolen

Názov stavby  
III/578 B.Bystrica - Tajov -Kordiky

Číslo cesty/ Názov stavby  
III/578 B.Bystrica - Tajov -Kordiky  
stančenie v km: 0,000 - 10,038  
vybraté úseky

dĺžka úseku	2154,00	m
šírka voz.m	5,85	m
plocha úseku	12600,90	m <sup>2</sup>
korrekcie	300,00	m <sup>2</sup>

pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,460	35,10	86,35
čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>		0,190	12 900,90	2 451,17
Postrek spojovaci	m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	0,480	12 900,90	6 192,43
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky, konce, MK, MO )	m <sup>2</sup>	50 mm	3,940	123,40	486,20
lokálne vysprávky nerovností krytu z AC <sub>1</sub> 16-II	m <sup>2</sup>	50 mm	7,560	12 900,90	97 530,80
vybudovanie rigola z beton.tvárníc TBM 50*30*10 do bet. lôžka	t		58,990	604,84	35 679,70
dodávka a montáž bezpečnostného zariadenia - zvodidlo NH4	m				
asfaltová zálievka pracovných spojov NI/N2	m		1,550	2 189,10	3 393,11
				spolu	157 760,55

výmena poškodených kusov a zábradlia z | profilov,  
vrátane demontáže, dodania nového zvodidla vrátane  
montáže, vrátane stĺpkov a hmncov a dodatočných výrvtov

DPH 20% Spolu s DPH  
€ 31 552,11 189 312,67

CELKOM:

\*pri pokládke všetky spoje opatřit asfaltovou zálievkou!

\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty



Príloha č. 1.2.1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

II. Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 , III/2434,III/2433, III/2410, III/2411, III/2412.

Výkaz výmer

Uchádzač: Melrostav Asfall, a.s.

Adresa sídla uchádzača: Stráž 223, 960 01 Zvolen

Názov stavby

II/578 B.Bystrica, Tajovského ul.

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000 - 0,530			
II/578 B.Bystrica , Tajovského ul.		vybraté úseky a vetvy križovatky			
dĺžka úseku	700,00	m			
šírka voz.m	11,00	m			
plocha úseku	7700,00	m <sup>2</sup>			
korekcie	100,00	m <sup>2</sup>			
			jednotk.cena		spolu bez DPH
pol.	m.j.	špecif.	€	výmera	€
čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>		0,180	7 800,00	1 482,00
Postrek spojovaci	m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	0,480	7 800,00	3 744,00
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km	m <sup>2</sup>	30 mm	3,810	120,00	457,20
EMKS 16mm, dvojvrstvový	m <sup>2</sup>	16mm	0,000	7 800,00	0,00
AUTL – asfaltový koberec ultra tenký kladený za horúca v zmysle normy EN 13108-09, nahrádza položku – EMKS 16 mm, dvojvrstvový	m <sup>2</sup>		4,600	7 800,00	35 880,00
výškova úprava poklopov kanalizačných šacht a vpustí	ks		104,500	3,00	313,50
Vyspravenie povrchu pneumatrysk	t		270,770	10,00	2 707,70
				spolu	44 584,40
<b>CELKOM:</b>					€ 8 918,88 53 501,28
DPH 20% Spolu s DPH					
€ 8 918,88 53 501,28					
<b>Dodatok č. 2 – Práce naviac</b>					
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km	m <sup>2</sup>	0 až 20 mm	0,850	7 800,00	6 630,00
AUTL – asfaltový koberec ultra tenký kladený za horúca v zmysle normy EN 13108-09, nahrádza položku – EMKS 16 mm, dvojvrstvový	m <sup>2</sup>		4,600	-7 800,00	-35 880,00
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením v sfažených podmienkach	m <sup>2</sup>	50 mm	8,240	7 800,00	64 272,00
lokálne vysprávkovanie nerovností krytu z AC <sub>c</sub> 16-II	t		58,990	50,00	2 949,50
asfaltová zálievka pracovných spojov N1/N2	m		1,550	1 200,00	1 860,00
Dočasné dopravné značenie -- PD	kpl		1 500,000	1,00	1 500,00
Dočasné dopravné značenie -- prenájom	kpl		10 000,000	1,00	10 000,00
Vyspravenie povrchu pneumatrysk	t		270,770	-10,00	-2 707,70
				spolu	48 623,80
<b>CELKOM:</b>					€ 9 724,76 58 348,56
DPH 20% Spolu s DPH					
€ 9 724,76 58 348,56					
<b>Dodatok č. 1 – Práce naviac</b>					
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km	m <sup>2</sup>	10 mm	0,000	7 800,00	0,00
výškova úprava poklopov kanalizačných šacht a vpustí	ks		104,500	10,00	1 045,00
				spolu	1 045,00
<b>CELKOM:</b>					€ 209,00 1 254,00
DPH 20% Spolu s DPH					
€ 209,00 1 254,00					

\*pri pokládke všetky spoje opatříť asfaltovou zálievkou!

\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty



Príloha č. 1.2.2  
Výkaz výmer

Uchádzač: Metrostav Asfalt, a.s.  
Adresa sídla uchádzača: Stráž 223, 960 01 Zvolen

Názov stavby  
III/578 Tajovského ul., Obchodná akadémia

staničenie v km:

Číslo cesty/ Názov stavby  
B.Bystrica, Obchodná akadémia

dĺžka úseku	240,00	m
šírka voz.m	3,60	m
plocha úseku	864,00	m <sup>2</sup>
korokcie	45,00	m <sup>2</sup>

pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
čistenie vozovky-zametanie (436 + 378 + 95 = 909) Postrek spojovaci	m <sup>2</sup>		0,190	909,00	172,71
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km	m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	0,480	909,00	436,32
ACO 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením v sťažených podmienkach	m <sup>2</sup>	30 mm	3,810	909,00	3 463,29
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	40 mm	6,592	909,00	5 992,13
asfaltová zálievka pracovných spojov NI1/N2	m	40 mm	2,460	15,00	36,90
			1,550	20,00	31,00
				spolu	10 132,35

DPH 20%  
€ 2 026,47

Spolu s DPH  
12 158,82

CELKOM:

\*pri pokládke všetky spoje opatrit asfaltovou zálievkou!  
\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)  
\*objednávatel poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty



Príloha č. 1.3

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

II. Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 , III/2434,III/2433, III/2410, III/2411, III/2412.

Výkaz výmer

Uchádzač: Metrostav Asfalt, a.s.

Adresa sídla uchádzača: Stráž 223, 960 01 Zvolen

Názov stavby

II/578 Skalica - Kromnica (okr. ZH)

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 10,038-19,685			
II/578 Skalica - Kromnica					
dĺžka úseku	8543,00	m			
šírka voz.m	6,68	m			
plocha úseku	57067,24	m <sup>2</sup>			
korekcie	150,00	m <sup>2</sup>			
pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,460	43,36	106,67
čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>		0,190	57 217,24	10 871,28
Postrek spojovací	m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	0,480	57 217,24	27 464,28
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km(zač.a konce)	m <sup>2</sup>	50 mm	6,740	67,00	451,58
Vyvspravenie povrchu pneumatrysk	t		270,770	20,00	5 415,40
EMKS 16mm, dvojvrstvový	m2	16mm	0,000	49 688,00	0,00
AUTL -- asfaltový koberec ultra tenký kladený za horúca v zmysle normy EN 13108-09, nahrádza položku --- EMKS 16 mm, dvojvrstvový	m2		4,600	49 688,00	228 564,80
výroba, osadenie mreže vstupov šacht priepustov, so zaskrutkovaním, 2* email náter, základný + vrchný	ks	mšter	270,000	33,00	8 910,00
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	8,240	7 529,00	62 038,96
lokálne vysprávky nerovnosti krytu z AC 16-II	t		65,290	30,00	1 958,70
asfaltová zálievka pracovných spojov N1/N2	m		1,550	8 556,36	13 262,36
spolu					359 044,01
<b>CELKOM:</b>					€ 71 808,80 430 852,82
DPH 20% Spolu s DPH					
€ 71 808,80 430 852,82					
Dodatok č. 2 -- Práce naviac					
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km	m2	0 až 20 mm	0,850	49 688,00	42 234,80
Vyvspravenie povrchu pneumatrysk	t		270,770	-20,00	-5 415,40
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m2	50 mm	8,240	12 730,00	104 895,20
AUTL -- asfaltový koberec ultra tenký kladený za horúca v zmysle normy EN 13108-09, nahrádza položku --- EMKS 16 mm, dvojvrstvový	m2		4,600	-12 730,00	-58 558,00
lokálne vysprávky nerovnosti krytu z AC 16-II	t		65,290	65,00	4 243,85
rošt 3420x3250 s montážou	ks		1 230,000	1,00	1 230,00
rošt 1850x1000 s montážou	ks		420,000	1,00	420,00
rošt 2400x2400 s montážou	ks		990,000	1,00	990,00
spolu					90 040,45
<b>CELKOM:</b>					€ 18 008,09 108 048,54
DPH 20% Spolu s DPH					
€ 18 008,09 108 048,54					
Dodatok č. 1 -- Práce naviac -- Frézovanie a Vpuste 3 ks					
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km	m2	10 mm	0,000	49 688,00	0,00
osadenie vpuste kanalizačnej	kus		201,150	3,00	603,45
vpust uličný	kus		185,000	3,00	555,00
presun hmôt	t		22,200	1,20	26,64
vybúranie pôvodných kanalizačných vpustí	kus		81,400	3,00	244,20
odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t		17,760	1,00	17,76
odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1	t		1,330	15,00	19,95
vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do	t		37,000	1,00	37,00
spolu					1 604,00
<b>CELKOM:</b>					€ 300,80 1 604,80
DPH 20% Spolu s DPH					
€ 300,80 1 604,80					

rozmery vúd. riadok 47 a nižšie; rozmery slúžia na výpočet materiálu, mrežu je nutné prispôbiť skutočnému stavu vstupného otvoru!

\*pri pokládke všetky spoje opatřit asfaltovou zálievkou!

\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasná DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

\*objednávatel poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty





Príloha č. 1.4

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

ii. Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 , III/2434,III/2433, III/2410, III/2411, III/2412.

Výkaz výmer

Uchádzač: Metrostav Asfalt, a.s.

Adresa sídla uchádzača: Stráž 223, 960 01 Zvolen

Názov stavby

III/2434 Kráľiky spojka

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km: 0,000 - 4,266

vybraté úseky

dĺžka úseku	2496,00	m
šírka voz.m	6,00	m
plocha úseku	14976,00	m <sup>2</sup>
korekcie	200,00	m <sup>2</sup>

pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena		spolu bez DPH	
			€	výmera	€	
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,460	24,00	59,04	
čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>		0,190	15 176,00	2 883,44	
Postrek spojovaci	m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	0,480	15 176,00	7 284,48	
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a konce. MK. MO.)	m <sup>2</sup>	50 mm	3,550	144,00	511,20	
ACo 11-II s dovozom rozpreštením a zhutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	7,560	15 176,00	114 730,56	
lokálne vysprávkovanie nerovností krytu z AC <sub>16</sub> -II	t		58,990	718,85	42 404,84	
dodávka a montáž bezpečnostného zariadenia - zvodidlo NH4	m		60,000	150,00	9 000,00	
výšková úprava pokloпов kanalizačných šácht	ks		104,500	18,00	1 881,00	
asfaltová zálievka pracovných spojov -N1/N2	m		1,550	2 520,00	3 906,00	
<b>spolu</b>					<b>182 660,56</b>	

výmena poškodených kusov a zábradlia z I profilov vrátane demontáže, dodania nového zvodidla vrátane montáže, vrátane sápkov a hmočov a dodatočných vývrtov

DPH 20% Spolu s DPH  
 € 36 532,11 219 192,68

CELKOM:

\*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty



Príloha č. 1.5

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

ii. Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 , III/2434,III/2433, III/2410, III/2411, III/2412.

Výkaz výmer

Uchádzač: Meirostav Asfalt, a.s.

Adresa sídla uchádzača: Stráž 223, 960 01 Zvolen

Názov stavby

III/2433 Riečka spojka

Číslo cesty/ Názov stavby

staničenie v km: 0,000 - 1,263

vybraté úseky 0,022 - 0,384 = 0,362 km

1,072 - 1,263 = 0,191 km

dĺžka úseku	553,00	m
šírka voz.m	5,00	m
plocha úseku	2765,00	m <sup>2</sup>
korekcie	20,00	m <sup>2</sup>

pol.	m.j.			jednotk.cena		Spolu bez DPH	
	špecif.	€	výmera	€	€		
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	50 mm	2,460	20,00	49,20			
čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>	0,190	2 785,00	529,15			
Postrek spojovaci	m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	2 785,00	1 936,80			
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	7,470	2 785,00	20 803,95			
lokálne vysprávkvy nerovnosti krytu z AC <sub>1</sub> 16-II	t	58,200	88,48	5 149,54			
asfaltové zálievky pracovných spojov N1/N2	m	1,550	573,00	888,15			
dotávka a montáž bezpečnostného zariadenia - zvodidlo NH4	m	68,000	50,00	3 400,00			
spolu				32 156,79			

výmena poškodených kusov a zábradlia z I profilov.  
vrátane demontáže, dodania nového zvodidla vrátane  
montáže, vrátane slúpkov a hrncov a dodatočných vývrtov

DPH 20% Spolu s DPH  
€ 6 431,36 38 588,14

CELKOM:

\*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty



Príloha č. 1.6

Základ na uskutočnenie stavebných prác:

II. Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 , III/2434,III/2433, III/2410, III/2411, III/2412.

Výkaz výmer

Uchádzač: Metrostav Asfalt, a.s.

Adresa sídla uchádzača: Siráz 223, 960 01 Zvolen

Názov stavby

III/2410 Špania Dolina spojka

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000 - 4,083			
III/2410 Špania Dolina spojka		vybraté úseky: 130 + 132+ 417 = 680 m; EMKS na dl. 417 m			
dĺžka úseku	680,00	m			
šírka voz.m	6,41	m			
plocha úseku	4358,80	m <sup>2</sup>			
korekcie	150,00	m <sup>2</sup>			
pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,460	12,82	31,54
čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>		0,190	4 508,80	856,67
Postrek spojovací	m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	0,480	4 508,80	2 164,22
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a konce )	m <sup>2</sup>	50 mm	1,510	706,76	1 067,21
EMKS 16 mm dvojrstvový	m <sup>2</sup>	16 mm	0,000	2 681,31	0,00
AUTL -- asfaltový koberec ultra tenký kladený za horúca v zmysle normy EN 13108-09, nahrádza položku --- EMKS 16 mm, dvojrstvový	m <sup>2</sup>		4,600	2 681,31	12 334,03
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	7,560	1 351,92	10 220,52
lokálne vysprávky nerovností krytu z AC <sub>c</sub> 16-II	t		58,990	25,15	1 483,72
asfaltové zálievky pracovných spojov N1/N2	m		1,550	705,64	1 093,74
dodávka a montáž bezpečnostného zariadenia - zvodidlo NH4	m		58,000	1 500,00	87 000,00
spolu					116 251,64
CELKOM:					€ 23 250,33
					DPH 20% Spolu s DPH 139 501,97
<b>Dodatok č. 2 – Práce naviac – Frézovanie</b>					
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km	m <sup>2</sup>	50 mm	1,510	495,16	747,69
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km	m <sup>2</sup>	10 mm	0,850	2 681,31	2 279,11
spolu					3 026,81
CELKOM:					€ 605,36
					DPH 20% Spolu s DPH 3 632,17
<b>Dodatok č. 1 – Práce naviac – Frézovanie</b>					
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km	m <sup>2</sup>	10 mm	0,000	2 681,31	0,00
spolu					0,00
CELKOM:					€ 0,00
					DPH 20% Spolu s DPH 0,00

výmena poškodených kusov a zbradžia z 1 profilov vrátane demontáže, dodania nového zvodidla vrátane montáže vrátane stĺpkov a hrncov a dočasných výrivov

\*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty



Príloha č. 1.7

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

ii. Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 , III/2434,III/2433, III/2410, III/2411, III/2412.

Výkaz výmer

Uchádzač: Metrostav Asfalt, a.s.

Adresa sídla uchádzača: Stráž 223, 960 01 Zvolen

Názov stavby

III/2411 Úfanka spojka

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km: 0,000 - 0,198

III/2411 Úfanka spojka

dĺžka úseku	176,00	m
šírka voz.m	6,00	m
plocha úseku	1056,00	m <sup>2</sup>
korekcie		m <sup>2</sup>

pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,460	12,00	29,52
čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>		0,190	1 056,00	200,64
Postrek spojovací	m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	0,480	1 056,00	506,88
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a konce, MO )	m <sup>2</sup>	50 mm	12,560	32,00	401,92
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	40 mm	6,690	1 351,92	9 044,34
AcI 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	6,340	1 351,92	8 571,17
asfaltové zálievky pracovných spojov N1/N2	m		1,550	188,00	291,40
spolu					19 045,88

DPH 20%

€ 3 809,18

Spolu s DPH

22 855,05

CELKOM:

\*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Príloha č. 1.8

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

ii. Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 , III/2484,III/2433, III/2410, III/2411, III/2412.

Výkaz výmer

Uchádzač: Metrostav Asfalt, a.s.

Adresa sídla uchádzača: Stráž 223, 960 01 Zvolen

Názov stavby

III/2412 Turecká spojka

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km: 0,000 - 1,200

III/2412 Turecká spojka

frezovanie úseku:

1,200 - 0,750= 0,450m x 6 = 2700 m<sup>2</sup>

dĺžka úseku	1200,00 m
šírka voz.m	6,00 m
plocha úseku	7200,00 m <sup>2</sup>
korekcie	50,00 m <sup>2</sup>

pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena	výmera	spolu bez DPH
		€			€
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm zač. a konca úseku	m	50 mm	2,480	12,00	29,52
čistenie vozovky-zamietanie	m <sup>2</sup>		0,190	7 250,00	1 377,50
Postrek spojovaci	m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	0,480	7 250,00	3 480,00
frezovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky, konce, MK, MO)	m <sup>2</sup>	50 mm	1,060	2 712,00	2 874,72
AcO 11-II s dozom rozprestrením a zhrutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	7,640	7 250,00	55 390,00
lokálne výsprávky nerovností krytu z AC, 16-II	t		59,780	129,60	7 747,49
asfaltové zálievky pracovných spojov N1/N2	m		1,550	1 212,00	1 878,90
dodávka a montáž bezpečnostného zariadenia - zvodidlo NHA	m		60,000	200,00	12 000,00
				spolu	84 777,83

výmene poškodených kusov a zábradlia z 1. profilov, vrátane demontáže, dodania nového zvodidla, vrátane montáže, vrátane súpravy a límcov a dodatkových výrivov

DPH 20% Spolu s DPH  
€ 16 955,57 101 733,39

CELKOM:

Dodatok č. 1 – Práce naviac – Vpuste 11 ks

výškova úprava poklopov kanalizačných šacht	ks	104,500	11,00	1 149,50
				CELKOM:
				1 149,50

DPH 20% Spolu s DPH  
€ 229,90 1 379,40

CELKOM:

\*pri pokládke všetkých spoje opraviť asfaltovou zálievkou!

\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

## SÚHRNNÝ SÚPIS PRÁC -- príloha č. 2 -- mosty

Kód: BB18007  
Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKA-KREMNICA,  
III/2343 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLINA-MOSTY

JKSO: KS:  
Miesto: Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ: IČO: 37828100  
Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica IČO DPH: 2021627333

Zhotoviteľ: IČO: 46120602  
Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen IČO DPH: SK2023231892

Projektant: IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	169 451,84
Ostatné náklady zo súhrnného listu	40 920,92
<b>Cena bez DPH</b>	<b>210 372,76</b>
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
DPH znížená 20,00% z 169 451,84	33 890,37
<b>Cena s DPH</b>	<b>244 263,13</b>

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Me  
Str  
IČO:

Dátum a podpis: Pečiatka



## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: BB18007  
**Stavba:** REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKA-KREMNICA,  
 III/2343 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLINA-MOSTY  
 Miesto: Dátum: 19.06.2019  
 Objednávateľ: Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica Projektant:  
 Zhotoviteľ: Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>169 451,84</b>	<b>203 342,21</b>
2410-01	SO M 2410-01 Most cez Banský potok pri obci Uľanka	20 619,00	24 742,80
2434-01	SO M 2434-01 Most cez Tajovský potok za obcou Tajov	10 307,32	12 368,78
578-001A	SO M 578-001A Most cez Riečanský potok pred obcou Tajov	4 731,61	5 677,93
578-002	SO M 578-002 Most cez Tajovský potok v obci Tajov	6 203,42	7 444,10
578-003	SO M 578-003 Most cez Kralický potok v obci Tajov	15 921,39	19 105,67
578-004	SO M 578-004 Most cez Kordický potok v Tajove	30 481,90	36 578,28
578-005	SO M 578-005 Most cez Kordický potok v km 2,7	9 376,66	11 251,99
578-007	SO M 578-007 Most cez potok Skalka v km 19,565 za mestom Kremnica	17 667,34	21 200,81
578-009	SO M 578-009 Most cez potok Skalka v km 22,592 n meste Kremnica	19 523,74	23 428,49
578-010	SO M 578-010 Most cez potok Skalka v km 23,356 v meste Kremnica	8 975,93	10 771,12
578-012	SO M 578-012 Most cez Kremnický potok v km 23,702 v meste Kremnica	1 285,32	1 542,38
2410-03	SO M 2410-03 Most cez Banský potok pred obcou Špania Dolina	24 358,21	29 229,85
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>40 920,92</b>	<b>49 105,10</b>
	Vedľajšie náklady	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	I. Ostatné investície	0,00	0,00
	Dodatok č. 2 -- navyše práce	32 895,95	39 475,14
	Dodatok č. 2 -- menej práce	-29 715,29	-35 658,34
	Dodatok č. 1	37 740,25	45 288,30
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>210 372,76</b>	<b>252 447,31</b>



# KRYCÍ LIST SÚPISU PRÁC

Stavba: REKONSTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDIKY, SKALKKA-KREMNICA, III/2343 KRALIKY, III/2410  
ŠPANIA DOLINA-MOSTY  
Objekt: 2410-01 - SO M 2410-01 Most cez Banský potok pri obci Uľanka

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	19.06.2019
Objednávateľ:		IČO:	37828100
Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica		IČO DPH:	2021627333
Zhotoviteľ:		IČO:	46120602
Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen		IČO DPH:	SK2023231892
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				20 619,00
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>20 619,00</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	20 619,00	4 123,80
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>24 742,80</b>

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka





# REKAPITULÁCIA SÚPISU PRÁC

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLINA-MOSTY

Objekt: 2410-01 - SO M 2410-01 Most cez Banský potok pri obci Uľanka

Miesto: Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ: Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 | Projektant:  
Zhotoviteľ: Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>20 619,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	19 089,00
1 - Zemné práce	1 991,53
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 482,09
5 - Komunikácie	383,70
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 589,89
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 641,80
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 530,00
VP - Práce navyč	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariadenia stav.	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkov vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>20 619,00</b>



# SÚPIS PRÁČ

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLINA-MOSTY

Objekt: 2410-01 - SO M 2410-01 Most cez Banský potok pri obci Úľanka

Miesto: Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ: Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 | Projektant:  
Zhotoviteľ: Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

20 619,003

### HSV - Práce a dodávky HSV

19 089,003

#### 1 - Zemné práce

1 991,525

1	K	113152120.R	Odstránenie vozovkových vrstev	m3	1,000	7,400	7,400
---	---	-------------	--------------------------------	----	-------	-------	-------

"frézovanie obrusné vrstvy, vr. odstránenia podkladných vrstev, vr. naloženia, odvozu, uloženia na skládku, poplatku

"š. 0,5m, hr. 100 mm:" 1,0

1,000

2	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	240,500	8,250	1 984,125
---	---	-------------	--------------------------	----	---------	-------	-----------

"čistenie koryta, prilehlých svahov, u krídel od vegetácie, nánosov a kameňov, vr. veľkorej manipulácie so suťou, vr. odvozu do 25 km

"vr. uloženia na skládku (príp. likvidácie, poplatku)

240,5

240,500

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 482,092

3	K	317321119.R	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	4,200	151,540	636,468
---	---	-------------	--	----	-------	---------	---------

"vr. dodania betónu, kotvenia rímky do dodatočných vývrtov, vr. vývrtov, kotevného prípravku s PKO, vr. bednenia, úpravy povrchu a ochranného náteru

"vr. tesnenia pracovných škár

4,2

4,200

4	K	317361216	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,630	1 342,260	845,624
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	---------

#### 5 - Komunikácie

383,700

5	K	577134231.R	Vozovkové vrstvy	m3	1,000	383,700	383,700
---	---	-------------	------------------	----	-------	---------	---------

"obrusná, ložná vrstva, vr. spojovací emulze, vr. príp. úpravy podkladu

1,0

1,000

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 589,889

6	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	30,500	35,370	1 078,785
---	---	-------------	---------------------------	----	--------	--------	-----------

"vr. škárovanie a príp. doplnenia odpadnutej časti múra či jeho obkladu

30,5

30,500

7	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	13,200	38,720	511,104
---	---	-------------	---	----	--------	--------	---------

"vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výstuže pieskom, reaktívneho náteru výstuže pri nedostatočnom krytí

"vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy

13,2

13,200

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 641,797

8	K	911334121.R	Zvodidlo ocelové zábradlové triedy H2-nové	m	18,700	300,000	5 610,000
---	---	-------------	--	---	--------	---------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			" vr. koncový dielov, vr. PKO a veškerého nutného materiálu pre osadenie, vr. osadenia do dodatečných vývrtov				
			"vr. vývrtov, kotiev, podlití stĺpikou plastmalto				
			" vr. zaberanenia stĺpikov mimo rímsu 18,7		18,700		
9	K	911334121.2R	Zvodidlo ocelové zábradlové triedy H2-výmena	m	19,300	350,000	6 755,000
			" vr. demontáže, naloženia, odvozu uloženia na miesto určené zhotoviteľom, vr. dodania nového zvodidla, vr. koncový dielov,				
			" vr. PKO a veškerého nutného materiálu pre osadenie, vr. osadenia do dodatečných vývrtov, vr. vývrtov kotiev, podlití stĺpikou plastmalto				
			" vr. zaberanenia stĺpikov mimo rímsu 19,3		19,300		
10	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	39,190	39,190
11	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte pričrne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	23,700	7,710	182,727
12	K	919726732.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 20mm	m	18,300	2,810	51,423
			"pozdĺž ríms vo vozovke, asf. modifikovanou záľivkou, vr. peneračného náteru, predtesnenia 18,3		18,300		
13	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	23,700	1,420	33,654
			"vr. penetračného náteru 23,7		23,700		
14	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	89,500	6,250	559,375
			"otryskanie vodou, vr. odstranenia veškerých nečistot (vegetácia, mech, štrk), vr. veškerej manipulácie s odstraným materiálom, príp. likvidácie 89,5		89,500		
15	K	938909502.R	Čistenie rigotov komunikácií od nánosu ručne	m2	45,200	4,190	189,388
			"krajnic, rigolov, prilehlých spävnenných ploch, vr. veškeré manipulácie s odstraným materiálom, odvozu, uložení na skládku 25 km, poplatku 45,2		45,200		
16	K	966005211.R	Rozobranie ocelového zábradlia	m	9,000	24,560	221,040
			" vr. naloženia, odvozu, uloženia na miesto určené zhotoviteľom 9,0		9,000		
<b>VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady</b>							<b>1 530,000</b>
17	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	270,000	270,000
			"vr. zameranie konštrukcie mostu a vozovky, meranie v priebehu výstavby, vr. príp. vytyčenia polohy jestvujúcich inž. sieti 1		1,000		
18	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	270,000	270,000
			"vypracovanie DRS, DVP/VTD, Dokumentácia skutočného provedenia, príp. Technologický postup prác, príp. Zpráva BOTP a OŽP 1		1,000		
19	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	270,000	270,000



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"ochrana a príp. preloženia inžinierskych sietí				
			1		1,000		
20	K	000600010.R	Zariadenie staveniska "kompletné zariadenie, staveniska, vr. prenosného dopravného značenia	eur	1,000	720,000	720,000
			1		1,000		

### VP - Práce navyč - Dodatok č. 2

1 381,626

1	K	R	Ukončenie zvodidlového zábradlia -- Zvodidlo ocelové triedy H2 (21,00 - 18,70 = 2,30 m)	m	2,300	150,000	345,000
2	K	R	Ukončenie zvodidlového zábradlia -- Zvodidlo ocelové triedy H2 (21,50 - 19,30 = 2,20 m)	m	2,200	150,000	330,000
3	K	122207111	Odkopávky pod žľabovky - ručne	kpl	1,000	84,000	84,000
4	K	122207119	Úprava terénu po osadení lomového kameňa	m3	2,000	4,700	9,400
5	K	451319779	Príplatok na sklon podkladu z betónu	m2	2,400	10,750	25,800
6	K	451577777	Podklad pod dlážbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm	m2	2,400	16,460	39,504
7	K	451579877	Zhutnenie podkladu	m2	2,400	9,270	22,248
8	K	597761111.1	Rigol dláždený z lomového kameňa, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10	m2	2,400	74,390	178,536
9	K	637111111	Príprava podložia pod podkladné lôžko š. nad 0,5m	m	5,000	33,600	168,000
10	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	%	8,600	20,830	179,138

### Odpočet - Dodatok č. 2

-1 595,746

6	K	627455111.R	Škárovanie starého muríva	m2	-17,500	35,370	-618,975
7	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	-3,950	38,720	-152,944
15	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	-3,300	4,190	-13,827
17	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	-1,000	270,000	-270,000
18	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebne objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	-1,000	270,000	-270,000
19	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	-1,000	270,000	-270,000



# KRYCÍ LIST SÚPISU PRÁC

Stavba: REKONSTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDIKY, SKALKKA-KREMKNICA, III/2343 KRALIKY, III/2410  
ŠPANIA DOLINA-MOSTY  
Objekt: 2434-01 - SO M 2434-01 Most cez Tajovský potok za obcou Tajov

JKSO: KS:  
Miesto: Dátum: 19.06.2019  
Objednávateľ: IČO: 37828100  
Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica IČO DPH: 2021627333  
Zhotoviteľ: IČO: 46120602  
Metrostav Asphalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen IČO DPH: SK2023231892  
Projektant: IČO:  
IČO DPH:  
Spracovateľ: IČO:  
IČO DPH:  
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 307,32
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>10 307,32</b>
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižená 20,00% z 10 307,32	2 061,46
<b>Cena s DPH</b>	<b>12 368,78</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka



# REKAPITULÁCIA SÚPISU PRÁČ

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKKA-KREMNICIA, III/2343 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLINA-MOSTY

Objekt: 2434-01 - SO M 2434-01 Most cez Tajovský potok za obcou Tajov

Miesto: Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ: Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 | Projektant:  
Zhotoviteľ: Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>10 307,32</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	9 047,32
1 - Zemné práce	1 931,42
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	414,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 701,60
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 260,00
VP - Práce navyč	3 533,130
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariadenia stav.	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkov vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>10 307,32</b>



# SÚPIS PRÁC

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLINA-MOSTY

Objekt: 2434-01 - SO M 2434-01 Most cez Tajovský potok za obcou Tajov

Miesto: Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ: Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 | Projektant:  
Zhotoviteľ: Metrostav Asphalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

10 307,315

### HSV - Práce a dodávky HSV

9 047,315

#### 1 - Zemné práce

1 931,416

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	380,200	5,080	1 931,416
"čistenie koryta, prilehlých svahov, u krídel od vegetácie, nánosov a kameňov, vr. veškerej manipulácie so sutou, vr. odvozu do 25 km "vr. uloženia na skládku (príp. likvidácie, poplatku) 380,2 380,200							

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

414,304

2	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	10,700	38,720	414,304
"vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí "vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy 10,7 10,700							

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 701,595

3	K	911131111.4R	Mostné zábradlie-nové	m	20,800	300,000	6 240,000
" vr. dodanie nového zábradlia, vr. PKO a veškereho nutného materiálu "pre osadenie, vr. osadenia do dodatočných vývrtov, vr. vývrtov kotiev, podliti stĺpikou plastmaltou 20,8 20,800							
4	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	39,190	39,190
5	K	935111211.R	Žlab z betónových priekopových tvármic	m	7,800	4,580	35,724
"doplnenie chýbajúcich žlaboviek vr. dodania materiálu, zriadenia, vr. bet. ložka, zapravenia škár 7,8 7,800							
6	K	936172121.R	Doplnkové ocelové konštrukcie	kg	10,000	6,480	64,800
"lokálna vyrovnanie pásnice na mieste " vr. PKO a dodania veškereho nutného materiálu 10,0 10,000							
7	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	21,400	6,250	133,750
"otryskanie vodou, vr. odstránenia veškerych nečistot (vegetácia, mech, štrk), vr. veškerej manipulácie s odstraným materiálom, príp. likvidácie 21,4 21,400							
8	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	44,900	4,190	188,131



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"krajnic, rigolov, prílehlých spávnenných ploch, vr. veškeré manipulácie s odstraným materiálom, odvozu, uložení na skládku 25 km, poplatku 44,9		44,900		

### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 260,000

9	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie "vypracovanie DRS, DVP/VTD, Dokumentácia skutočného provedenia, príp. Technologický postup prác, príp. Zpráva BOTP a OŽP 1	eur	1,000	270,000	270,000
10	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí "ochrana a príp. preloženia inžinierskych sietí 1	eur	1,000	270,000	270,000
11	K	000600010.R	Zariadenie staveniska "kompletné zariadenie, staveniska, vr. prenosného dopravného značenia 1	eur	1,000	720,000	720,000

### VP - Práce navyč - Dodatok č. 2


3 533,130

1	K	122207111	Odkopávky pod žľabovky - ručne	kpl	1,000	420,000	420,000
2	K	122207119	Úprava terénu po osadení žľaboviek	m3	10,000	4,700	47,000
3	K	451319779	Príplatok na sklon podkladu z betónu	m2	12,000	10,750	129,000
4	K	451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm	m2	12,000	16,460	197,520
5	K	451579877	Zhutnenie podkladu	m2	12,000	9,270	111,240
6	K	597761111.1	Rigol dláždený z lomového kamena, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10	m2	12,000	74,390	892,680
7	K	637111111	Príprava podložia pod podkladné lôžko š. nad 0,5m ( vtok 10,00 + 3,00 + 3,00 = 16,00 m), (výtok 7,00 + 1,00 + 1,00 = 9,00 m), spolu 25,00 m	m	25,000	33,600	840,000
8	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	%	43,000	20,830	895,690

### Odpčet - Dodatok č. 2

-1 736,565

3	K	911131111.4R	Mostné zábradlie-nové	m	-3,800	300,000	-1 140,000
8	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	-13,500	4,190	-56,565
9	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	-1,000	270,000	-270,000
10	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	-1,000	270,000	-270,000





# KRYCÍ LIST SÚPISU PRÁC

Stavba: REKONSTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDIKY, SKALKA-KREMNICA, III/2343 KRALIKY, III/2410  
ŠPANIA DOLINA-MOSTY  
Objekt: **578-001A - SO M 578-001A Most cez Riečanský potok pred obcou Tajov**

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ:  
Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:  
Metrostav Asphalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 19.06.2019  
IČO: 37828100  
IČO DPH: 2021627333  
IČO: 46120602  
IČO DPH: SK2023231892  
IČO:  
IČO DPH:  
IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				4 731,61
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 731,61</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 731,61	946,32
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>5 677,93</b>

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**


Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka



# REKAPITULÁCIA SÚPISU PRÁČ

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLIKY, III/2410  
ŠPANIA DOLINA-MOSTY  
Objekt: 578-001A - SO M 578-001A Most cez Riečanský potok pred obcou  
Tajov  
Miesto: Dátum: 19.06.2019  
Objednávateľ: Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 | Projektant:  
Zhotoviteľ: Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>4 731,61</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	4 011,61
1 - Zemné práce	841,76
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	514,98
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 654,87
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	720,00
VP - Práce navyč	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariadenia stav.	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkov vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>4 731,61</b>



# SÚPIS PRÁČ

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLINA-MOSTY

Objekt: 578-001A - SO M 578-001A Most cez Riečanský potok pred obcou Tajov

Miesto: Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ: Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 | Projektant:  
Zhotoviteľ: Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **4 731,606**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **4 011,606**

**1 - Zemné práce** **841,756**

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku "čistenie koryta, prilehlých svahov, u krídel od vegetácie, nánosov a kameňov, vr. veškerej manipulácie so sut'ou, vr. odvozu do 25 km "vr. uloženia na skládku (prip. likvidácie, poplatku) 165,7	m2	165,700	5,080	841,756
					165,700		

**6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** **514,976**

2	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm "vr. prípravy povrchu, prip. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí "vr. prip. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy "vr. ochranného náteru jestvujúcej rímsy 13,3	m2	13,300	38,720	514,976
					13,300		

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **2 654,874**

3	K	911131111.3R	Mostné zábradlie-oprava PKO "zabradelné časti jestvujúceho zábradelného zvodidla, vr. očistenia od hrdzi pieskom, veškerej manipulácie s pieskom, "vr. opatrenia súvrstvia PKO (2x syntetika+1x polyuretan) 21,7	m	21,700	92,000	1 996,400
					21,700		
4	K	914112111	Tabulka s označením evidenčného čísla mostu "pred a za mostom:" 2	ks	2,000	39,190	78,380
					2,000		
5	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	20,900	7,710	161,139
6	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm "vr. penetračného náteru 20,9	m	20,900	1,420	29,678
					20,900		
7	K	936172121.R	Doplnkové ocelové konštrukcie "výmena poškodených kusov - deformačné hrnce zvodidla " vr. demontáže, naloženia, odvozu uloženia na miesto určené zhotoviteľom, dodanie nového materiálu, vr. PKO a veškereho nutného materiálu "pre osadenie 5,0	kg	5,000	6,480	32,400
					5,000		
8	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	33,100	6,250	206,875

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"otryskanie vodou, vr. odstranenia veškerých nečistot (vegetácia, mech, štrk), vr. veškerej manipulácie s odstraným materiálom, príp. likvidácie 33,1		33,100		
9	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne "krajnic, rigolov, prilehlých spävnenných ploch, vr. veškere manipulácie s odstraným materiálom, odvozu, uložení na skládku 25 km, poplatku 35,8	m2	35,800	4,190	150,002
					35,800		

### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

720,000

10	K	000600010.R	Zariadenie staveniska "kompletné zariadenie, staveniska, vr. prenosného dopravného značenia 1	eur	1,000	720,000	720,000
					1,000		

### VP - Práce navyč - Dodatok č. 2

4 049,202

1	K	122207111	Odkopávky pod žlabovky - ručne	kpl	2,000	100,800	201,600
2	K	122207119	Úprava terénu po osadení lomového kameňa	m3	4,800	4,700	22,560
3	K	451319779	Príplatok na sklon podkladu z betónu	m2	5,760	10,750	61,920
4	K	451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm	m2	5,760	16,460	94,810
5	K	451579877	Zhutnenie podkladu	m2	5,760	9,270	53,395
6	K	597761111.1	Rigol dláždený z lomového kameňa, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10	m2	5,760	74,390	428,486
7	K	637111111	Príprava podložia pod podkladné lôžko š. nad 0,5m	m	12,000	33,600	403,200
8	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	%	20,640	20,830	429,931
9	K	R	Tesnenie dilatačných škár so zapílením a vyčistením, 20,90 m, požadovaných 25,00 m, 25,00 - 20,90 = 4,10 m	m	4,100	10,000	41,000
10	K		Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky, konce, MK, MO), hr. 50 mm, (20,00 x 9,50 = 190 m2)	m2	190,000	3,940	748,600
11	K		Čistenie vozovky-zametanie	m2	190,000	0,190	36,100
12	K		Postrek spojovací	m2	190,000	0,480	91,200
13	K		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm	m2	190,000	7,560	1 436,400

### Odpočet - Dodatok č. 2

-186,442

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	-20,700	5,080	-105,156
9	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	-19,400	4,190	-81,286



# KRYCÍ LIST SÚPISU PRÁC

Stavba: REKONSTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDIKY, SKALKA-KREMNICA, III/2343 KRALIKY, III/2410  
ŠPANIA DOLINA-MOSTY  
Objekt: 578-002 - SO M 578-002 Most cez Tajovský potok v obci Tajov

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	19.06.2019
Objednávateľ:		IČO:	37828100
Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica		IČO DPH:	2021627333
Zhotoviteľ:		IČO:	46120602
Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen		IČO DPH:	SK2023231892
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				6 203,42
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>6 203,42</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 203,42	1 240,68
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>7 444,10</b>

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka



# REKAPITULÁCIA SÚPISU PRÁČ

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLIKY, III/2410  
ŠPANIA DOLINA-MOSTY

Objekt: 578-002 - SO M 578-002 Most cez Tajovský potok v obci Tajov

Miesto: Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ: Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 | Projektant:  
Zhotoviteľ: Metrostav Asphalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>6 203,42</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	4 673,42
1 - Zemné práce	1 271,02
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 367,53
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 034,88
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 530,00
VP - Práce navyč	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariadenia stav.	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkov vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>6 203,42</b>



# SÚPIS PRÁC

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLINA-MOSTY

Objekt: 578-002 - SO M 578-002 Most cez Tajovský potok v obci Tajov

Miesto: Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ: Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 | Projektant:  
Zhotoviteľ: Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **6 203,424**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **4 673,424**

**1 - Zemné práce** **1 271,016**

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	250,200	5,080	1 271,016
"čistenie koryta, prilehlých svahov, u krídel od vegetácie, nánosov a kameňov, vr. veškerej manipulácie so suťou, vr. odvozu do 25 km "vr. uloženia na skládku (prip. likvidácie, poplatku) 250,2 <span style="float: right;">250,200</span>							

**6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** **2 367,526**

2	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	20,200	35,370	714,474
"vr. škárovania a prip. doplnenia odpadnutej časti múra či jeho obkladu 20,2 <span style="float: right;">20,200</span>							

3	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	22,100	38,720	855,712
"vr. prípravy povrchu, prip. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí "vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy 22,1 <span style="float: right;">22,100</span>							

4	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	13,700	58,200	797,340
"1-2 vrstvy podľa celkovej hrúbky, vr. prípravy povrchu, prip. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí "vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy 13,7 <span style="float: right;">13,700</span>							

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **1 034,882**

5	K	911131111.2R	Mostné zábradlie-oprava na mieste	m	21,500	17,220	370,230
" vr. demontáže, úprava stĺpikov pre montáž (privarenie nových patných dosiek), vr. očistenia od hrdzí pieskom, veškerej manipulácie s pieskom " vr. opatrenia súvrstvia PKO, osadenia do dodatočných vývrtov, vr. dodania veškereho nutného materiálu, vývrtov kotiev, podlití stĺpikou plastmaltou 21,5 <span style="float: right;">21,500</span>							

6	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	39,190	78,380
"pred a za mostom:" 2 <span style="float: right;">2,000</span>							

7	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	16,400	7,710	126,444
---	---	-----------	---	---	--------	-------	---------

8	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	16,400	1,420	23,288
---	---	-------------	-----------------------------------	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"vr. penetračného náteru 16,4		16,400		
9	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie "otryskanie vodou, vr. odstránenia veškerých nečistôt (vegetácia, mech, štrk), vr. veškerej manipulácie s odstraným materiálom, príp. likvidácie	m2	67,500	6,250	421,875
			67,5		67,500		
10	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne "krajnic, rigolov, prílehlých spávnenných ploch, vr. veškere manipulácie s odstraným materiálom, odvozu, uložení na skládku 25 km, poplatku	m2	3,500	4,190	14,665
			3,5		3,500		

### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 530,000

11	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	270,000	270,000
			"vr. zameranie konštrukcie mostu a vozovky, meranie v priebehu výstavby, vr. príp. vytyčenia polohy jestvujúcich inž. sietí				
			1		1,000		
12	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	270,000	270,000
			"vypracovanie DRS, DVP/VTD, Dokumentácia skutočného provedenia, príp. Technologický postup prác, príp. Zpráva BOTP a OŽP				
			1		1,000		
13	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	270,000	270,000
			"ochrana a príp. preloženia inžinierskych sietí				
			1		1,000		
14	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	720,000	720,000
			"kompletné zariadenie, staveniska, vr. prenosného dopravného značenia				
			1		1,000		

### VP - Práce navyč - Dodatok č. 2

2 579,800

1	K	R	Tesnenie dilatčných škár so zapílením a vyčistením, hotové 2,00 x 15,00 = 30,00 m, 30,00 - 16,40 (podľa ZoD) = 13,60 m	m	13,600	10,000	136,000
2	K	911131111.1R	Mostné zábradlie-nové	m	2,000	300,000	600,000
3	K		Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky, konce, MK, MO ), hr. 50 mm, (20,00 x 7,00 = 140,00 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	140,000	3,940	551,600
4	K		Čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>	140,000	0,190	26,600
5	K		Postrek spojovací	m <sup>2</sup>	140,000	0,480	67,200
6	K		ACO 11-II s dovozom rozprestrením a zhuťnením, hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	140,000	7,560	1 058,400
7	K	R	Tesnenie dilatčných škár so zapílením a vyčistením	m	14,000	10,000	140,000

### Odpočet - Dodatok č. 2

-1 699,819

2	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m <sup>2</sup>	-2,200	35,370	-77,814
4	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m <sup>2</sup>	-13,700	58,200	-797,340
10	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m <sup>2</sup>	-3,500	4,190	-14,665



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	-1,000	270,000	-270,000
12	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	-1,000	270,000	-270,000
13	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcii prekládky inžinierskych sietí	eur	-1,000	270,000	-270,000



# KRYCÍ LIST SÚPISU PRÁC

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLINA-MOSTY

Objekt: 578-003 - SO M 578-003 Most cez Kralický potok v obci Tajov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.06.2019

IČO: 37828100

IČO DPH: 2021627333

IČO: 46120602

IČO DPH: SK2023231892

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				15 921,39
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>15 921,39</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	15 921,39	3 184,28
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>19 105,67</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum



# REKAPITULÁCIA SÚPISU PRÁČ

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLINA-MOSTY

Objekt: 578-003 - SO M 578-003 Most cez Kralický potok v obci Tajov

Miesto: Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ: Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica Projektant:  
Zhotoviteľ: Metrostav Asphalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>15 921,39</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	14 391,39
1 - Zemné práce	2 080,27
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	318,07
4 - Vodorovné konštrukcie	1 893,67
5 - Komunikácie	163,64
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 125,06
8 - Rúrové vedenie	95,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 715,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 530,00
VP - Práce navyč	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariadenia stav.	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkov vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>15 921,39</b>



# SÚPIS PRÁC

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLINA-MOSTY

Objekt: 578-003 - SO M 578-003 Most cez Kralický potok v obci Tajov

Miesto: Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ: Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica Projektant:  
Zhotoviteľ: Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Spracovateľ:

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **15 921,386**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **14 391,386**

1 - Zemné práce 2 080,269

1	K	113152120.R	Odstranenie vozovkových vrstev	m3	0,800	12,240	9,792
---	---	-------------	--------------------------------	----	-------	--------	-------

"frézovanie obrusné vrstvy, vr. odstránenia podkladných vstev, vr. naloženia, odvozu, uloženia na skládku, poplatku

"v mieste chodníka:" 0,8 0,800

2	K	122201101.R	Odkopávka a prekopávka	m3	0,500	5,290	2,645
---	---	-------------	------------------------	----	-------	-------	-------

"odkop za mostom pre vybudovanie nového výškového napojenia jestvujúceho bet. obrubníka

"vr. odvozu sutiny na meziskládku pre spätné použitie alebo na skládku, vr. uloženia a poplatku

0,5 0,500

3	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	406,600	5,080	2 065,528
---	---	-------------	--------------------------	----	---------	-------	-----------

"čistenie koryta, prilehlých svahov, u krídel od vegetácie, nánosov a kameňov, vr. veškerej manipulácie so sutou, vr. odvozu do 25 km

"vr. uloženia na skládku (príp. likvidácie, poplatku)

406,6 406,600

4	K	174101001.R	Zásyp sypaninou so zhutnením	m3	0,800	2,880	2,304
---	---	-------------	------------------------------	----	-------	-------	-------

"dosypanie pre úpravu výškového napojenia bet. obrubníka na vozovku

"vhodného materiálu, dovozu, zhutnenia

0,8 0,800

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 318,074

5	K	317321119.R	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	0,700	151,540	106,078
---	---	-------------	--	----	-------	---------	---------

"vr. dodania betnu, kotvenia ríms do dodatočných vývrtov, vr. vývrtov, kotevného prípravku s PKO, vr. bednenia, úpravy povrchu a ochranného náteru

"vr. tesnenia pracovných škár

0,7 0,700

6	K	317361216	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,100	1 342,260	134,226
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	---------

7	K	388994111.R	Rúrky telesa rúrkoveho kábelovodu z tvrdého PVC	m	11,000	7,070	77,770
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

"nová plastová chránička pre jestvujúce el. vedenia pod mostom

"vr. pozdĺžneho narezania chráničky priem. 50 mm

"vr. prikotvenia ocel. prvky ku mostnej opere, vr. manipulácie s kábelom a dočasného vypnutia el. prúdu

11,0 11,000

4 - Vodorovné konštrukcie 1 893,672

8	K	465513217.R	Predláždenie dlažieb z lomového kameňa	m3	39,600	47,820	1 893,672
---	---	-------------	--	----	--------	--------	-----------

"vr. rozobratia, očistenia, zriadenia vr. bet. lôžka C20/25 hr. 100 m, výškárovani, vr. veškerej manipulácie s materiálom, vr. úpravu podkladu

"vr. príp. debnenia, príp. zemných prác, vr. príp. doplnenia chýbajúceho kameňa

"vr. sťažených pracovných podmienok, práce pod mostom a vo vode

39,6 39,600

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>5 - Komunikácie</b>							<b>163,640</b>
9	K	577134231.1R	Vozovkové vrstvy	m3	0,400	409,100	163,640
			"obrusná, ložná vrstva, vr. spojovací emulze, vr. príp. úpravy podkladu				
			0,4		0,400		
<b>6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							<b>5 125,056</b>
10	K	627455111.R	Škárovanie starého muríva	m2	62,400	35,370	2 207,088
			"vr. škárovanie a príp. doplnenia odpadnutej časti múra či jeho obkladu				
			62,4		62,400		
11	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	45,900	38,720	1 777,248
			"vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí				
			"vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy				
			"na mostnej konštrukcii:" 45,7		45,700		
			"obrubní chodníku:" 0,2		0,200		
			Súčet		45,900		
12	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	19,600	58,200	1 140,720
			"1-2 vrstvy podľa celkovej hrúbky, vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí				
			"vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy				
			19,6		19,600		
<b>8 - Rúrové vedenie</b>							<b>95,680</b>
13	K	899623171.R	Obetónovanie potrubia alebo muríva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope	m3	1,000	95,680	95,680
			"monolitický betónový obrubník na vonkajšej strane chodníka, vytvarovaný podľa rímsy mostu a terénu za mostom pre vytvorenie výškového napojenia na				
			" jestvujúci stav, vr. debnenia				
			1,0		1,000		
<b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>4 714,995</b>
14	K	911131111.1R	Mostné zábradlie-výmena	m	10,400	300,000	3 120,000
			" vr. demontáže, naloženia, odvozu, uloženia na miesto určené zhotoviteľom, dodanie nového zábradlia, vr. PKO a veškerého nutného materiálu				
			"pre osadenie, vr. osadenia do dodatečných vývrtov, vr. vývrtov kotiev, podlití stĺpkou plastmaltou				
			"zábradlie so zvislou výplňou:" 10,4		10,400		
15	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	39,190	78,380
			"pred a za mostom:" 2		2,000		
16	K	919722111	Dílatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	16,500	7,710	127,215
17	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	16,500	1,420	23,430
			"vr. penetračného náteru				
			16,5		16,500		
18	K	936172121.R	Doplnkové oceľové konštrukcie	kg	50,000	6,480	324,000
			"doplnenie chýbajúce zvislé výplne zábradlia, príp. výmena zdeformovaných prvkov				
			" vr. PKO a veškerého nutného materiálu pre montáž				
			50,0		50,000		
19	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	134,000	6,250	837,500
			"otryskanie vodou, vr. odstránenia veškerých nečistot (vegetácia, mech, štrk), vr. veškerej manipulácie s odstráneným materiálom, príp. likvidácie				
			134,0		134,000		
20	K	961051111.R	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu	m3	0,700	292,100	204,470
			"vr. naloženia suti, odvozu, uloženia na skládku 25 km, poplatku				



PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

"rims:" 0,7

0,700

### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 530,000

21	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	270,000	270,000
			"vr. zameranie konštrukcie mostu a vozovky, meranie v priebehu výstavby, vr. príp. vytyčenia polohy jestvujúcich inž. sietí				
			1		1,000		
22	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	270,000	270,000
			"vypracovanie DRS, DVP/VTD, Dokumentácia skutočného provedenia, príp. Technologický postup prác, príp. Zpráva BOTP a OŽP				
			1		1,000		
23	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	270,000	270,000
			"ochrana a príp. preloženia inžinierskych sietí				
			1		1,000		
24	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	720,000	720,000
			"kompletné zariadenie, staveniska, vr. prenosného dopravného značenia				
			1		1,000		

### VP - Práce navyč - Dodatok č. 2

7 701,795

1	K	R	Tesnenie dilatčných škár so zapílením a vyčistením (11,00 + 10,00) x 2 = 42,00 m, 42,00 - 16,50 (ZoD) = 25,50 m	m	25,500	10,000	255,000
2	K	911131111.1R	Mostné zábradlie-výmena	m	10,400	300,000	3 120,000
3	K		Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky, konce, MK, MO ), hr. 50 mm, (31,00 x 8,50 = 263,50 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	263,500	3,940	1 038,190
4	K		Čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>	263,500	0,190	50,065
5	K		Postrek spojovací	m <sup>2</sup>	263,500	0,480	126,480
6	K		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	263,500	7,560	1 992,060
7	K		Mostné zábradlie-nové (výtok 5,00 + 3,00 = 8,00 m)	m	8,000	140,000	1 120,000

### Odpočet - Dodatok č. 2

-4 469,003

3	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m <sup>2</sup>	-106,600	5,080	-541,528
7	K	388994111.R	Rúrky telesa rúrkoveho kábelovodu z tvrdého PVC	m	-11,000	7,070	-77,770
8	K	465513217.R	Predláždenie dlažieb z lomového kameňa	m <sup>3</sup>	-8,350	47,820	-399,297
10	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m <sup>2</sup>	-42,400	35,370	-1 499,688
12	K	627471134.R	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou hr.50 mm	m <sup>2</sup>	-19,600	58,200	-1 140,720
21	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	-1,000	270,000	-270,000
22	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	-1,000	270,000	-270,000
23	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	-1,000	270,000	-270,000



# KRYCÍ LIST SÚPISU PRÁC

Stavba: REKONSTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDIKY, SKALKKA-KREMNICA, III/2343 KRALIKY, III/2410  
ŠPANIA DOLINA-MOSTY  
Objekt: **578-004 - SO M 578-004 Most cez Kordický potok v Tajove**

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	19.06.2019
Objednávateľ:		IČO:	37828100
Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica		IČO DPH:	2021627333
Zhotoviteľ:		IČO:	46120602
Metrostav Asphalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen		IČO DPH:	SK2023231892
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				30 481,90
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>30 481,90</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	30 481,90	6 096,38
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>36 578,28</b>

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka



# REKAPITULÁCIA SÚPISU PRÁČ

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLIKY, III/2410  
ŠPANIA DOLINA-MOSTY

Objekt: **578-004 - SO M 578-004 Most cez Kordický potok v Tajove**

Miesto: Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ: Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 | Projektant:  
Zhotoviteľ: Metrostav Asphalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>30 481,90</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	28 951,90
1 - Zemné práce	1 595,55
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 470,15
4 - Vodorovné konštrukcie	130,85
5 - Komunikácie	369,50
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 729,70
8 - Rúrové vedenie	95,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	19 560,48
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 530,00
VP - Práce navyč	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariadenia stav.	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkov vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>30 481,90</b>





# SÚPIS PRÁČ

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLINA-MOSTY

Objekt: 578-004 - SO M 578-004 Most cez Kordický potok v Tajove

Miesto: Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ: Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 | Projektant:  
Zhotoviteľ: Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**30 481,902**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**28 951,902**

#### 1 - Zemné práce

**1 595,548**

1	K	113152120.R	Odstránenie vozovkových vrstev	m3	0,900	6,120	5,508
---	---	-------------	--------------------------------	----	-------	-------	-------

"frézovanie obrusné vrstvy, vr. odstránenia podkladných vrstev, vr. naloženia, odvozu, uloženia na skládku, poplatku

"hr. 40 mm:" 0,9

0,900

2	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	313,000	5,080	1 590,040
---	---	-------------	--------------------------	----	---------	-------	-----------

"čistenie koryta, prilehlých svahov, u krídel od vegetácie, nánosov a kameňov, vr. veľkorej manipulácie so suťou, vr. odvozu do 25 km

"vr. uloženia na skládku (príp. likvidácie, poplatku)

313,0

313,000

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

**2 470,153**

3	K	317321119.R	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	7,000	151,540	1 060,780
---	---	-------------	--	----	-------	---------	-----------

"vr. dodania betónu, kotvenia rím do dodatočných vývrtou, vr. vývrtov, kotevného prípravku s PKO, vr. bednenia, úpravy povrchu a ochranného náteru

"vr. tesnenia pracovných škár

7,0

7,000

4	K	317361216	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	1,050	1 342,260	1 409,373
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

**130,846**

5	K	462511111.R	Zahádzka z lomového kameňa	m3	1,000	44,770	44,770
---	---	-------------	----------------------------	----	-------	--------	--------

"doplňenie kameňmi jestvujúceho záhozu, vr. príp. úpravy podkladu, vr. príp. podklad. vrstev

1

1,000

6	K	465513217.R	Predláždenie dlažieb z lomového kameňa	m3	1,800	47,820	86,076
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

"vr. rozobratia, očištenia, zriadenia vr. bet. lôžka C20/25 hr. 100 m, vyškárovani, vr.

veškerej manipulácie s materiálom, vr. úpravu podkladu

"vr. príp. debnenia, príp. zemných prác, vr.

príp. doplnenia chábajúceho kameňa

"vr. sťažených pracovných podmienok, práce pod mostom a vo vode

1,8

1,800

#### 5 - Komunikácie

**369,495**

7	K	577134231.1R	Vozovkové vrstvy	m3	0,900	410,550	369,495
---	---	--------------	------------------	----	-------	---------	---------

"obrusná, ložná vrstva, vr. spojovací emulze, vr. príp. úpravy podkladu

0,9

0,900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							<b>4 729,696</b>
8	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm "vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí "vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy 48,8	m2	48,800	38,720	1 889,536
9	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm "1-2 vrstvy podľa celkovej hrúbky, vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí "vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy 48,8	m2	48,800	58,200	2 840,160
<b>8 - Rúrové vedenie</b>							<b>95,680</b>
10	K	899623171.R	Obetonovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope "sanácia okolo vyústenia rúry z múra, vr. debnenia 1,0	m3	1,000	95,680	95,680
<b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>19 560,484</b>
11	K	911334121.2R	Zvodidlo ocelové zábradlové triedy H2-výmena " vr. demontáže, naloženia, odvozu uloženia na miesto určené zhotoviteľom, vr. dodania nového zvodidla, vr. koncový dielov, " vr. PKO a veškerého nutného materiálu pre osadenie, vr. osadenia do dodatečných vývrtov, vr. vývrtov kotiev, podlitií stĺpkou plastmalto " vr. zaberania stĺpkov mimo rímsu 49,6	m	49,600	350,000	17 360,000
12	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	39,190	39,190
13	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	71,600	7,710	552,036
14	K	919726732.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 20mm "pozdĺž ríms vo vozovke, asf. modifikovanou zátlvkou, vr. penetračného náteru, predtesnenia 49,6	m	49,600	2,810	139,376
15	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm "vr. penetračného náteru 71,6	m	71,600	1,420	101,672
16	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie "otryskanie vodou, vr. odstranenia veškerých nečistot (vegetácia, mech, štrk), vr. veškerej manipulácie s odstraným materiálom, príp. likvidácie 162,6	m2	162,600	6,250	1 016,250
17	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne "krajnic, rigolov, prilehlých spávnenných ploch, vr. veškerej manipulácie s odstraným materiálom, odvozu, uložení na skládku 25 km, poplatku 84,0	m2	84,000	4,190	351,960
<b>VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady</b>							<b>1 530,000</b>



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu "vr. zameranie konštrukcie mostu a vozovky, meranie v priebehu výstavby, vr. príp. vytyčenia polohy jestvujúcich inž. sietí 1	eur	1,000	270,000	270,000
19	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie "vypracovanie DRS, DVP/VTD, Dokumentácia skutočného provedenia, príp. Technologický postup prác, príp. Zpráva BOTP a OŽP 1	eur	1,000	270,000	270,000
20	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí "ochrana a príp. preloženia inžinierskych sietí 1	eur	1,000	270,000	270,000
21	K	000600010.R	Zariadenie staveniska "kompletné zariadenie, staveniska, vr. prenosného dopravného značenia 1	eur	1,000	720,000	720,000

#### VP - Práce navyše - Dodatok č. 2

1 581,000

1	K	R	Ukončenie zvodidlového zábradlia -- Zvodidlo ocelové triedy H2 (37,00 + 21,70) - 49,60 (ZoD) = 9,10 m	m	9,100	150,000	1 365,000
2	K	R	Tesnenie dilatčných škár so zapílením a vyčistením 2,00 x 10,80 = 21,60 m	m	21,600	10,000	216,000

#### Odpočít - Dodatok č. 2

-3 834,520

9	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	-48,800	58,200	-2 840,160
17	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	-44,000	4,190	-184,360
18	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	-1,000	270,000	-270,000
19	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	-1,000	270,000	-270,000
20	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	-1,000	270,000	-270,000



# KRYCÍ LIST SÚPISU PRÁC

Stavba: REKONSTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDIKY, SKALKA-KREMNICA, III/2343 KRALIKY, III/2410 SPANIA  
DOLINA-MOSTY  
Objekt: 578-005 - SO M 578-005 Most cez Kordický potok v km 2,7

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	19.06.2019
Objednávateľ:		IČO:	37828100
Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica		IČO DPH:	2021627333
Zhotoviteľ:		IČO:	46120602
Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen		IČO DPH:	SK2023231892
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				9 376,66
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>9 376,66</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	9 376,66	1 875,33
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>11 251,99</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka



# REKAPITULÁCIA SÚPISU PRÁČ

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA  
DOLINA-MOSTY

Objekt: 578-005 - SO M 578-005 Most cez Kordický potok v km 2,7

Miesto: Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ: Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská B; Projektant:  
Zhotoviteľ: Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>9 376,66</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	8 386,66
1 - Zemné práce	1 230,88
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	751,17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 404,61
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	990,00
VP - Práce navyč	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariadenia stav.	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkov vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>9 376,66</b>



# SÚPIS PRÁČ

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLINA-MOSTY

Objekt: 578-005 - SO M 578-005 Most cez Kordický potok v km 2,7

Miesto: Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ: Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská B. Projektant:  
Zhotoviteľ: Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **9 376,661**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **8 386,661**

1 - Zemné práce 1 230,884

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	242,300	5,080	1 230,884
"čistenie koryta, prílehlých svahov, u krídel od vegetácie, nánosov a kameňov, vr. veľkorej manipulácie so suťou, vr. odvozu do 25 km "vr. uloženia na skládku (príp. likvidácie, poplatku) 242,3 <span style="float: right;">242,300</span>							

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 751,168

2	K	627471133.R	Reprofilácia podhladov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	19,400	38,720	751,168
"vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí "vr. očistenia a vyplnenia škár, príp. trhlin trvalo pružným tmelom "vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy 19,4 <span style="float: right;">19,400</span>							

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 404,609

3	K	911131111.3R	Mostné zábradlie-oprava PKO	m	37,000	92,000	3 404,000
"jestvujúcich stĺpkov zábrad. zvodidla, vr. očistenia od hrdzi pieskom "veškerej manipulácie s pieskom, vr. opatrenia súvrstvia PKO dľa TP 60 "14 ks:" 37,0 <span style="float: right;">37,000</span>							
4	K	911334121.2R	Zvodidlo oceľové zábradlové triedy H2-výmena	m	6,000	380,000	2 280,000
" vr. demontáže, naloženia, odvozu uloženia na miesto určené zhotoviteľom, vr. dodania nového zvodidla, vr. koncový dielov, " vr. PKO a veškereho nutného materiálu pre osadenie, " vr. zaberania stĺpkov mimo rímsu 6,0 <span style="float: right;">6,000</span>							
5	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	39,190	78,380
"pred a za mostom, vr. príp. odstranenia jestvujúcej tabuľky 2 <span style="float: right;">2,000</span>							
6	K	935111211.R	Žľab z betónových priekopových tvárnic	m	5,000	4,580	22,900
"doplnenie chýbajúcich žľaboviek vr. dodania materiálu, zariadenia, vr. bet. ložka, zapravenia škár 5,0 <span style="float: right;">5,000</span>							
7	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	64,500	6,250	403,125
"otryskanie vodou, vr. odstranenia veškereých nečistot (vegetácia, mech, štrk), vr. veškerej manipulácie s odstráneným materiálom, príp. likvidácie 64,5 <span style="float: right;">64,500</span>							



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	51,600	4,190	216,204

"krajnic, rigolov, prilehlých spävnenných ploch, vr. veškeré manipulácie s odstraneným materiálom, odvozu, uložení na skládku 25 km, poplatku

51,6

51,600

#### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

990,000

9	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	270,000	270,000
---	---	-------------	---	-----	-------	---------	---------

"vypracovanie DRS, DVP/VTD, Dokumentácia skutočného provedenia, príp. Technologický postup prác, príp. Zpráva BOTP a OŽP

1

1,000

10	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	720,000	720,000
----	---	-------------	-----------------------	-----	-------	---------	---------

"kompletné zariadenie, staveniska, vr. prenosného dopravného značenia

1

1,000

#### VP - Práce navyše - Dodatok č. 2

120,000

	K		Tesnenie dilatčných škár so zapítením a vyčistením -- 2 x 6,00 m = 12,00 m	m	12,000	10,000	120,000
--	---	--	--	---	--------	--------	---------

#### Odpočet - Dodatok č. 2

-1 132,264

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	-42,300	5,080	-214,884
2	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	-13,300	38,720	-514,976
8	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	-31,600	4,190	-132,404
9	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	-1,000	270,000	-270,000



# KRYCÍ LIST SÚPISU PRÁC

Stavba: REKONSTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDIKY, SKALKKA-KREMKNICA, III/2343 KRALIKY, III/2410  
ŠPANIA DOLINA-MOSTY  
Objekt: **578-007 - SO M 578-007 Most cez potok Skalka v km 19,565 za mestom Kremnica**

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ:  
Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

IČO: 37828100  
IČO DPH: 2021627333

Zhotoviteľ:  
Metrostav Asphalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

IČO: 46120602  
IČO DPH: SK2023231892

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				17 667,34
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>17 667,34</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	17 667,34	3 533,47
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>21 200,81</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka





# REKAPITULÁCIA SÚPISU PRÁČ

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLIKY, III/2410  
ŠPANIA DOLINA-MOSTY

Objekt: **578-007 - SO M 578-007 Most cez potok Skalka v km 19,565 za mestom Kremnica**

Miesto: Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ: Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 | Projektant:  
Zhotoviteľ: Metrostav Asphalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>17 667,34</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	16 137,34
1 - Zemné práce	1 544,57
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 298,94
5 - Komunikácie	224,84
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 740,37
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 328,62
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 530,00
VP - Práce navyč	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariadenia stav.	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkov vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>17 667,34</b>



# SÚPIS PRÁC

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLINA-MOSTY

Objekt: **578-007 - SO M 578-007 Most cez potok Skalka v km 19,565 za mestom Kremnica**

Miesto: Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ: Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 | Projektant:  
Zhotoviteľ: Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **17 667,341**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **16 137,341**

**1 - Zemné práce** **1 544,573**

1	K	113152120.R	Odstránenie vozovkových vrstev	m3	0,500	9,650	4,825
---	---	-------------	--------------------------------	----	-------	-------	-------

"frézovanie obrusné vrstvy, vr. odstránenia podkladných vstev, vr. naloženia, odvozu, uloženia na skládku, poplatku

"š. 1,0m, hr. 40 mm:" 0,5 0,500

2	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	303,100	5,080	1 539,748
---	---	-------------	--------------------------	----	---------	-------	-----------

"čistenie koryta, prílehlých svahov, u krídel od vegetácie, nánosov a kameňov, vr. veškerej manipulácie so sutou, vr. odvozu do 25 km

"vr. uloženia na skládku (príp. likvidácie, poplatku) 303,1  
303,1 303,100

**3 - Zvislé a kompletne konštrukcie** **1 298,941**

3	K	317321119.R	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	3,700	151,540	560,698
---	---	-------------	--	----	-------	---------	---------

"vr. dodania betnu, kotvenia rímky do dodatočných vývrtov, vr. vývrtov, kotevného prípravku s PKO, vr. bednenia, úpravy povrchu a ochranného náteru

"vr. tesnenia pracovných škár 3,7  
3,7 3,700

4	K	317361216	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,550	1 342,260	738,243
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	---------

**5 - Komunikácie** **224,835**

5	K	577134231.1R	Vozovkové vrstvy	m3	0,500	449,670	224,835
---	---	--------------	------------------	----	-------	---------	---------

"obrusná, ložná vrstva, vr. spojovací emulze, vr. príp. úpravy podkladu 0,5  
0,5 0,500

**6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** **4 740,372**

6	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	78,800	35,370	2 787,156
---	---	-------------	---------------------------	----	--------	--------	-----------

"vr. škárovanie a príp. doplnenia odpadnutej časti múra či jeho obkladu 78,8  
78,8 78,800

7	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	28,800	38,720	1 115,136
---	---	-------------	---	----	--------	--------	-----------

"vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí

"vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy 28,8  
28,8 28,800

8	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	14,400	58,200	838,080
---	---	-------------	---	----	--------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"1-2 vrstvy podľa celkovej hrúbky, vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí "vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy 14,4		14,400		
<b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>8 328,620</b>
9	K	911334121.1R	Zvodidlo ocelové zábradlové triedy H2-nové " vr. koncový dielov, vr. PKO a veškerého nutného materiálu pre osadenie, vr. osadenia do dodatečných vývrtov "vr. vývrtov, kotiev, podliti stĺpikou plastmalto 22,8	m	22,800	300,000	6 840,000
10	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	39,190	39,190
11	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priechne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	32,000	7,710	246,720
12	K	919726732.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 20mm "pozdlž ríms vo vozovke, asf. modifikovanou záľivkou, vr. peneračného náteru, predtesnenia 11,4	m	11,400	2,810	32,034
13	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm "vr. penetračného náteru 32,0	m	32,000	1,420	45,440
14	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie "otryskanie vodou, vr. odstránenia veškerých nečistot (vegetácia, mech, štrk), vr. veškerej manipulácie s odstraným materiálom, príp. likvidácie 90,3	m2	90,300	6,250	564,375
15	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne "krajnic, rigolov, prilehlých spávnenných ploch, vr. veškeré manipulácie s odstraným materiálom, odvozu, uložení na skládku 25 km, poplatku 11,4	m2	11,400	4,190	47,766
16	K	966005211.R	Rozobranie ocelového zábradlia " vr. naloženia, odvozu, uloženia na miesto určené zhotoviteľom 20,9	m	20,900	24,550	513,095
<b>VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady</b>							<b>1 530,000</b>
17	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu "vr. zameranie konštrukcie mostu a vozovky, meranie v priebehu výstavby, vr. príp. vytyčenia polohy jestvujúcich inž. sietí 1	eur	1,000	270,000	270,000
18	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie "vypracovanie DRS, DVP/VTD, Dokumentácia skutočného provedenia, príp. Technologický postup prác, príp. Zpráva BOTP a OŽP 1	eur	1,000	270,000	270,000
19	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí "ochrana a príp. preloženia inžinierskych sietí 1	eur	1,000	270,000	270,000



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	000600010.R	Zariadenie staveniska *kompletné zariadenie, staveniska, vr. prenosného dopravného značenia	eur	1,000	720,000	720,000
			1		1,000		

### VP - Práce navyč - Dodatok č. 2

3 643,000

1	K	R	Ukončenie zvodidlového zábradlia -- Zvodidlo ocelové triedy H2, (23,00 + 23,50) - 22,80 = 23,70 m	m	23,700	150,000	3 555,000
2	K	R	Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse nad DN 80 do DN 110	m	9,500	4,000	38,000
1	K	R	Tesnenie dilatčných škár so zapílením a vyčistením, (2 x 10,00) + (2 x 9,50) = 37,00 m, 37,00 - 32,00 (ZoD) = 5,00 m	m	5,000	10,000	50,000

### Odpočet - Dodatok č. 2

-3 431,126

6	K	627455111.R	Škárovanie starého muríva	m2	-36,800	35,370	-1 301,616
7	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	-11,200	38,720	-433,664
8	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	-14,400	58,200	-838,080
15	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	-11,400	4,190	-47,766
17	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	-1,000	270,000	-270,000
18	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	-1,000	270,000	-270,000
19	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	-1,000	270,000	-270,000

### VP - Práce navyč - Dodatok č. 1

1 435,053

1	K	122207111	Odkopávky pod žlabovky - ručne	kpl	1,000	161,280	161,280
2	K	122207119	Úprava terénu po osadení žlaboviek	m3	24,000	4,700	112,800
3	K	451319779	Príplatok na sklon podkladu z betónu	m2	4,752	10,750	51,084
4	K	451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30- 100 mm	m2	4,752	16,460	78,218
5	K	451579877	Zhutnenie podkladu	m2	4,752	9,270	44,051
6	K	597761111	Rigol dláždený z bet. dosiek, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10	m2	4,320	74,390	321,365
7	K	637111111	Príprava podložia pod podkladné lôžko š. nad 0,5m	m	9,600	33,600	322,560
8	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	%	16,500	20,830	343,695



# KRYCÍ LIST SÚPIS PRÁC

Stavba: REKONSTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDIKY, SKALKA-KREMNICA, III/2343 KRALIKY, III/2410 SPANIA DOLINA-MOSTY

Objekt: 578-009 - SO M 578-009 Most cez potok Skalka v km 22,592 n meste Kremnica

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.06.2019

IČO: 37828100

IČO DPH: 2021627333

IČO: 46120602

IČO DPH: SK2023231892

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				19 523,74
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>19 523,74</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	19 523,74	3 904,75
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>23 428,49</b>

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka



# REKAPITULÁCIA SÚPISU PRÁC

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLINA-MOSTY

Objekt: 578-009 - SO M 578-009 Most cez potok Skalka v km 22,592 n meste Kremnica

Miesto: Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ: Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Asphalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>19 523,74</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	17 993,74
1 - Zemné práce	822,96
2 - Zakladanie	101,87
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	253,73
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 459,53
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 355,66
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 530,00
VP - Práce navyč	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariadenia stav.	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkov vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>19 523,74</b>



# SÚPIS PRÁC

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLINA-MOSTY

Objekt: 578-009 - SO M 578-009 Most cez potok Skalka v km 22,592 n meste Kremnica

Miesto: Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ: Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica Projektant:  
Zhotoviteľ: Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>19 523,739</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>17 993,739</b>
<b>1 - Zemné práce</b>							<b>822,960</b>
1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	162,000	5,080	822,960
~čistenie koryta, prílehlých svahov, u krídel od vegetácie, nánosov a kameňov, vr. veškerej manipulácie so suťou, vr. odvozu do 25 km ~vr. uloženia na skládku (príp. likvidácie, poplatku) ~vr. odstránenia smreka na výtokovej strane 162,0 162,000							
<b>2 - Zakladanie</b>							<b>101,870</b>
2	K	274321117.R	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	1,000	101,870	101,870
~betonové pätky pre žb stĺpiky zábradlia, vr. zemných prác, kompletnej manipulácie so zemínou, odvozu na skládku, poplatku 1,0 1,000							
<b>3 - Zvislé a kompletne konštrukcie</b>							<b>253,727</b>
3	K	317321119.R	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	0,700	151,540	106,078
~vr. dodania betónu, kotvenia rím do dodatočných vývrtov, vr. vývrtov, kotveného prípravku s PKO, vr. bednenia, úpravy povrchu a ochranného náteru ~vr. tesnenia pracovných škár 0,7 0,700							
4	K	317361216	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,110	1 342,260	147,649
<b>6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							<b>3 459,526</b>
5	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	33,000	35,370	1 167,210
~vr. škárovanie a príp. doplnenia odpadnutej časti múra či jeho obkladu 33,0 33,000							
6	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	33,800	38,720	1 308,736
~vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výstuže pieskom, reaktívneho náteru výstuže pri nedostatočnom krytí ~vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy 33,8 33,800							
7	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	16,900	58,200	983,580
~1-2 vrstvy podľa celkovej hrúbky, vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výstuže pieskom, reaktívneho náteru výstuže pri nedostatočnom krytí ~vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy 16,9 16,900							
<b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>13 355,656</b>
8	K	911131111.1R	Mostné zábradlie-výmena	m	27,000	350,000	9 450,000



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			" vr. demontáže, naloženia, odvozu, uloženia na miesto určené zhotoviteľom, dodanie nového zábradlia, vr. PKO a veškerého nutného materiálu				
			"pre osadenie, vr. osadenia do dodatečných vývrtov, vr. vývrtov kotiev, podlití stĺpikou plastmaltou				
			"so zvislou výplňou:" 12,0		12,000		
			"dvojmadlové:" 15,0		15,000		
			Súčet		27,000		
9	K	911131111.3R	Mostné zábradlie-oprava PKO	m	30,000	92,000	2 760,000
			"jestvujúceho zábradlia, vr. očistenia od hrdzi pieskom, veškerej manipulácie s pieskom, vr. opatrenia súvrstvia PKO (2x syntetika+1x polyuretan)				
			30,0		30,000		
10	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	39,190	39,190
11	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	24,700	7,710	190,437
12	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	27,700	1,420	39,334
			"vr. penetračného náteru				
			27,7		27,700		
13	K	936121121.R	Doplnkové betónové konštrukcie	m3	0,600	25,050	15,030
			"výmena poškodených kusov - prefa žb stĺpiky zábradlia s výstužou				
			" vr. demontáže, naloženia, odvozu, uloženia na skládku, poplatku, vr. dodania nového dílca a veškerého nutného materiálu pre osadenie				
			"vr. osadenia do betonových pätiiek C25/30, vr. zemných prác				
			0,6		0,600		
14	K	936172121.R	Doplnkové ocelové konštrukcie	kg	48,000	6,480	311,040
			"výmena poškodených kusov zábradlia				
			" vr. demontáže, naloženia, odvozu uloženia na miesto určené zhotoviteľom, dodanie nového materiálu, vr. PKO a veškerého nutného materiálu				
			"pre osadenie				
			48,0		48,000		
15	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	88,100	6,250	550,625
			"otryskanie vodou, vr. odstranenia veškerých nečistot (vegetácia, mech, štrk), vr. veškerej manipulácie s odstraným materiálom, príp. likvidácie				
			88,1		88,100		
<b>VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady</b>							<b>1 530,000</b>
16	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	270,000	270,000
			"vr. zameranie konštrukcie mostu a vozovky, meranie v priebehu výstavby, vr. príp. vytyčenia polohy jestvujúcich inž. sietí				
			1		1,000		
17	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	270,000	270,000
			"vypracovanie DRS, DVP/VTD, Dokumentácia skutočného provedenia, príp. Technologický postup prác, príp. Zpráva BOTP a OŽP				
			1		1,000		
18	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	270,000	270,000
			"ochrana a príp. preloženia inžinierskych sietí				
			1		1,000		
19	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	720,000	720,000
			"kompletné zariadenie, staveniska, vr. prenosného dopravného značenia				
			1		1,000		

VP - Práce navyč - oporný múr 66 m - rímsa - Dodatok č. 2

6 050,000



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	R	Kotvy k rímse, (5 x 66) + (2,5 x 66) = 495 ks	ks	495,000	10,000	4 950,000
			práca, vrtanie (hlbka 30 cm), čistenie (vyfúkanie) a osadenie	ks	1,000	4,700	
			materiál roxor oceľ, priemer 12 mm, dĺžka 40 cm	ks	1,000	0,300	
			materiál -- chémia	ks	1,000	5,000	
2	K	R	Tesnenie dilatčných škár so zapítením a vyčistením, 2 x 55,00 = 110,00 m	m	110,000	10,000	1 100,000

### Odpočet - Dodatok č. 2

-2 190,000

9	K	911131111.3R	Mostné zábradlie-oprava PKO	m	-15,000	92,000	-1 380,000
16	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	-1,000	270,000	-270,000
17	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	-1,000	270,000	-270,000
18	K	000500021.R	Priprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	-1,000	270,000	-270,000

### VP - Práce naviac - oporný múr 66 m - rímša - Dodatok č. 1

34 349,974

### D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

11 249,974

#### D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE

1 139,926

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka, dočistenie plochy, vyčistenie tlak vodou	m3	13,200	36,700	484,440
2	K	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	13,200	2,350	31,020
3	K	979087213	Nakladanie vybraných kameňov a zeminy na dopravný prostriedok	t	22,440	10,440	234,274
4	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	13,200	11,520	152,064
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	13,200	6,260	82,632
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	13,200	11,780	155,496

#### D3 - 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

3 591,571

7	K	317321119	Rímsoy zo železobetónu tr. C 35/45	m3	6,600	227,420	1 500,972
8	K	317353121	Debniecie ríms akéhokoľvek tvaru, zhotovenie	m2	26,400	29,300	773,520
9	K	317353222	Debniecie vozíka rímsoy, odstránenie	m	26,400	7,500	198,000
10	K	317353311	Podporná konštrukcia ríms - zhotovenie	m2	13,200	19,500	257,400
11	K	317354111	Podporná konštrukcia ríms - odstránenie	m2	13,200	4,360	57,552
12	K	317361821	Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505)	t	0,408	1 970,900	804,127

#### D4 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

4 812,588

13	K	627455111.R	Škárovanie starého muríva -- vr. škárovania a príp. doplnenia odpadnutej časti múru či jeho obkladu	m2	118,800	35,370	4 201,956
14	K	938902122	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	118,800	5,140	610,632

#### D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 705,889

16	K	961055111	Búranie ríms zo železobetónu	m3	3,960	212,260	840,550
17	K	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,504	12,970	123,267
18	K	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	95,040	0,740	70,330
19	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	9,504	29,110	276,661
20	K	998212111	Presun hmôt múry murované, monolit.,	t	26,968	14,650	395,081

### D6 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

23 100,000

#### D7 - 76 - KONŠTRUKCIE

23 100,000

#### D8 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

23 100,000

21	K	911334121.2R	Zvodidlo oceľové zábradlové triedy HZ-výmena	m	66,000	350,000	23 100,000
----	---	--------------	--	---	--------	---------	------------

\* vr. demontáže, naloženia, odvozu uloženia na miesto určené zhotoviteľom, vr. dodania nového zvodidla, vr. koncový dielov,

\* vr. PKO a veškerého nutného materiálu pre osadenie, vr. osadenia do dodatečných vývrtov, vr. vývrtov kotiev, podlití stĺpikov plastmaltou

\* vr. zaberania stĺpikov mimo rímsoy  
66

66,000

# KRYCÍ LIST SÚPISU PRÁC

Stavba: REKONSTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDIKY, SKALKA-KREMNICA, III/2343 KRALIKY, III/2410  
ŠPANIA DOLINA-MOSTY  
Objekt: 578-010 - SO M 578-010 Most cez potok Skalka v km 23,356 v meste  
Kremnica

JKSO: KS:  
Miesto: Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ: IČO: 37828100  
Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica IČO DPH: 2021627333

Zhotoviteľ: IČO: 46120602  
Metrostav Asphalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen IČO DPH: SK2023231892

Projektant: IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				8 975,93
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>8 975,93</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižena	20,00%	z	8 975,93	1 795,19
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>10 771,12</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA SÚPISU PRÁČ

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLIKY, III/2410  
ŠPANIA DOLINA-MOSTY  
Objekt: **578-010 - SO M 578-010 Most cez potok Skalka v km 23,356 v meste Kremnica**  
Miesto: Dátum: 19.06.2019  
Objednávateľ: Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 | Projektant:  
Zhotoviteľ: Metrostav Asphalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>8 975,93</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	7 445,93
1 - Zemné práce	1 104,39
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	56,07
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 213,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 072,45
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 530,00
VP - Práce navyč	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariadenia stav.	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkov vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>8 975,93</b>



# SÚPIS PRÁC

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLINA-MOSTY  
 Objekt: **578-010 - SO M 578-010 Most cez potok Skalka v km 23,356 v meste Kremnica**

Miesto: Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ: Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 | Projektant:  
 Zhotoviteľ: Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **8 975,927**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **7 445,927**

**1 - Zemné práce** **1 104,392**

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	217,400	5,080	1 104,392
"čistenie koryta, prilehlých svahov, u krídel od vegetácie, nánosov a kameňov, vr. veškerej manipulácie so sutťou, vr. odvozu do 25 km "vr. uloženia na skládku (príp. likvidácie, poplatku) 217,4 <span style="float: right;">217,400</span>							

**3 - Zvislé a kompletne konštrukcie** **56,070**

2	K	311301001.1	Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách injektážnym tmelem	m	3,000	18,690	56,070
"injektážnym tmelem silovo pôsobiaceho, vr. vyčistenia škáry, príp. rezania a prípravy podkladu, vr. dodania všetkého potrebného materiálu "vr. príp. lešenia 3,0 <span style="float: right;">3,000</span>							

**6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** **2 213,015**

3	K	627455111.R	Škárovanie starého muríva	m2	50,300	35,370	1 779,111
"vr. škárovanie a príp. doplnenia odpadnutej časti múra či jeho obkladu 50,3 <span style="float: right;">50,300</span>							

4	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	8,200	38,720	317,504
"vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí "vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy 8,2 <span style="float: right;">8,200</span>							

5	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	2,000	58,200	116,400
"1-2 vrstvy podľa celkovej hrúbky, vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí "vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy 2,0 <span style="float: right;">2,000</span>							

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **4 072,450**

6	K	911131111.1R	Mostné zábradlie-výmena	m	7,700	300,000	2 310,000
" vr. demontáže, naloženia, odvozu, uloženia na miesto určené zhotoviteľom, dodanie nového zábradlia, vr. PKO a veškereho nutného materiálu "pre osadenie, vr. osadenia do dodatečných vývrtov, vr. vývrtov kotiev, podliti stápkou plastmaltou							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			7,7		7,700		
7	K	911131111.3R	Mostné zábradlie-oprava PKO "jestvujúceho zábradlia, vr. očistenia od hrdzi pieskom, veľkorej manipulácie s pieskom, vr. opatrenia súvrstvia PKO (2x syntetika+1x polyuretan)	m	18,600	92,000	1 711,200
			18,6		18,600		
8	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie "otryskanie vodou, vr. odstránenia veškerých nečistot (vegetácia, mech, štrk), vr. veľkorej manipulácie s odstráneným materiálom, príp. likvidácie	m2	8,200	6,250	51,250
			8,2		8,200		

### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 530,000

9	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu "vr. zameranie konštrukcie mostu a vozovky, meranie v priebehu výstavby, vr. príp. vytyčenia polohy jestvujúcich inž. sietí	eur	1,000	270,000	270,000
			1		1,000		
10	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie "vypracovanie DRS, DVP/VTD, Dokumentácia skutočného provedenia, príp. Technologický postup prác, príp. Zpráva BOTP a OŽP	eur	1,000	270,000	270,000
			1		1,000		
11	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí "ochrana a príp. preloženia inžinierskych sietí	eur	1,000	270,000	270,000
			1		1,000		
12	K	000600010.R	Zariadenie staveniska "kompletné zariadenie, staveniska, vr. prenosného dopravného značenia	eur	1,000	720,000	720,000
			1		1,000		

### Odpočet - Dodatok č. 2

-2 746,903

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	-147,400	5,080	-748,792
3	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	-30,300	35,370	-1 071,711
5	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	-2,000	58,200	-116,400
9	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	-1,000	270,000	-270,000
10	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	-1,000	270,000	-270,000
11	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	-1,000	270,000	-270,000



# KRYCÍ LIST SÚPISU PRÁC

Stavba: REKONSTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDIKY, SKALKA-KREMNICA, III/2343 KRALIKY, III/2410  
ŠPANIA DOLINA-MOSTY  
Objekt: 578-012 - SO M 578-012 Most cez Kremnický potokv km 23,702 v  
meste Kremnica

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ:  
Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

IČO: 37828100  
IČO DPH: 2021627333

Zhotoviteľ:  
Metrostav Asphalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

IČO: 46120602  
IČO DPH: SK2023231892

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 285,32
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 285,32</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 285,32	257,06
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>1 542,38</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA SÚPISU PRÁČ

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLIKY, III/2410  
ŠPANIA DOLINA-MOSTY

Objekt: **578-012 - SO M 578-012 Most cez Kremnický potokv km 23,702 v  
meste Kremnica**

Miesto: Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ: Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 | Projektant:  
Zhotoviteľ: Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 285,32</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 285,32
1 - Zemné práce	733,55
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	551,77
VP - Práce navyč	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariadenia stav.	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkov vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 285,32</b>



# SÚPIS PRÁC

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLINA-MOSTY

Objekt: **578-012 - SO M 578-012 Most cez Kremnický potokv km 23,702 v meste Kremnica**

Miesto: Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ: Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 | Projektant:  
Zhotoviteľ: Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **1 285,324**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **1 285,324**

**1 - Zemné práce** **733,552**

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	144,400	5,080	733,552
---	---	-------------	--------------------------	----	---------	-------	---------

"čistenie koryta, prilehlých svahov, u krídel od vegetácie, nánosov a kameňov, vr. veškerej manipulácie so sut'ou, vr. odvozu do 25 km

"vr. uloženia na skládku (príp. likvidácie, poplatku)  
144,4

144,400

**6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** **551,772**

2	K	627455111.R	Škárovanie starého muríva	m2	15,600	35,370	551,772
---	---	-------------	---------------------------	----	--------	--------	---------

"vr. škárovanie a príp. doplnenia odpadnutej časti múra či jeho obkladu  
15,6

15,600

**VP - Práce naviac** **0,000**

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000





# KRYCÍ LIST SÚPISU PRÁC

Stavba: REKONSTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDIKY, SKALKKA-KREMKNICA, III/2343 KRALIKY, III/2410 ŠPANIA DOLINA-MOSTY  
Objekt: **2410-03 - SO M 2410-03 Most cez Banský potok pred obcou Špania Dolina**

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ:  
Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

IČO: 37828100  
IČO DPH: 2021627333

Zhotoviteľ:  
Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

IČO: 46120602  
IČO DPH: SK2023231892

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				24 358,21
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>24 358,21</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	24 358,21	4 871,64
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>29 229,85</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA SÚPISU PRÁČ

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKKA-KREMKNICA, III/2343 KRÁLIKY, III/2410  
ŠPANIA DOLINA-MOSTY  
Objekt: 2410-03 - SO M 2410-03 Most cez Banský potok pred obcou Špania  
Dolina  
Miesto: Dátum: 19.06.2019  
Objednávateľ: Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 | Projektant:  
Zhotoviteľ: Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>24 358,21</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	22 828,21
1 - Zemné práce	674,12
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 129,21
4 - Vodorovné konštrukcie	2 701,83
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 934,42
8 - Rúrové vedenie	124,38
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 264,25
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 530,00
VP - Práce navyiac	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariadenia stav.	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkov vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>24 358,21</b>



# SÚPIS PRÁČ

Stavba: REKONŠTRUKCIA III/587 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY, SKALKA-KREMNICA, III/2343 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLINA-MOSTY

Objekt: 2410-03 - SO M 2410-03 Most cez Banský potok pred obcou Špania Dolina

Miesto: Dátum: 19.06.2019

Objednávateľ: Banskobystrický SK, Námestie SNP č. 23, 974 00 | Projektant:  
Zhotoviteľ: Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **24 358,211**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **22 828,211**

1 - Zemné práce 674,116

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	132,700	5,080	674,116
"čistenie koryta, prílehlých svahov, u krídel od vegetácie, nánosov a kameňov, vr. veškerej manipulácie so suťou, vr. odvozu do 25 km "vr. uloženia na skládku (príp. likvidácie, poplatku) 132,7 <span style="float: right;">132,700</span>							

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 1 129,213

2	K	317321119.R	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	3,200	151,540	484,928
"vr. dodania betónu, kotvenia rím do dodatočných vývrtov, vr. vývrtov, kotevného prípravku s PKO, vr. bednenia, úpravy povrchu a ochranného náteru "vr. tesnenia pracovných škár 3,2 <span style="float: right;">3,200</span>							
3	K	317361216	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,480	1 342,260	644,285

4 - Vodorné konštrukcie 2 701,830

4	K	465513217.R	Predláženie dlažieb z lomového kameňa	m3	56,500	47,820	2 701,830
"vr. rozobratia, očistenia, zriadenia vr. bet. lôžka C20/25 hr. 100 m, vyškárovani, vr. veškerej manipulácie s materiálom, vr. úpravu podkladu "vr. príp. debnenia, príp. zemných prác, vr. príp. doplnenia chábajúceho kameňa 56,5 <span style="float: right;">56,500</span>							

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 934,423

5	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	23,100	35,370	817,047
"vr. škárovania a príp. doplnenia odpadnutej časti múra či jeho obkladu 23,1 <span style="float: right;">23,100</span>							
6	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	52,800	38,720	2 044,416
"vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí "vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy "vr. ochranného náteru jestvujúcich rím 52,8 <span style="float: right;">52,800</span>							
7	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	52,800	58,200	3 072,960



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"1-2 vrstvy podľa celkovej hrúbky, vr. prípravy povrchu, príp. očistenia obnaženej výztuže pieskom, reaktívneho náteru výztuže pri nedostatočnom krytí "vr. zjednocujúceho náteru sanovanej plochy 52,8		52,800		
<b>8 - Rúrové vedenie</b>							<b>124,384</b>
8	K	899623171.R	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope "sanácia okolo zaústenia potrubia, obetónovanie päty krídel a klenby vr. debnenia 1,3	m3	1,300	95,680	124,384
<b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>12 264,245</b>
9	K	911334121.1R	Zvodidlo ocelové zábradlové triedy H2-nové " vr. koncový dielov, vr. PKO a veškerého nutného materiálu pre osadenie, vr. osadenia do dodatočných vývrtov "vr. vývrtov, kotiev, podlití stĺpikou plastmalto " vr. zaberania stĺpikov mimo rímsu 36,3	m	36,300	300,000	10 890,000
10	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu "pred a za mostom:" 2	ks	2,000	39,190	78,380
11	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie "otrskanie vodou, vr. odstránenia veškerých nečistot (vegetácia, mech, štrk), vr. veškerej manipulácie s odstraným materiálom, príp. likvidácie 118,8	m2	118,800	6,250	742,500
12	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosu ručne "krajnic, rigolov, prilehlých spávnenných ploch, vr. veškeré manipulácie s odstraným materiálom, odvozu, uložení na skládku 25 km, poplatku 60,0	m2	60,000	4,190	251,400
13	K	966005211.R	Rozobranie ocelového zábradlia " vr. naloženia, odvozu, uloženia na miesto určené zhotoviteľom 12,3	m	12,300	24,550	301,965
<b>VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady</b>							<b>1 530,000</b>
14	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu "vr. zameranie konštrukcie mostu a vozovky, meranie v priebehu výstavby, vr. príp. vytyčenia polohy jestvujúcich inž. sietí 1	eur	1,000	270,000	270,000
15	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie "vypracovanie DRS, DVP/VTD, Dokumentácia skutočného provedenia, príp. Technologický postup prác, príp. Zpráva BOTP a OŽP 1	eur	1,000	270,000	270,000
16	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí "ochrana a príp. preloženia inžinierskych sietí 1	eur	1,000	270,000	270,000



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	000600010.R	Zariadenie staveniska "kompletné zariadenie, staveniska, vr. prenosného dopravného značenia 1	eur	1,000	720,000	720,000
					1,000		

### VP - Práce navyiac - Dodatok č. 2

2 256,400

1	K	R	Ukončenie zvodidlového zábradlia -- Zvodidlo oceľové triedy H2, 21,50 + 21,50 = 43,00 m, 43,00 - 36,30 (ZoD) = 6,70 m	m	6,700	150,000	1 005,000
2	K		Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky, konce, MK, MO ), hr. 50 mm, (20,00 x 5,50 = 110,00 m2)	m2	110,000	1,510	166,100
3	K		Čistenie vozovky-zametanie	m2	110,000	0,190	20,900
4	K		Postrek spojovací	m2	110,000	0,480	52,800
5	K		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm	m2	110,000	7,560	831,600
6	K	R	Tesnenie dilatčných škár so zapílením a vyčistením, 5,50 + 12,50 = 18,00 m	m	18,000	10,000	180,000

### Odpočet - Dodatok č. 2

-6 692,899

4	K	465513217.R	Predláždenie dlažieb z lomového kameňa	m3	-31,500	47,820	-1 506,330
5	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	-18,100	35,370	-640,197
6	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	-34,600	38,720	-1 339,712
7	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	-38,300	58,200	-2 229,060
12	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	-40,000	4,190	-167,600
14	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	-1,000	270,000	-270,000
15	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	-1,000	270,000	-270,000
16	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	-1,000	270,000	-270,000

### VP - Práce navyiac - Dodatok č. 1

1 955,222

#### D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE

766,372

1	K	122406114	Odkopanie nezap. hornín	m3	4,000	31,480	125,920
2	K	979087213	Nakladanie vybraných kameňov a zeminy na dopravný prostriedok	t	14,800	10,440	154,512
3	K	035978111	Odvoz kameniva a zeminy na skládku do 1 km	t	14,800	23,250	344,100
4	K	035978121	Odvoz sute na skládku za každý ďalší 1 km	t	148,000	0,620	91,760
5	K	17120120	Uloženie sypaniny na skládku	m3	8,000	6,260	50,080

#### D3 - 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1 003,000

6	K	311211225	Murivo nadzákl. z lomového kameňa opracovaného na MC 15	m3	4,000	200,000	800,000
7	K	627456116	Vyplnenie škár maltou cementovou hl. do 70 mm muriva z lomového kameňa s vyškárovaním	m2	4,000	50,750	203,000

#### D4 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

185,850

8	K	961021112	Búrание muriva z kameňa	m3	2,500	74,340	185,850
---	---	-----------	-------------------------	----	-------	--------	---------

