

PRÍLOHA – ZÁKLADNÉ BILANCIE

Búracie práce

SO 01 TERÉNNÉ ÚPRAVY, SPEVNENÉ PLOCHY - BÚRACIE PRÁCE		
frézovanie vozovky [m2]	1538	m2
vybúranie asfaltovej vozovky [m2]	2340,6	m2
vybúranie betónovej plochy (vozovky) [m2]	106	m2
vybúranie asfaltového chodníka [m2]	993	m2
frézovanie asfaltového chodníka [m2]	1392	m2
vybúranie betónového chodníka [m2]	311	m2
rozobratie plochy zámkovej dlažby [m2]	41	m2
rozobratie chodníka z bet. kociek [m2]	26	m2
vybúranie obrubníkov cestných [m']	1166	m2
vybúranie obrubníkov kamenných [m']	2132	m2
vybúranie asfaltového ihriska [m2]	1041	m2
odstránenie štrkovej plochy [m2]	273	m2
odhumusovanie [m2]	10907	m3
výkop 150-900 [m3]	35,8	m3
výkop 300 [m3]	448,8	m3
výkop 330 [m3]	79,95	m3
výkop 370 [m3]	30,09	m3
výkop 390 [m3]	58,7	m3
výkop 400 [m3]	71,4	m3
výkop 480 [m3]	32,76	m3
výkop 510 [m3]	1226,37	m3
výkop 530 [m3]	179,85	m3

SO 02 VEGETAČNÉ ÚPRAVY – VÝRUBY A PESTOVATEĽSKÉ OPATRENIA		
STROMY, SKUPINY STROMOV - VÝRUB	71 + SS 2 (5ks)	ks
STROMY - PRESADBA	13	ks
STROMY - PESTOVATEĽSKÉ OŠETRENIA	186	ks
KRY, SKUPINY KROV - VÝRUB	84,6	m²
	14	ks
KRY - PRESADBA	4	ks
KRY, SKUPINY KROV - PESTOVATEĽSKÉ OŠETRENIA	646,9	m²
	41	ks
ZÁHONY - PESTOVATEĽSKÉ OŠETRENIA	27,0	m²

So 03 PARKOVÝ MOLIÁR – BÚRACIE PRÁCE			
ODS_LA	ODSTRÁNENIE A DEMONTÁŽ LAVIČKY S KOTVENÍM	30	ks
ODS_OK	ODSTRÁNENIE A DEMONTÁŽ ODPADKOVÉHO KOŠA S KOTVENÍM	5	ks
ODS_ZS	ODSTRÁNENIE ZAHRAZOVACIEHO STĹPIKA S KOTVENÍM	2	ks
ODS_OPL	ODSTRÁNENIE A DEMONTÁŽ OPLOTENIA S KOTVENÍM	137,55	bm
ODS_IP	ODSTRÁNENIE A DEMONTÁŽ INFOPANELA S KOTVENÍM	2	ks
ODS_IT	ODSTRÁNENIE A DEMONTÁŽ INFORMAČNEJ TABULE S KOTVENÍM	1	ks
ODS_S	ODSTRÁNENIE A DEMONTÁŽ SUŠIAKA S KOTVENÍM	3	ks
ODS_BK	ODSTRÁNENIE BETONOVÉHO KVETINÁČA	4	ks

SO 04 IHRISKÁ – BÚRACIE PRÁCE			
ODS_HB	ODSTRÁNENIE HERNEJ BRÁNKY	2	ks
ODS_HP1	ODSTRÁNENIE A DEMONTÁŽ HOJDAČKY S KOTVENÍM	5	ks
ODS_HP2	ODSTRÁNENIE A DEMONTÁŽ PRELIEZKY S KOTVENÍM	7	ks
ODS_HP3	ODSTRÁNENIE A DEMONTÁŽ PIESKOVISKA S KOTVENÍM	2	ks
ODS_HP4	ODSTRÁNENIE A DEMONTÁŽ KRESLIACEJ TABULE S KOTVENÍM	1	ks
ODS_HP5	ODSTRÁNENIE A DEMONTÁŽ KOLOTOČA S KOTVENÍM	1	ks
ODS_HP6	ODSTRÁNENIE A DEMONTÁŽ BASKETBALOVÉHO KOŠA S KOTV.	2	ks

SO 04 IHRISKÁ - PRESUN V RÁMCI RIEŠENÉHO ÚZEMIA			
PR_HP7	PRESUN STOLNÉHO TENISU S KOTVENÍM V RÁMCI RÚ	1	ks

SO 06 PRÍPOJKY NN - DEMONTÁŽ

V rámci projektu budú vykonávané nasledovné demontážne práce, a to zaistenie, odpojenie a demontáž prívodu do RVO172. Samotný rozvádzač bude demontovaný v SO 6.1 Verejné osvetlenie.

SO 06 VEREJNÉ OSVETLENIE - DEMONTÁŽ

V rámci budovania VO budú v riešenom úseku vykonávané demontážne práce:

- demontáž a likvidácia 53 ks svietidiel
- demontáž 53 ks existujúcich oceľových stožiarov a výložníkov
- demontáž a likvidácia 53 ks betónových základov stožiarov
- demontáž a likvidácia 2ks plastového rozvádzača RVO
- demontáž 6 ks existujúcich oceľových stožiarov a svietidiel (5.etapa)

Časti VO, ktoré nie sú predmetom projektu, ale sú samostatná nadväzujúca investičná akcia:
Demontáž svietidla a stožiaru _SM 6510

Návrhový stav

SO 01 TERÉNNÉ ÚPRAVY, SPEVNEŇ PLOCHY

spevnené plochy spolu	13062,8	m2
skladba vozovky T 1_1 plocha chodníka z dlažby hr. 480 mm [m2]	180	m2
skladba vozovky T 1_2 plocha chodníka z dlažby 10x20 cm hr. 510 mm [m2]	1807	m2
skladba vozovky T 2 plocha chodníka z dlažby mix hr. 510 mm [m2]	260	m2
skladba vozovky T 3 plocha z drenážnej dlažby hr.400 mm [m2]	289	m2
skladba vozovky T 4 plocha z drenážnej dlažby hr.400 mm [m2]	172	m2
skladba vozovky T 5 plocha z dlažby mix. hr. 510 mm [m2]	1191	m2
skladba vozovky T 6 plocha TTE rošt hr.530mm [m2]	1346	m2
skladba vozovky T 7 plocha z dlažby 40x40cm hr. 510 mm [m2]	0	m2
skladba vozovky T 8_1 plocha EPDM hr. 400 mm [m2]	504	m2
skladba vozovky T 8_2 plocha EPDM hr. 330 mm [m2]	164	m2
skladba vozovky T 8_3 plocha EPDM hr. 330 mm [m2]	258	m2
skladba vozovky T 8_4 plocha EPDM, hr. 330 mm [m2]	288	m2
skladba vozovky T 9 plocha z kamennej kocky 5x50 mm, hr. 390 mm [m2]	437	m2
skladba vozovky T 10 plocha z mlatu hr. 390 mm [m2]	549,8	m2
skladba vozovky T 10 plocha z mlatu hr. 510 mm [m2]	1165	m2
skladba vozovky T 11 plocha z asfaltobetónu hr. 370 mm [m2]	1003	m2
skladba vozovky T 12 doplnenie obrusnej vrstvy komunikácie [m2]	2215	m2
skladba vozovky T 13 plocha z asfaltobetónu hr. 550 mm [m2]	783	m2
skladba vozovky T 14 štrková plocha [m2]	424	m2
skladba vozovky MSK [m2]	27	m2

SO 02 VEGETAČNÉ PLOCHY

	13311,0	m2
trávnik	7217,0	m2
trávnik lúčny	2624,0	m2
okrasné trávobylinné spoločenstvo	1193,7	m2
okrasné podrastové spoločenstvo	377,4	m2
okrasné mokraďové spoločenstvo	444,7	m2
kry - pôdopokryvné	185,7	m2
kry - živý plot, skupinové	1268,5	m2
stromy	298,0	ks
kry viackmenné solitérne	71,0	ks
kry skupinové	3846,0	ks
popínavé rastliny	168,0	ks
trvalky, okrasné trávy	10802,0	ks
cibuľoviny	35476,0	ks
stromy - presadba	13,0	ks
kry - presadba	4,0	ks

SO 03 PARKOVÝ MOLIÁR

LA1	DREVENÁ LAVICA	1	ks
LA2	PARKOVÁ LAVIČKA S OPERADLOM	66	ks

LA3	PARKOVÁ LAVIČKA NA MÚRIK BEZ OPERADLA	6	ks
LA4	PARKOVÁ LAVIČKA NA MÚRIK S OPERADLOM	24	ks
LA5	PARKOVÁ TROJLAVIČKA NA MÚRIK BEZ OPERADLA	1	ks
LA6	PARKOVÁ OBLÚKOVÁ LAVIČKA	2	ks
PS1	PIKNIKOVÝ STÔL S LAVIČKAMI S OPERADLOM	8	ks
PS2	PIKNIKOVÝ STÔL S LAVIČKAMI BEZ OPERADLA	14	ks
PS3	PIKNIKOVÝ STÔL KRUHOVÝ - 5 MIEST	1	ks
PS4	PIKNIKOVÝ STÔL KRUHOVÝ - 4 MIESTA	1	ks
PS5	PIKNIKOVÝ STÔL KRUHOVÝ - 6 MIEST	1	ks
ŠS	ŠACHOVÝ STÔL	1	ks
SB1	STOJANY NA BICYKLE	20	ks
SB2	STOJANY NA 4 BICYKLE	22	ks
NS	NABIJACIE STANICE NA BICYKLE	2	ks
OK1	ODPADKOVÝ KÔŠ	20	ks
OK2	ODPADKOVÝ KÔŠ NA TRIEDENIE ODPADU	9	ks
IV	INFORMAČNÁ VITRÍNA	1	ks
IP1	INFORMAČNÝ PANEL	5	ks
IP2	INFORMAČNÝ PANEL	9	ks
PZ	PSÍ ZÁCHOD	3	ks
VG1	VEREJNÝ GRIL	3	ks
VG2	VEREJNÝ GRIL	3	ks
PF	PICIA FONTÁNKA	1	ks
AP1	AGILI PRVOK PRE PSOV - LÁVKA S PREKÁŽKOU	1	ks
AP2	AGILI PRVOK PRE PSOV - LÁVKA ŠIROKÁ	1	ks
OH	ODVETRANIE HMLHOVISKA	1	ks

SO 04 IHRISKÁ

SO 04.1	Oporný múr ihriska	1	ks
SO 04.2	Oplotenie multifunkčného ihriska	1	ks
SO 04.3	Zábradlie multifunkčného ihriska	1	ks
FP1	FITNES PRVOK NA RUKY, TRUP	1	ks
FP2	FITNES PRVOK KARDIO	1	ks
FP3	FITNES PRVOK ČINKY	1	ks
FP4	FITNES PRVOK HRAZDA	2	ks
FP5	FITNES PRVOK BOX	1	ks
FP6	FITNES PRVOK SKOKY	1	ks
HP1	DREVENÝ DOMČEK	1	ks
HP2	BRÁNA MULTI S BASKETBALOVÝM KOŠOM	2	ks
HP3	MULTI SIETĚ	1	ks
HP4	TRAMPOLÍNA	1	ks
HP5	DVOJHOJDAČKA	1	ks
HP6	ZOSTAVA NA LEZENIE SO ŠMÝKAČKOU HAVRAN	1	ks
HP7	DVOJHOJDAČKA	1	ks
HP8	HOPSADLO VTÁK	1	ks

HP9	PIESKOVISKO	1	ks
HP10	PINGPONGOVÝ STÔL	1	ks
HP11	STOLNÁ HRA	1	ks
HP12	HOJDAČKA HNIEZDO	2	ks
HP13	STOLNÝ FUTBAL	3	ks
HP14	BALANČNÝ HERNÝ PRVOK	1	ks
HP15	OBIEHACIE KOLY	4	ks
HP16	HERNÝ PRVOK NA LEZENIE	1	ks
HP17	OTOČNÝ KRUH	1	ks
HP18	KOLOTOČ PLOŠINA	1	ks
HP19	TROJHOJDAČKA	1	ks
HP20	PIESKOVISKO SO ZATIENENÍM	1	ks
HP21	ROTAČNÁ TYČ	1	ks
HP22	OBIEHACÍ KOL MRAVČEK	1	ks
HP23	INTERAKTÍVNE HRA	3	ks

SO 05 DROBNÁ ARCHITEKTÚRA, UMELECKÉ PRVKY

SO 05.1	Pódium	1ks
SO 05.2	Oplotenie za pódium	1ks
SO 05.3	Oplotenie pri ihrisku	1ks
SO 05.4	Oplotenie venčoviska	1ks

SO 06 PRÍPOJKY NN A VEREJNÉ OSVETLENIE

Prehľad svetelných miest (SM – stožiar s jedným, alebo viac svetidlami)

	Počet SM pred rekonštrukciou	Počet SM po rekonštrukcii
VO	59	93
Športoviská	0	8
Celkom	59	101

Celkový počet stožiarov je 101.

Na osvetlenie športovísk sú použité reflektory (8ks).

Počet svetidiel VO pred rekonštrukciou: 59 ks

Počet svetidiel VO po rekonštrukcii: 103 ks

Počet napájacích RVO pred rekonštrukciou: 4 ks

Svietidlá v riešenom území sú napájané z rozvádzačov RVO172, RVO170, RVO175 a RVO177.

Počet napájacích RVO po rekonštrukcii: 2 ks

Všetky navrhované svietidlá v riešenom území budú napájané z rozvádzačov RVO172 a RVO170.

Časti VO, ktoré nie sú predmetom projektu, ale sú samostatná nadväzujúca investičná akcia:

Svetelné miesto SM 170.002.011	(základ, stožiar, svetidlo)	
Svetelné miesto SM 172.003.009	(základ, stožiar, výložník, svetidlo)	
Svetelné miesto SM 172.003.010	(základ, stožiar, výložník, svetidlo)	
Kábel CYKY-J 5x16mm ² vedený v zemi v chráničke Ø63mm		90m
+ pospájanie FeZn 4x30		90m
+ chránička DuraMulti DB, Multizväzok 4x 12/8mm		90m

SO 10 FONTÁNA

Hmlová fontána

1ks