



UWAGA: KOLORYSTYKA NA WYDRUKU MOŻE ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTOŚCI ZE WZGL. NA USTAWIENIA DRUKARKI.

- OPIS PLANOWANYCH ROBÓT:
- [1] NAPRAWA COKOŁU W PARTII PRZYZIEMIA: ISTNIEJĄCY ZASOLONY I ZAWILGOCONY TYNK SKUĆ DO WYSOKOŚCI 80 CM POWYŻEJ WIDOCZNEJ STREFY USZKODZEŃ, WYKONAĆ WARSTWY TYNKU RENOWACYJNEGO ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ PRZEDSTAWIONĄ KOLORYSTYKĄ
  - [2] ZBADANIE STANU TYNKÓW POPRZECZ OSTUKIEM ŚCIAN Z POZIOMU RUSZTOWAŃ. W PRZYPADKU WADLIWEGO ZESPOJENIA Z PODŁOŻEM, SKUĆ TYNK AŻ DO CAŁKOWITEGO ODKRYCIA POWIERZCHNI PODŁOŻA. PODŁOŻE PRZYGOTOWAĆ USUWAJĄC RESZTKI STAREGO TYNKU, PYŁKU I GRUŻU. W MIEJSCACH ZAKAŻENIA MIKROBIOLOGICZNEGO NALEŻY PRZEPROWADZIĆ DEZYNFEKCJĘ PREPARATEM BIOBÓJCZYM METODĄ NATRYSKOWĄ,
  - [3] NAPRAWA OKŁADZINY TYNKOWANEJ: USUNIĘCIE, SKUCIE "GŁUCHYCH" TYNKÓW, WYKONANIE NOWEJ WARSTWY TYNKU, PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ORAZ POKRYCIE POWŁOKĄ MALARSKĄ ZGODNIE Z PRZEDSTAWIONĄ KOLORYSTYKĄ
  - [4] NAPRAWA GZYMSÓW MIĘDZYKONDYGNACYJNYCH: USUNIĘCIE LUŻNYCH FRAGMENTÓW TYNKU I FARB, OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW CHEMICZNYCH, DEZYNFEKCJA, UZUPEŁNIENIE MASĄ SZPACHLOWĄ BARWIONĄ W MASIE, HYDROFOBIZACJA, OBRÓBKĄ BLACHARSKA Z BLACHY TYTAN-CYNK
  - [5] NAPRAWA OPASEK OKIENNYCH, DETALU CIĄGNIĘTOGO: CZYSZCZENIE, USUNIĘCIE ODPADAJĄCYCH TYNKÓW, DEZYNFEKCJA, UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW ZAPRAWĄ, WYPROFILOWANIE ODCINKÓW METODĄ CIĄGNIĄ, POKRYCIE POWŁOKĄ MALARSKĄ
  - [6] NAPRAWA PORTALU WEJŚCIOWEGO: USUNIĘCIE LUŻNYCH FRAGMENT TYNKU I FARB, OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW CHEMICZNYCH, DEZYNFEKCJA, UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW MASĄ SZPACHLOWĄ BARWIONĄ, W MASIE, HYDROFOBIZACJA
  - [7] WYMIANA/WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH Z BLACHY TYTAN CYNK (ODSTĘP KAPINOSA OD LICA ŚCIANY MIN. 4 CM).
  - [8] REMONT LUB WYMIANA STAŁOWYCH KRAT OKIENNYCH: OCZYSZCZENIE I MALOWANIE W KOLORZE RAL 9006
  - [9] WYMIANA POKRYW/DRZWIWEK STAŁOWYCH SZAFEK PODTYNKOWYCH INSTALACYJNYCH NA NOWE, KOLOR RAL 9006
  - [10] RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH: OCZYSZCZENIE I MALOWANIE W KOLORZE RAL 8015
  - [11] RENOWACJA BALUSTRADY: OCZYSZCZENIE I MALOWANIE W KOLORZE RAL 9006
  - [12] WYMIANA DRZWI STAŁOWYCH PROWADZĄCYCH DO PIWNICY W BUDYNKU NR 7 NA NOWE W KOLORZE RAL 8015
  - [13] WYMIANA ORYNNOWANIA NA NOWE O ISTNIEJĄCYCH ŚREDNICACH/WYMIARACH Z BLACHY TYTAN-CYNK
  - [14] SCHODY, STOPNIE PRZY WEJŚCIACH DO BUDYNKÓW ORAZ ZEWNĘTRZNE SCHODY DO PIWNICY PODDAĆ RENOWACJI – OCZYŚCIĆ, UZUPEŁNIĆ UBYTKI I ZABEZPIECZYĆ HYDROFOWO

- UWAG:
1. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NIE JEST OBJĘTA OPRACOWANIEM.
  2. NALEŻY USUNĄĆ WSZYSTKIE GIPSOWE I CEMENTOWE UZUPEŁNIENIA TYNKÓW NA PILASTRACH, GZYMSACH I LICU ŚCIANY).
  3. GZYMSY I OPASKI NALEŻY OCZYSZCZAĆ Z DUŻĄ OSTROŻNOŚCIĄ ABY NIE USZKODZIĆ ICH FORMY I GŁADKIEJ POWIERZCHNI,
  4. WNĘKI OKIENNE I DRZWIOWE MALOWAĆ W KOLORZE ELEWACJI.
  5. MONTAŻ OBRÓBKİ BLACHARSKIEJ, BLACHA TYTAN-CYNK (ODSTĘP KAPINOSA OD LICA ŚCIANY MIN. 4 CM)
  6. PROJEKT ROZPATRYWAĆ RAZEM Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ.
  7. WSZYSTKIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE NALEŻY ZDEMONTOWAĆ I PROWADZIĆ WEWNĄTRZ BUDYNKU LUB UKRYĆ W BRUZZACH. BRUZZY WYKONYWAĆ OSTROŻNIE, TAK ABY NIE NARUSZYĆ DETALU ARCHITEKTONICZNEGO. NA CZAS ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY ZDEMONTOWAĆ INSTALACJE ODGROMOWĄ I PONOWNIE JĄ ZAMOCOWAĆ PO ZAKOŃCZENIU PRAC.
  8. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY ELEMENTÓW SPRAWDZIĆ.
  9. PROJEKT NIE OBEJMUJE REMONTU DACHU.
  10. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS PROWADZENIA PRAC ZNAČNYCH UBYTKÓW W DETALACH ARCHITEKTONICZNYCH, GZYMSACH ELEMENTY TE NALEŻY ODZWIERCIEDLIĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH.

DOBRANA KOLORYSTYKA NA PODSTAWIE  
BADAŃ STRATYGRAFICZNYCH

BUDYNEK NR 9			
	KEIM EXCLUSIV 9095		KEIM EXCLUSIV 9097
	GZYMS, PILASTRY		OPASKI OKIENNE
	KEIM EXCLUSIV 9090		RAL 9006
	TŁO		KRATY OKIENNE, ORYNNOWANIE,
	KEIM EXCLUSIV 9084		OBRÓBKİ BLACHARSKIE
	COKÓŁ		
	RAL 8015		
	DRZWI WEJŚCIOWE		

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
<div> projekt</div>		PAVO Projekt Sp. z o.o. ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław 534 558 541, biuro@pavoprojekt.pl KRS: 0000672640, NIP: 8943102296 REGON: 367011321	
GŁÓWNY PROJEKTANT MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOLNY UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ NR 14/OPKK/2011		PODPIS/PIECZĘĆ	
PROJEKTANT PROWADZĄCY MGR INŻ. ARCH. BARBARA BOŁOZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ NR 55/DSOKK/2017		PODPIS/PIECZĘĆ	
INWESTOR SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W OLEŚNICY UL. ŚW. JADWIGI 1A 56-400 OLEŚNICA			
INWESTYCJA REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW 7-8-9 1A SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 PRZY UL. ŚW. JADWIGI 1A W OLEŚNICY DZ. NR 97, AM-51, obręb: OLEŚNICA jedn. ewid.: M.OLEŚNICA			
BRANŻA ARCHITEKTURA		STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY	
TYTUŁ RYSUNKU BUDYNEK NR 9 - ELEWACJA ZACHODNIA			
NR RYSUNKU A-1	REWIZJA 00	SKALA 1:100	DATA 9.12.2022