

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Prace przygotowawcze			
1	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie boazerii na ścianach i suficie	m2		
		7 * 14,05 + 5,24 * 7,61 + 4,48 * 4,33 + 4,35 * 5,7 <sufit>	m2	182,420	
		(7 + 14,05) * 2 * 3,25 + (5,25 + 7,6) * 2 * 3,25 + (4,5 + 4,3) * 2 * 3 + (4,35 + 5,71) * 2 * 1,7 <ściana>	m2	307,354	
				RAZEM	489,774
2		Ściany, sufit			
2	KNR AT-52 0101-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na klej na ścianach	m2		
		(7 + 14,05) * 2 * 3,25 + (5,25 + 7,6) * 2 * 3,25 + (4,5 + 4,3) * 2 * 3 + (4,35 + 5,71) * 2 * 1,7	m2	307,354	
				RAZEM	307,354
3	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	m2		
		(4,35 + 5,71) * 2 * 1,7 <ściana w kuchni>	m2	34,204	
				RAZEM	34,204
4	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		poz.2 - poz.3	m2	273,150	
				RAZEM	273,150
5	KNR-W 2- 02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych	m		
		(7 + 14,05) * 2 + (5,25 + 7,6 + 5,25) * 2 + (4,5 + 4,3) * 2	m	95,900	
				RAZEM	95,900
6	KNR AT-52 0303-02	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji jednopoziomowej z profili CD 60 z pokryciem 2x 12,5 mm	m2		
		4,35 * 5,7 <sufit kuchnia>	m2	24,795	
				RAZEM	24,795
7	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		poz.6	m2	24,795	
				RAZEM	24,795
8	KNR-W 2- 02 2702-01	Sufity podwieszane kasetonowe z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		7 * 14,05 + 5,24 * 7,61 + 4,48 * 4,33	m2	157,625	
				RAZEM	157,625
9	KNR AT-52 0105-01	Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m2		
		5,26 * 3,25	m2	17,095	
				RAZEM	17,095
10	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		poz.9	m2	17,095	
				RAZEM	17,095
11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.4 + poz.7 + poz.10	m2	315,040	
				RAZEM	315,040
12	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą opaskową	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR-W 2- 02 1022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą opaskową	m2		
		1,5 * 2	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
14 d.2	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra 0,85*2,12	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
15 d.2	KSNR 8 0424-02	Demontaż zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego (nagrzewnicy ściennej)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	KNNR 5 1207-15	Wykucie bruzd dla rurnagrzewnicy	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
17 d.2	S-215 0800-02	Instalacja centralnego ogrzewania - zasilenie nagrzewnicy	m		
		9 * 2	m	18,000	
				RAZEM	18,000
18 d.2	KNR 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
19 d.2	KNP 05 0436-05.01	Nagrzewnice ścienne - nagrzewnica z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000