

Stupeň: RP
Stavba: Sociálne zariadenie pre vodičov MHD
VALAŠSKÁ ul. BRATISLAVA
Objekty: DEMONTÁŽ PRÍPOKY NN

TECHNICKÁ SPRÁVA.

1. Predmet projektu:

a. Demontáž káblovej prípojky NN

Odborné miesto: EIC 24ZZS 51790300000 Gaštanová ul 16.

Jestvujúca prípojka NN zo skrine ZS-DIS SR 0277-002/05 na Gaštanovej ul. je 3m.

Odberateľ: Dopravný podnik Bratislava

Jestvujúca prípojka NN s elektromerom vo vnútri kiosku bude včítane prípojkovej skrine v murovanom pilieri pri chodníku zdemontovaná.

Jestvujúca prípojka NN zo skrine ZS-DIS SR 0277-002/05 na Gaštanovej ul. je 3m.

b. Rozvody NN pre DPB Bratislava,

Požiadavky na elektrické zariadenie:

1. Prípojka NN

Zatriedenie elektrických zariadení

Podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb. sú elektrické zariadenia podľa miery ohrozenia zaradené do skupiny B.

2. ZOZNAM PRÍLOH

1. Technická správa
2. Výkaz výmer
3. Situačná schéma

3. PROJEKTOVÉ PODKLADY

- 2.1 zakreslenie stavebnej časti
- 2.2 obhliadka stavby

4 TECHNICKÉ ÚDAJE

4.1a Prúdové a napäťové sústavy:

- PRÍPOJKA NN: 3 PEN AC, 50 Hz 400/230V, TN-C

5. TECHNICKÝ POPIS

a. Káblová prípojka NN

Jestvujúca prípojka NN s elektromerom vo vnútri kiosku bude včítane prípojkovej skrine v murovanom pilieri pri chodníku zdemontovaná.

Dĺžka jestvujúcej prípojky NN zo skrine ZS-DIS SR 0277-002/05 - 63A na Gaštanovej ul. do poistkovej skrine: 3m..

Od poistkovej skrine do RE je dĺžka kábla: 2m

Postup demontáže:

A: Demontáž elektromera vykoná na základe žiadosti zmluvný dodávateľ elektrickej energie

B: Odpojenie prípojky NN v skrini PRIS vykoná na základe žiadosti správca siete NN ZS-DIS.

C. Demontáž káblov, poistkovej skrine, elektromerovej skrine.

Po demontáži Poistkovej skrine sa odkope odpojený prívodný kábel a prívod od skrine PRIS sa vytiahne z chráničky pod chodníkom a demontuje sa elektromerový rozvádzač v kiosku. Potom po demontáži kiosku a podkladným betónom pod kioskou bude demontovaný kábel od poistkovej skrine do kiosku.

Výkopové práce

- Pred zahájením výkopových prác je nevyhnutné vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí. Zvlášť dávať zvýšenú opatrnosť vedeniu verejného osvetlenia.
- Výkopové práce vykonávať iba ručne
- Povrchy rozkopaných terénov uviesť do pôvodného stavu.

Dodávateľ je povinný do dvoch paré projektovej dokumentácie zakresliť a popísať všetky zmeny voči pôvodnej dokumentácie.