



KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego

**Budowa studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód
podziemnych z utworów czwartorzędowych
na potrzeby gminnego wodociągu grupowego
wraz z budową infrastruktury towarzyszącej**

Lokalizacja inwestycji

Miejscowość (Obręb)	Rościszewo
Gmina	Rościszewo
Powiat	Sierpecki
Numery działek	151

Identyfikatory działek ewidencyjnych

142704_2.0017.151

Kategoria obiektu

XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków.

Nazwa i adres inwestora

**Gmina Rościszewo
ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo**

Spis zawartości projektu budowlanego

- 1) Projekt zagospodarowania działki**
- 2) Projekt architektoniczno-budowlany**
- 3) Załączniki projektu budowlanego**

Numer egzemplarza:

1 2 3

Data wydania:

11.03.2025

Nr dokumentu

0_KT STUDNIA GŁ. ROŚCISZEWO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby gminnego wodociągu grupowego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

Lokalizacja inwestycji

Miejscowość (Obręb)	Rościszewo
Gmina	Rościszewo
Powiat	Sierpecki
Numery działek	151

Identyfikatory działek ewidencyjnych

142704_2.0017.151

Kategoria obiektu

XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków.

Nazwa i adres inwestora

Gmina Rościszewo
ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo

Zespół autorski

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność i numer uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Data opracowania/ sprawdzenia	Podpis
Projektant	Mgr inż. Kamil Papierowski	do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr MAZ/0400/PWBS/16	Branża sanitarna	11.03.2025	
Sprawdził	Inż. Jacek Papierowski	do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr MAZ/0187/POOS/06	Branża sanitarna	11.03.2025	

2

1. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU

1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia jest budowa studni głębinowej nr 6 wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj.:

- obudowa studni
- wyгородzenie strefy ochronnej studni
- utwardzone dojście do studni
- rurociąg łączący projektowaną studnię ze stacją SUW
- węzeł wodny włączający projektowaną studnię do istniejącego układu
- układ zasilająco-sterowniczy studni

dla potrzeb poprawnego funkcjonowania gminnego wodociągu grupowego

1.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI WRAZ Z OPISEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Działka nr ew. 151, na której ma powstać projektowana inwestycja ma powierzchnią 2,25ha.

Na działce wydzielone są 3 rodzaje klaso użytków:

- Bz – rekreacyjno-wypoczynkowy o pow. 0,85ha
- N – nieużytek o pow. 0,15ha
- S-RIIIb – sady 1,25ha

Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na części działki oznaczonej jako sady, w pobliżu rekreacyjnego parku linowego oraz wyгородzonej studni głębinowej nr 4

W ramach inwestycji zostanie wyгородzony obszar o wymiarach 16m x 16m, w granicach którego zlokalizowana będzie studnia głębinowa. Ponadto w wyгородzonym terenie studni nr 4 zostanie wybudowana komora węzła wodnego.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Na działce nr. 151 zostanie wybudowana studnia głębinowa (rzędne lokalizacyjne w układzie 2000: X = 5864165.9300, Y = 7417386.7300) o głębokości 55m. Obudowa studni posadowiona będzie na fundamencie o wymiarach 1,23m x 1,78m. Obudowa studni o wymiarach 1,56m x 1,01m x wys. 1,08m zostanie dodatkowo zakamuflowana drewnianą atrapą studni ogrodowej o wymiarach w planie 3m x 3m. Strefa ochronna studni zostanie wyгородzona ogrodzeniem panelowym o wysokości 1,5m. Wymiary strefy ochronnej: 16m x 16m. Ponadto wokół ogrodzenia (po zewnętrznej stronie) przewidziano nasadzenia drzew ozdobnych (Żywotniki - Tuje).

W granicach strefy ochronnej studni głębinowej nr 4 położonej na tej samej działce zostanie zabudowana komora węzła wodnego w postaci studni żelbetowej o średnicy 2m.

Pomiędzy projektowaną studnią nr 6 a komorą węzła przy studni nr 4 zostanie ułożony rurociąg PE o średnicy nominalnej 160mm. Zagłębienie rurociągu około 170cm.

1.4. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

Do studni zostanie zapewniony dojazd utwardzony o szerokości 3m. Dojazd zostanie wykonany poprzez strefę ochronną studni głębinowej nr 4. W ogrodzeniu strefy ochronnej studni nr 4 należy w tym celu zabudować dodatkową bramę rozwieraną o szerokości 3m.

1.5. INFORMACJE O SĄSIADACH

Działka nr ew. 151 na której zlokalizowane jest inwestycja sąsiaduje z:

- Od strony północnej z działką drogową nr 112 – ul. F. Chopina
- Od strony południowej:
 - Dz. nr ew. 152/1 – zabudowa mieszkalna jednorodzinna
 - Dz. nr ew. 152/2 – zabudowa mieszkalna jednorodzinna
 - Dz. nr ew. 153/1 – zabudowa mieszkalna jednorodzinna
 - Dz. nr ew. 153/2, 153/3, 154/1 - Budynki oświaty nauki i kultury oraz sportowe
- Od strony zachodniej z działką drogową nr 81 – ul. Parkowa
- Od strony wschodniej z działką nr ew. 155/5 na której zlokalizowany jest budynek Urzędu Gminy oraz budynek magazynowy

1.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA

- Powierzchnia działki nr 151	22500,00 m ²
- Projektowana powierzchnia fundamentu studni	2,19 m ²
- Projektowana komora wężła	4,16 m ²
- Wygrodzona strefa ochronna studni	256 m ²

1.7. INFORMACJE O OGRANICZENIACH LUB ZAKAZACH WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB WARUNKÓW ZABUDOWY

Dla przedmiotowej inwestycji została wydana decyzja nr 8/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.10.2022r.

Zgodnie z niniejszą decyzją w ramach planowanej inwestycji dopuszcza się:

- a) Instalację pompy głębinowej w otworze studni, w rurze nadfiltrowej
- b) Wygrozdzenie strefy ochronnej studni nr 6 (o wymiarach 16m x 16m)
- c) Utwardzenie terenu dla dojazdu do studni nr 6
- d) Inne elementy niezbędne do funkcjonowania studni

1.8. INFORMACJE O WPISIE DZIAŁKI DO REJESTRU ZABYTKÓW, GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, ORAZ O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Zgodnie z informacjami zawartymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego planowana inwestycja położona jest na terenie parku dworskiego z II poł. XIX wieku ujętego w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków (decyzja nr 29/100 z dnia 20.01.1958 r.). projekt budowlany wymaga zaopiniowania i/lub uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na terenie wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.

1.9. WPLYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ

Nie dotyczy

1.10. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi i środowisko. Wszelkie uciążliwości związane z funkcjonowaniem obiektów zamykać się będą w granicach przedmiotowej działki.

Projektowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla niniejszej inwestycji została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr pisma RRGKB.6220.3.2022 z dnia 1 września 2022r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie prowadzone będzie zgodnie z wymogami branżowymi i ochrony środowiska. Przedsięwzięcie nie spowoduje zmian w środowisku naturalnym. Teren Inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami Natura 2000. Na terenie planowanego przedsięwzięcia jak i w jego sąsiedztwie nie występują obszary przyrodniczo chronione.

1.11. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

Dla niniejszej inwestycji nie określa się warunków ochrony przeciwpożarowej

1.12. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

Otwór studzienny nr 6 o głębokości 55,0m zostanie wykonany systemem mechanicznym metodą udarową. Wiercenie odbędzie się w dwóch kolumnach rur technicznych (pomocniczych), które zostaną całkowicie wydobyte po zamontowaniu filtra:

- Rury o średnicy 508 mm do głębokości 18,0 m
- Rury o średnicy 457 mm do głębokości 55,0 m.

W otworze zostanie zabudowany kolumnowy filtr siatkowy wykonany z rur PVC-U, posiadających atesty do kontaktu z wodą pitną. Składa się on z:

- Rury podfiltrowej: średnica 280 mm, długość 3,0 m, osadzona na dnie otworu i zaślepiona denkiem
 - Części roboczej filtra: średnica 280mm, długość 25,0m. Jest to rura perforowana szczelinowo, owinięta siatką podkładową i nylonową siatką filtracyjną
 - Rury nadfiltrowej: średnica 330mm, wyprowadzona do powierzchni terenu, o długości 27,0m
- Ponadto w ramach inwestycji planuje się wykonanie:

- szczelnej głowicy studziennej,
- obudowy otworu wraz z niezbędną armaturą, zabudowę pompy głębinowej na rurach tłocznych (pompa o wydajności 66m³/h opuszczona do otworu studziennego na głębokość 25m),
- podłączenie elektryczne studni oraz wykonanie automatyki do sterowania naprzemienną pracą istniejącej studni nr 4 i projektowanej nr 6,
- rurociągu oraz węzła łączącego projektowaną studnię z systemem wodociągowym i stacją SUW,
- indywidualnej obudowy studziennej (drewniana atrapa studni ogrodowej),

- wygradzenia strefy ochronnej studni
- utwardzonego dojazdu do studni wraz z budową dodatkowej bramy

1.13. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Oddziaływanie samej konstrukcji studni nr 6 oraz projektowanej infrastruktury towarzyszącej ograniczy się do bezpośredniego ich sąsiedztwa i nie wykroczy poza granice działki na której elementy te zostały zaprojektowane.


Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji określono na podstawie niżej wymienionych przepisów prawa:

- Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)
- Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)

Opracowali:

mgr inż. Kamil Papierowski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń
nr MAZ/0400/PWBS/16

inż. Jacek Papierowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. instal.
Nr MAZ/0447/OWOS/03
Nr MAZ/0187/POOS/06




MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej:		G.6640.2.962.2024
Jednostka ewidencyjna	identyfikator:	142704_2
	nazwa:	Rościszewo
Ogrob ewidencyjny	identyfikator:	0017
	nazwa:	Rościszewo
Nr działki		51
województwo mazowieckie M		powiat sierpecki W27
Mapa aktualna na dzień:		14.06.2024 r.
nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich:	2000/7
	układu wysokości:	PL-EVRF2007-NH
Skala mapy:		1: 500
Granice zgodne z ewidencją gruntów i budynków		
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		służebność – nie badano
Wykonawca		USŁUGI GEODEZYJNE Artur Kowalski 04-204 Rościszewo; ul. M. Konopnickiej 4 tel. 24-276 42 27 tel. 606 194 735 NIP 776-104-27-83; REG. 010290183
		GEODETA UPRAWNIENY Artur Kowalski Nr upraw. zaw. 15170

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie wykazanych na niniejszej mapie, które nie zostały odnotowane podczas wykonywania pomiarów lub nie były zgłoszone do inwentaryzacji przed zasypaniem otworów, do których brak informacji brzożowych.

Podświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.2.962.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Sierpecki
Wykonawca prac geodezyjnych	A. Kowalski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu stwierdzającego wynik pozytywnej weryfikacji	6640.2.962.2024_1 30.07.2024
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Artur Kowalski Nr upraw. zaw. 15170

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		KMP INŻYNIERIA SANITARNA Kamil Papierowski Ul. Lipowa 9D, 09-200 Piaski NIP: 776 167 32 65			
TEMAT:		Budowa studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby gminnego wodociągu grupowego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej			
INWESTOR:		Gmina Rościszewo ul. Armii Krajowej 1. 09-204 Rościszewo			
PROJEKTOWAŁ:		NR UPR.	PODPIS		
mgr inż. Kamil Papierowski		MAZ/0400/PWBS/16			
SPRAWDZIŁ:		NR UPR.	PODPIS		
inż. Jacek Papierowski		MAZ/0187/POOS/06			
TYTUŁ RYS.:		Zagospodarowanie terenu		NR RYS.:	
SKALA:		1:500	DATA:		Z1
FORMAT:		A3	marzec 2025		
				str.:	7

BRANŻA: SANITARNA



Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 341 /16 /S

Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inż. Kamil Papierowski
ur. dnia 18 września 1990 roku w m. Sierpc
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0400/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń

UZASADNIENIE:

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie


Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inż. Krzysztof Latoszek

mgr inż. Teresa Mosak – Rurka



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inż. Kamilowi Papierowskiemu
ur. dnia 18 września 1990 roku w m. Sierpc

numer ewidencyjny MAZ/0400/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń

upoważniają do:


- I. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do:
- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - 2) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
 - 3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
 - 4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
 - 5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
- w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne;
- II. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inż. Krzysztof Latoszek

mgr inż. Teresa Mosak – Rurka



Otrzymują:

1. Pan Kamil Papierowski
ul. Witosa 3
09-204 Rościszewo
2. Okręgowa Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



MAZOWIECKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA



sygn. akt. MAZ/7132/ 303 /05/S

Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 2-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz 2016 z późn. zm.) oraz § 12 pkt. 1, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.), Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że:

Pan Jacek Adam Papierowski

inżynier

urodzony dnia 12 grudnia 1964 roku w m. Ilów, syn Stanisława

uzyskał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr MAZ/0447 /OWOS/05

**do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadniania decyzji.

Szczegółowy zakres nadanych uprawnień został określony na odwołanie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.


2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający

1/ mgr inż. Ryszard Chaciński

2/ mgr inż. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inż. Irena Churska




**Szczegółowy zakres uprawnień
do kierowania robotami budowlanymi bez Ograniczeń**

**w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 2-5 i art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1/ kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- 2/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- 3/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- 4/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 i ust. 6.

II. Na mocy § 23 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowią podstawę do: kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.




Otrzymują.

1 Pan Jacek Adam Papierowski
ul. Witosa 3

09-204 Rościszewo

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3 a/a



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-D3Z-F3B-8W3 *

Pan KAMIL PAPIEROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0051/17
adres zamieszkania ul. WYGNAŃCA 5, 09-200 SIERPC

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.


Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2026-01-09 08:52:45 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków
prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6N1-ZPL-UY4 *

Pan KAMIL PAPIEROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0051/17

adres zamieszkania ul. WYGNAŃCA 5, 09-200 SIERPC

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-P7U-SAL-7FU *

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Digitally signed by Roman Lach
Date: 2020.03.09 11:02:50 CET
Reason: Electronic signature PIDS
Location: Mgrázov



o numerze weryfikacyjnym:

marzec 2025

Kamil Papierowski
(imię i nazwisko)
09-200 Sierpc
(kod pocztowy)
ul Wygnańca 5
(ulica)

OŚWIADCZENIE

W świetle art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 1222), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant/~~sprawdzający~~* projektu budowlanego inwestycji pod nazwą:

**Budowa studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód
podziemnych z utworów czwartorzędowych
na potrzeby gminnego wodociągu grupowego
wraz z budową infrastruktury towarzyszącej**

O sporządzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został zaprojektowany*/~~sprawdzony~~* na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności **INSTALACYJNEJ**

mgr inż. Kamil Papierowski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń
nr MAZ/0400/PWBS/16

.....
(pieczęć i podpis)

*niepotrzebne skreślić

marzec 2025

Jacek Papierowski
(imię i nazwisko)
09-204 Rościszewo
(kod pocztowy)
ul Witosza 3
(ulica)

OŚWIADCZENIE

W świetle art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 1222), składam niniejsze oświadczenie, jako ~~projektant~~/sprawdzający* projektu budowlanego inwestycji pod nazwą:

**Budowa studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód
podziemnych z utworów czwartorzędowych
na potrzeby gminnego wodociągu grupowego
wraz z budową infrastruktury towarzyszącej**

O sporządzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został ~~zaprojektowany~~*/sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności **INSTALACYJNEJ**

inż. Jacek Papierowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. instal.
Nr MAZ/0447/OWOŚ/05
Nr MAZ/0187/POOŚ/06

(pieczęć i podpis)

*niepotrzebne skreślić

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego

**Budowa studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód
podziemnych z utworów czwartorzędowych
na potrzeby gminnego wodociągu grupowego
wraz z budową infrastruktury towarzyszącej**

Lokalizacja inwestycji

Miejscowość (Obręb)	Rościszewo
Gmina	Rościszewo
Powiat	Sierpecki
Numery działek	151

Identyfikatory działek ewidencyjnych

142704_2.0017.151


Kategoria obiektu

XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków.

Nazwa i adres inwestora

**Gmina Rościszewo
ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo**

Zespół autorski

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność i numer uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Data opracowania/sprawdzenia	Podpis
Projektant	Mgr inż. Kamil Papierowski	do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr MAZ/0400/PWBS/16	Branża sanitarna	11.03.2025	
Sprawdził	Inż. Jacek Papierowski	do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr MAZ/0187/POOS/06	Branża sanitarna	11.03.2025	

[illegible]

1. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejszy projekt dotyczy budowy studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby gminnego wodociągu grupowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Kategorie obiektu:

XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków

1.2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY

Projektowana studnia głębinowa nr 6 będzie pracowała na potrzeby gminnego systemu wodociągu zbiorowego. Ponieważ zasięg oddziaływania studni nr 6 (lej depresji) przy eksploatacji na poziomie minimalnemu zapotrzebowaniu na wodę tj. 66,0 m³/h został określony na R=195,4m, a istniejąca studnia nr 4 znajduje się w odległości 51 m, studnie te będą pracowały naprzemiennie. Naprzemienna praca pomp będzie sterowana za pomocą układu automatyki.

Projektowana studnia nr 6 będzie włączona do rurociągu łączącego studnię nr 4 ze stacją SUW. Połączenie zrealizowane będzie za pomocą węzła zlokalizowanego w granicach strefy ochronnej istniejącej studni nr 4.

Dla potrzeb dostępu do projektowanej studni przewiduje się wykonanie utwardzonego dojścia oraz dodatkowej bramy w ogrodzeniu strefy ochronnej studni nr 4, wg projektu zagospodarowania

1.3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO WARUNKÓW, UZGODNIENÍ, OPINII ORAZ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dla przedmiotowej inwestycji została wydana Decyzja nr 8/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.10.2022.

W ramach niniejszej Decyzji dopuszczono:

- a) Instalację pompy głębinowej w otworze studni, w rurze nad filtrowej
- b) Wygrozdzenie strefy ochronnej studni nr 6 (o wymiarach 16m x 16m)
- c) Utwardzenie terenu dla dojazdu do studni nr 6
- d) Inne elementy niezbędne do funkcjonowania studni

Odwiert studni głębinowej zgodnie z decyzją Pozwolenie Wodnoprawne z dnia 19.01.2023 zostanie wykonany w lokalizacji o współrzędnych: X = 5864165.9300, Y = 7417386.7300 (układ 2000). Obudowa studni posadowiona będzie na fundamencie

żelbetowym o wymiarach 1,23m x 1,78m (fundament prefabrykowany). Przewidziano prefabrykowaną obudowę o wymiarach 1,56m x 1,01m x wys. 1,08m. Z uwagi na lokalizację przedmiotowej studni w parku przewiduje się dodatkowe obudowanie studni drewnianą atrapą studni ogrodowej o wymiarach w planie 3m x 3m i około 2m wys. Strefa ochronna studni zostanie wygradzona ogrodzeniem panelowym o wysokości 1,5m i wymiarach w planie: 16m x 16m. Ponadto wokół ogrodzenia przewidziano nasadzenia drzew ozdobnych - Żywotniki (Tuje) o wysokości min 1,5m

W granicach strefy ochronnej studni głębinowej nr 4 położonej na tej samej działce (nr 151) zostanie zabudowana komora węzła wodnego w postaci studni żelbetowej o średnicy 2m.

Pomiędzy projektowaną studnią nr 6 a komorą węzła przy studni nr 4 zostanie ułożony rurociąg PE o średnicy nominalnej 160mm. Zagłębienie rurociągu około 170cm.

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Studnia głębinowa:

- Głębokość 55m
- Średnica wiercenia 508/457mm
- Średnica filtra 280mm

Fundament:

- Długość 1,78m
- Szerokość 1,23m
- Grubość 0,15m

Obudowa studni:

- Długość 1,56m
- Szerokość 1,01m
- Wysokość 1,08m

Rurociąg wodny:

- Materiał PE-RC SDR17
- Średnica 160 x 9,5
- Długość 45,80

Obudowa Węzła:

- Średnia 2000mm
- Wysokość 2,40m
- Klasa betonu C35/45

1.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów stwierdzono proste warunki gruntowe.

Projektowany obiekt zalicza się do II kategorii geotechnicznej.

Obudowa pompowni zostanie posadowiona na fundamencie na powierzchni gruntu, zaś rurociąg oraz komora wężła zostaną posadowione bezpośrednio w gruncie.

1.6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W BUDYNKU

Nie dotyczy

1.7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

- a) Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość i sposób odprowadzenia ścieków i wód opadowych

Zapotrzebowanie na wodę równa się projektowanej wydajności studni tj. 66m³/h.

Projektowany obiekt nie będzie generował ścieków.

Wody opadowe będą rozsączone na terenie zielonym na działce inwestora

- b) emisja zanieczyszczeń gazowych

Obiekt nie będzie emitował zanieczyszczeń gazowych

- c) Odpady stałe

Podczas eksploatacji studni powstaną odpady pochodzące z procesu uzdatniania wody o kodzie 19 13 08 – odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe. Uzdatnianie wody będzie realizowane w stacji SUW

- d) właściwości akustyczne oraz emisja drgań

W trakcie eksploatacji projektowane obiekty nie będą emitowały hałasu ani drgań

- e) wpływ obiektów na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi wody powierzchniowe i podziemne

Pobór wody ze studni powodować będzie powstanie leja depresji o wyliczonym zasięgu R=195,4m

1.8. ANALIZA TECHNICZNYCH ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĄ I CIEPŁO

Obudowa studni głębinowej będzie wyposażona w automatyczne ogrzewanie elektryczne zabezpieczające armaturę przed ujemnymi temperaturami.

Brak jest możliwości zastosowania innego, bardziej wydajnego systemu zaopatrzenia niniejszej obudowy w energię i ciepło.

1.9. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Ogrzewanie obudowy studni będzie działało automatycznie regulując moc grzewczą poprzez zainstalowany termostat.

1.10. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH BUDOWLANO INSTALACYJNYCH

Studnia głębinowa

Studnia głębinowa nr 6 będzie składać się z otworu hydrogeologicznego odwierconego systemem mechanicznym metodą udarową w dwóch kolumnach technicznych rur (pomocniczych). Projektuje się wiercenie rurami o średnicy 508 mm do głębokości 18,0 m oraz rurami o średnicy 457 mm do głębokości 55,0 m. Rury pomocnicze zostaną wydobyte z otworu w całości po zabudowaniu filtra. W tak przygotowany otwór zostanie zabudowany kolumnowy filtr siatkowy wykonany z rur PVC-U o przewidywanej konstrukcji:

- rura podfiltrowa Ø 280 mm, długości 3,0 m, zaślepiona denkiem z gwintem wewnętrznym, posadowiona na głębokości 55,0 m na dnie otworu,
- część robocza filtra Ø 280 mm (perforowana szczelinowo rura o szerokości szczelin dostosowanej do uziarnienia wodonośca i zastosowanej obsypki, owinięta siatką podkładową z tworzywa sztucznego i nylonową siatką filtracyjną) o długości 25,0 m,
- rura nadfiltrowa Ø 330 mm wyprowadzona do powierzchni terenu o długości 27,0 m.

Filtrowanie (zabudowa filtra w wywierconym otworze) będzie przeprowadzone przy użyciu stabilizatorów dla centrycznego ustawienia filtra w otworze. Wokół filtra, w przelocie 55,0-20,0 m p.p.t. zostanie wykonana piaskowa obsypka filtracyjna o granulacji dostosowanej do uziarnienia ujmowanej warstwy wodonośnej. Przestrzeń pomiędzy rurą nadfiltrową, a ścianą otworu w przelocie 20,0-0,0 m p.p.t. dla odizolowania ujmowanego poziomu wodonośnego od powierzchni terenu i od innych nawodnionych przewarstwień piaszczystych zostanie wypełniona kompaktownym TBS.

Obudowa studni

Zaprojektowano prefabrykowaną naziemną obudowę studni wraz z wyposażeniem. Obudowa zaizolowana termicznie wyposażona w rozwiązania umożliwiające bezpośredni dostęp do wszystkich elementów wyposażenia. Obudowa wyposażona będzie w wentylację minimalizującą ryzyko związane z występowaniem niebezpiecznych gazów toksycznych.

Charakterystyka obudowy termoizolacyjnej studni głębinowej wraz z osprzętem ze stali nierdzewnej.

- kopuła górna i podstawa obudowy wykonana z laminatu poliestrowego, wypełniona kompozytem o zwiększonym współczynniku odporności cieplnej
- grubość izolacji termicznej min. 70mm
- górna kopuła i podstawa obudowy ze spadkami 10% na 2 dłuższe boki nie powodująca zalegania wody i śniegu
- armatura, elementy wyposażenia, zamek obudowy, zawiasy, śruby, nakrętki, podkładki, wewnętrzne ograniczniki kąta otwarcia obudowy wykonane ze stali odpornej na korozję - X5CrNi18-10 (1.4301, AISI 304) zgodne z PN-EN10088 - 1
- otulina ocieplająca przyłączy wodociągowe o grubości 100mm, o chłonięciu wilgoci 3%
- rozstaw osi między głowicą, a podejściem wodociagowym 625mm
- ogrzewanie radiatorowe o mocy min 250W z automatycznym ogranicznikiem temperatury
- uchwyt do podnoszenia obudowy
- podwójne zabezpieczenie obudowy przed niepowołanym otwarciem, wraz z czujnikiem aktywującym alarm
- zawiasy wspomagane sprężynami gazowymi o mocy 1400N
- zawór zwrotny międzykołnierzowy, skrzydełkowy dwukłapowy
- przepustnica zaporowa
- kran poboru próbek z możliwością dezynfekcji
- układ grzewczy ze skrzynką elektryczną i przyłączem elektrycznym 5 x 35mm²
- oświetlenie ledowe
- obudowa higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz certyfikat CE na obudowę termo
- atest na armaturę

Fundament

Płytę betonową wykonać z betonu klasy B-25 150 mm powyżej poziomu gruntu rodzimego, o wymiarach zgodnie z rysunkami.

Całkowita wysokość płyty betonowej:

- grunty piaszczyste, niewysadzeniowe - 300 mm
- grunty plastyczne (uzależniona od strefy przemarzania gruntu)

W połowie wysokości płyty wykonać zbrojenie siatką zbrojeniową.

Wykonać przepust z rury PCV 100mm w miejscu podejścia elektrycznego do wysokości górnej krawędzi płyty betonowej.

Rurę nadfiltrową zabezpieczyć rurą osłonową PCV do wysokości górnej krawędzi płyty betonowej.

Alternatywnie dopuszcza się posadowienie obudowy studni na prefabrykowanej płycie żelbetowej zgodnie z wytycznymi producenta obudowy.

Przygotowany teren pod płytą betonową ustalić na poziomie:

- w przypadku gruntów plastycznych poniżej strefy przemarzania
- w przypadku gruntów piaszczystych 200 mm poniżej poziomu gruntu rodzimego.

Dodatkowa obudowa

Z uwagi na lokalizację projektowanej studni na terenie parku oraz indywidualne preferencje Inwestora należy wybudować dodatkową obudowę studni w postaci drewnianej atrapy studni ogrodowej.

Przykładowy wygląd obudowy:



Konstrukcja studni musi umożliwiać prosty dostęp, możliwość otwarcia, serwisu oraz eksploatacji właściwej obudowy studni głębinowej.

Kolorystyka oraz dokładna konstrukcja wykonania zostanie ustalona z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Ogrodzenie

Strefa ochronna oczyszczalni zostanie ogrodzona płotem panelowym na cokole betonowym. Całkowita wysokość ogrodzenia 150cm. Siatka panelowa z co najmniej 2 tłoczeniami, grubość drutu min 4mm. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

W ogrodzeniu zostanie zabudowana brama uchylna 2-skrzydłowa o szerokości 3m.

Dodatkowo w ramach tej inwestycji zostanie wybudowana dodatkowa brama uchylna w ogrodzeniu strefy ochronnej studni głębinowej nr 4.

Utwardzony dojazd

Do projektowanej studni przewiduje się wykonanie dojazdu utwardzonego z kostki brukowej.

Konstrukcja dojazdu utwardzonego:

- kostka betonowa, prostokąt, czerwona, fazowana – 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego – 20cm
- grunt rodzimy

Ponadto Teren otaczający studnię, w pasie o szerokości co najmniej 1 m, licząc od zewnętrznej obudowy studni, powinien być pokryty nawierzchnią utwardzoną, ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym.

Rurociąg

Dla połączenia projektowanej studni z systemem wodociągu zbiorowego zaprojektowano rurociąg wraz z węzłem wodociągowym włączeniowym.

Zaprojektowano rurociąg z rur wodociągowych PE-RC SDR17 160 x 9,5.

Głębokość ułożenia sieci wodociągowej przyjęto 1,7 m. Rury należy układać na zagęszczonej i wyprofilowanej podsypce z piasku minimum 10 cm, oraz obsypać piaskiem minimum 30 cm nad wierzch sieci. Pozostałą przestrzeń wykopu należy zasypać gruntem rodzimym przywracając stan pierwotny terenu

Węzeł wodny

Węzeł wodny umożliwi hydrauliczne połączenie projektowanej studni głębinowej nr 6 z systemem wodociągu zbiorowego.

Przewidziano włączenie do wodociągu doprowadzającego wodę ze studni nr 4 do stacji SUW. Istniejąca studnia nr 4 oraz projektowana nr 6 będą ze sobą współpracowały (praca naprzemienna) co umożliwia podłączenie ich do tego samego kolektora.

• Obudowa komory

Przewidziano komorę węzła w formie studni DN 2000 żelbetowej lub betonowej. Komorę wykonać jako szczelną wykonaną z mało nasiąkliwego betonu klasy C35/45. Komora z włazem DN 600 oraz stopniami żłazowymi umożliwiającymi bezpieczne wejście do komory. Komora powinna być wyposażona w kominiek wentylacyjny.

Parametry trwałościowe obudowy

- Wytrzymałość na ściskanie: klasa co najmniej C35/45
- Klasa zawartości chlorków: Cl 0,2
- Stopień wodoszczelności: W12
- Stopień mrozoodporności w wodzie: F150
- Stopień mrozoodporności w 2% roztworze NaCl: F50
- Nasiąkliwość: $\leq 5\%$
- Klasy ekspozycji wg PN-EN 206+A1:2016-12 + PN-B-06265:2018-10

• Wyposażenie węzła

Węzeł zbudowany zgodnie z załączonymi rysunkami z:

- | | |
|---|--------|
| - Zasuw kołnierzowych typu E1 DN150, PN16 | 2szt. |
| - Zaworów zwrotnych antyskażeniowych DN150 PN16 | 2 szt. |
| - Trójnika kołnierzowego T-DN150 | 1 szt. |

Zasuw umożliwią ręczne odcięcie studni nr 6 lub nr 4. Zawory antyskażeniowe zabezpieczą przed niepożądanym przepływem wody pomiędzy studniami nr 4 i 6.

Zasilanie i Sterowanie

Projektowaną studnię nr 6 należy zasilć od istniejącej studni nr 4. Nie ma ryzyka przeciążenia linii zasilającej z uwagi na fakt że nie będzie możliwości jednoczesnej pracy obydwu studni.

Cały układ zasilania w wodę zbudowany z istniejącej studni nr 4 oraz projektowanej nr 6 należy wyposażyć w sterownik umożliwiający naprzemienną pracę tych studni.

Po otrzymaniu sygnału z SUW o konieczności załączenia pompy projektowany sterownik przekaże sygnał do pierwszej pompy. Po wyłączeniu pompy, sygnał o kolejnym załączeniu przekazywany jest do pompy drugiej, następnie znowu do pierwszej itd.

1.11. WARUNKI OCHRONY PPOŻ.


Dla niniejszej inwestycji nie określa się warunków ochrony ppoż.

Opracowali:

inż. Jacek Papierowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. instal.
Nr MAZ/0447/OWOS/05
Nr MAZ/0187/POOS/05


mgr inż. Kamil Papierowski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń
nr MAZ/0400/PWPB/14

Przekrój przez studnię



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	KMP INŻYNIERIA SANITARNA Kamil Papierowski Ul. Lipowa 9D, 09-200 Piaski NIP: 776 167 32 65			
	KMP INŻYNIERIA SANITARNA			
TEMAT:	Budowa studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby gminnego wodociągu grupowego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej			
INWESTOR:	Gmina Rościszewo ul. Armi Krajowej1. 09-204 Rościszewo			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPR.	PODPIS		BRANŻA: SANITARNA
mgr inż. Kamil Papierowski	MAZ/0400/PWBS/16			
SPRAWDZIŁ:	NR UPR.	PODPIS		
inż. Jacek Papierowski	MAZ/0187/POOS/06			
TYTUŁ RYS.:	Przekrój przez studnię		NR RYS.:	
			S1	
SKALA:	1:30	DATA:	marzec 2025	
FORMAT:	A4			
		str.:	10	





Fundament obudowy studni



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	KMP INŻYNIERIA SANITARNA Kamil Papierowski Ul. Lipowa 9D, 09-200 Piaski NIP:776 167 32 65 KMP INŻYNIERIA SANITARNA		
TEMAT:	Budowa studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby gminnego wodociągu grupowego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej		
INWESTOR:	Gmina Rościszewo ul. Armii Krajowej 1. 09-204 Rościszewo		
PROJEKTOWAŁ:	NR UPR.	PODPIS	
mgr inż. Kamil Papierowski	MAZ/0400/PWBS/16		
SPRAWDZIŁ:	NR UPR.	PODPIS	
inż. Jacek Papierowski	MAZ/0187/POOS/06		
TYTUŁ RYS.:	Fundament obudowy studni		NR RYS.: S2
SKALA:	1:20	DATA:	marzec 2025
FORMAT:	A3		str.: 11

BRANŻA: SANITARNA

Obudowa studni z wyposażeniem




Oznaczenia	
1	Głowica studni
2	Wodomierz/Przepływomierz
3	Kolano kołnierzowe z obrotowym kołnierzem
4	Manometr z zaworem
5	Kurek probierczy
6	Zawór zwrotny
7	Kolano kołnierzowe z obrotowym kołnierzem
8	Przepustnica klapowa
9	Kołnierz dystansowy
10	Skrzynka przyłączeniowo sterownicza
11	Automatyczne ogrzewanie
12	Sygnalizacja pracy ogrzewania i zasilania
13	Lampa LED
14	Czujnik aktywujący alarm
15	Maskownica podejścia wodociągowego
16	Przelotka do kabla pompy
17	Kominek wentylacyjny studni
18	Termoizolacyjna podstawa obudowy / spadek 10%
19	Termoizolacyjna kopuła obudowy / spadek 10%
20	Katowniki montażowe
21	Zamek zabezpieczający
22	Pochwyt do otwierania obudowy
23	Hydro otulina termoizolująca podejście wodociągowe
24	Zawias uchylno obrotowy
25	Siłownik gazowy
26	Uszczelka wewnętrzna obudowy
27	Kominek wentylacyjny z regulowaną przysłoną
28	Podstawa zamka
29	Otwór techniczny
30	Zaczepy do podnoszenia zestawu pompowego
31	Włącznik oświetlenia obudowy
32	Gniazdo serwisowe 230V
33	Szybkozłącze hydrantowe z zaworem kulowym

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	KMP INŻYNIERIA SANITARNA Kamil Papierowski Ul. Lipowa 9D, 09-200 Piaski NIP: 776 167 32 65 KMP INŻYNIERIA SANITARNA		
TEMAT:	Budowa studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby gminnego wodociągu grupowego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej		
INWESTOR:	Gmina Rościszewo ul. Armii Krajowej 1. 09-204 Rościszewo		
PROJEKTOWAŁ:	NR UPR.	PODPIS	
mgr inż. Kamil Papierowski	MAZ/0400/PWBS/16		
SPRAWDZIŁ:	NR UPR.	PODPIS	
inż. Jacek Papierowski	MAZ/0187/POOS/06		
TYTUŁ RYS.:	Obudowa studni		NR RYS.:
SKALA:	1:20	DATA:	S3
FORMAT:	A3	marzec 2025	str.: 12

BRANŻA: SANITARNA


Węzeł wodociągowy w komore DN2000



12	Kominek wentylacyjny DN100	1	PCV	-	-			
11	Podpory wsporcze węzła	5	stal	-	-			
10	Trójnik 150/150 kołnierzowy	1	żeliwo	-	EN 545			
9	zawór zwrotny antyskażeniowy kołnierzowy DN150	2	żeliwo	-	EN 1074-3			
8	zasuwa klinowa kołnierzowa DN150	2	żeliwo	-	EN 1074-1 EN 1074-2			
7	Stopień żeliwny do studzienek kontrolnych	5	żeliwo	-	PN-64/H-74086			
6	przejście wodoszczelne	3	ustalić	-	-			
5	Żeliwny włącznik kanalizacyjny okrągły	1	żeliwo	-	PN-EN 124 2000			
4	Pierścień wyrównawczy	1	żelbet	-	PN-EN 1917			
3	Płyta Pokrywowa	1	żelbet	-	PN-EN 1917			
2	Krąg żelbetowy Dn 2000	1	żelbet	-	PN-EN 1917			
1	Podstawa studni Dn2000	1	żelbet	-	PN-EN 1917			
Poz.	Treść - wymiar	Ilość	Materiał	Nr normy materiałowej	Nr normy wym. lub rys.	Jedn. Masa [kg]	Łączna	Uwagi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	KMP INŻYNIERIA SANITARNA Kamil Papierowski Ul. Lipowa 9D, 09-200 Piaski NIP: 776 167 32 65		
TEMAT:	Budowa studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby gminnego wodociągu grupowego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej		
INWESTOR:	Gmina Rościszewo ul. Armii Krajowej 1. 09-204 Rościszewo		
PROJEKTOWAŁ:	NR UPR.	PODPIS	
mgr inż. Kamil Papierowski	MAZ/0400/PWBS/16		
SPRAWDZIŁ:	NR UPR.	PODPIS	
inż. Jacek Papierowski	MAZ/0187/POOS/06		
TYTUŁ RYS.:	Komora węzła wodociągowego		NR RYS.:
SKALA:	1:20	DATA:	S4
FORMAT:	A3	marzec 2025	str.: 13

Profil podłużny wodociągu



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	KMP INŻYNIERIA SANITARNA Kamil Papierowski Ul. Lipowa 9D, 09-200 Piaski NIP: 776 167 32 65 KMP INŻYNIERIA SANITARNA		
TEMAT:	Budowa studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby gminnego wodociągu grupowego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej		
INWESTOR:	Gmina Rościszewo ul. Armii Krajowej 1. 09-204 Rościszewo		
PROJEKTOWAŁ:	NR UPR.	PODPIS	BRANŻA: SANITARNA
mgr inż. Kamil Papierowski	MAZ/0400/PWBS/16		
SPRAWDZIŁ:	NR UPR.	PODPIS	
inż. Jacek Papierowski	MAZ/0187/POOS/06		
TYTUŁ RYS.:	profil podłużny wodociągu		NR RYS.: S5
SKALA:	1:100/200	DATA: marzec 2025	
FORMAT:	A3		str.: 14



ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby gminnego wodociągu grupowego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

Lokalizacja inwestycji

Miejscowość (Obręb)	Rościszewo
Gmina	Rościszewo
Powiat	Sierpecki
Numery działek	151

Identyfikatory działek ewidencyjnych

142704_2.0017.151

Kategoria obiektu

XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków.

Nazwa i adres inwestora

**Gmina Rościszewo
ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo**

Spis zawartości

- 1) Pozwolenie wodnoprawne**
- 2) Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach**
- 3) Decyzja lokalizacyjna**
- 4) Informacja BIOZ**
- 5) Mapa do celów projektowych**



Włocławek, 19.01.2023 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
we Włocławku**

WA.ZUZ.7.4210.360.2022.JK

DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit d, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2625) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Rościszewo reprezentowanej przez Pana Sławomira Milika z dnia 18.11.2022 roku

orzekam

I. Wydać dla Gminy Rościszewo z siedzibą przy ulicy Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych tj. studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr ewid. 151 w miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie, o parametrach określonych w Tabeli nr 1

Tabela nr 1

Lp.	Parametry	Studnia głębinowa nr 6
1	Położenie ujęcia w geodezyjnym układzie odniesienia układzie PL-ETRF2000	X: 5864165.93 Y: 7417386.73
2	Głębokość studni	55,0 m
3	Filtr - średnica - długość robocza	siatkowy, kolumnowy wykonany z rur PVC-U 280 mm 25,0 m
4	Wydajność eksploatacyjna	66,0 m ³ /h
5	Depresja [S]	5,5, m
6	Pompa głębinowa	Pompa Firmy Hydro-Vacuum o maksymalnej wydajności 75 m ³ /h lub inna o podobnej charakterystyce.
7	Głębokość zawieszenia pompy	25,0 m p.p.t.
8	Rodzaj i parametry obudowy	Obudowa typu ABT o parametrach: dno obudowy posadowione na wysokości 117,8 m n.p.m. 0,2 m p.p.t. , rzędna wierzchołka obudowy 119,0 m n.p.m., wymiary zewnętrzne obudowy dł. 1,9 m, szerokość 1,2 m oraz wysokość 1,0 m. Wyposażenie m.in głowica studni, wodomierz kolankowy, kłapa zwrotna, kurek czerpalny.

II. Pozwolenie wodnoprawne zostaje wydane pod następującymi warunkami:

1. Wykonania urządzenia wodnego zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
2. Zgłoszenia wykonania urządzenia wodnego tj. studni głębinowej nr 6 do Zarządu Zlewni we Włocławku w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do jego użytkowania w celu wpisania go do ewidencji urządzeń wodnych.
3. Zabezpieczenia terenu wokół obudowy studni uniemożliwiającego przedostania się wód opadowych lub roztopowych do wnętrza urządzenia.

4. Zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem, o ile zaistnieją takie okoliczności.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

W dniu 18.11.2022 roku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku wpłynął wniosek Gminy Rościszewo reprezentowanej przez Pana Sławomira Milika o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr ewid. 151 w miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie, które będzie eksploatowane na potrzeby gminnego wodociągu grupowego w Rościszewie.

Do przedłożonego wniosku załączono operat wodnoprawny sporządzony w listopadzie 2022 roku, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla działek będących w zasięgu oddziaływania, wydane przez Wójta Gminy Rościszewo decyzją nr 8/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RRGKB.6733.8.2022 z dnia 21.10.2022 r. oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak RRGKB.6220.3.2022. z dnia 01.09.2022 r.

Zgodnie z art. 400 ust 7 Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania administracyjnego umieszczono na tablicy ogłoszeń Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku, Urzędu Gminy Rościszewo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponadto o wszczęciu postępowania zawiadomiono strony pismami z dnia 09.12.2022 roku oraz 04.01.2023 roku. We wskazanym terminie nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do przedmiotowego postępowania.

W myśl art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) na realizację zakresu przedłożonego wniosku jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Z przedłożonej dokumentacji wynika iż planowane działanie polegać będzie na wykonaniu urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych tj. studni głębinowej nr 6. Ujęcie zlokalizowane będzie na działce o nr ewid. 151, obręb Rościszewo, gm. Rościszewo i będzie posiadało następujące parametry: głębokość 55 m, wydajność eksploatacyjna równa 66 m³/h przy depresji 5,5 m, obudowa studni szczelna typu ABT o wymiarach zewnętrznych: długość 1,9 m, szerokość 1,2m, wysokość 1,0 m, grubość ścianki 0,25 m. Obudowa zostanie przykryta pokrywą przesuwaną. W skład wyposażenia studni wchodzić będzie m.in. pompa głębinowa o parametrach dostosowanych do planowanej wydajności eksploatacyjnej ujęcia zawieszona na głębokości 25,0 p.p.t, wodomierz śrubowy kolanowy wbudowany do instalacji wewnątrz obudowy studni, kurek czerpalny do poboru wody DN 20 oraz przepustnice ręczną. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie ujęcia z utworów czwartorzędowych o miąższości ujmowanej warstwy wodonośnej na poziomie 32 m.

Inwestycja położona jest w RW200023275634 nazwa: Dopływ spod Rzeszotar oraz jednolitej części wód podziemnych PLGW200048. Z treści przedłożonej dokumentacji wynika, iż ze względu na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia można uznać, że przy zastosowanych rozwiązaniach technologicznych nie wystąpi ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla wyżej wymienionych jednolitych części wód określonych w planie gospodarowania wodami, ponadto nie nastąpi pogorszenie stanu wód powierzchniowych oraz podziemnych.

Planowane przedsięwzięcie położone w północno-zachodniej części Niecki Mazowieckiej - jednostki geologicznej zbudowanej z utworów kredy górnej, a wypełnionej osadami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego zebranego w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym, stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach przedstawionych w niniejszej decyzji.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art.127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 414 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli, zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.




DYREKTOR
Piotr Fellniak

Otrzymują:

1. Gmina Rościszewo przez pełnomocnika Pana Sławomira Milika
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
3. a/a (3 egz.)

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) pobrano opłatę w wysokości 237,87 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem złotych 87/100) za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.



Włocławek, 4 marca 2026 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
we Włocławku**

WK.ZUZ.4210.2.2.2026.WS

DECYZJA

Na podstawie art. 397 ust.3 pkt.2 i 414 ust.9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2025 r. poz.960 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Rościszewo z dnia 14.01.2026 r.

orzekam

przedłużyć termin do rozpoczęcia wykonywania urządzeń wodnych, dla których pozwolenie wodnoprawne wydał Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku w Decyzji z dnia 19.01.2023 r., znak: WA.ZUZ.7.4210.360.2022.JK

do dnia 9 lutego 2029 r.

Uzasadnienie

Gmina Rościszewo pismem z dnia 14.01.2026 r. wystąpiła do Zarządu Zlewni we Włocławku o przedłużenie terminu związanego z rozpoczęciem wykonywania urządzenia wodnego (tj. studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych w Rościszewie), dla którego pozwolenie wodnoprawne wydano w decyzji z dnia 19.01.2023 r., znak: WA.ZUZ.7.4210.360.2022.JK.

Przed wydaniem decyzji zważono, co następuje.

Zgodnie z art.414 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie na ich wykonanie stało się ostateczne. Termin ten może zostać przedłużony, w drodze decyzji, na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli wnioskodawca przed wygaśnięciem pozwolenia wodnoprawnego wystąpi z wnioskiem do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych oraz jeżeli nie będzie to sprzeczne z przepisami art. 396 ustawy Prawo wodne i nie będzie wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie urządzenia wodnego (tj. studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych w Rościszewie), wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku w Decyzji z dnia 19.01.2023 r., znak: WA.ZUZ.7.4210.360.2022.JK, stało się ostateczne w dniu 09.02.2023 r., zatem pierwotny okres na rozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych upłynął w dniu 09.02.2026 r. Zgodnie z normą określoną w art.414 ust.9 ustawy Prawo wodne wnioskodawca wnioskiem złożonym do Zarządu Zlewni we Włocławku w dniu 14.01.2026 r. wystąpił o przedłużenie terminu na rozpoczęcie wykonania urządzeń wodnych.

Przedłużenie terminu do wykonania urządzeń wodnych, których dotyczy Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku nie narusza ustaleń dokumentów, o których mowa w art. 396 ustawy Prawo wodne, w szczególności:

1. ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300);
2. ustaleń Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz.U. z 2022 r. poz. 2739);
3. wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych,

a także nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000.

Przed wydaniem niniejszej decyzji organ zawiadomił o sprawie stronę w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a także podał informację o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości zgodnie z art.400 ust.7 ustawy Prawo wodne. We wskazanym terminie nikt nie wniósł uwag i zastrzeżeń do przedmiotu postępowania.

Po przeanalizowaniu materiału zebranego w postępowaniu administracyjnym stwierdzono, że nie ma przeszkód do przedłużenia terminu na rozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych na okres nie dłuższy niż 3 lata, zgodnie z art.414 ust.9 ustawy Prawo wodne.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art.127a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dyrektor
Piotr Feliniak
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Gmina Rościszewo
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
3. a/a (3 egz.)

Na podstawie art.7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity w Dz.U. z 2025 r. poz.1154 ze zmianami) decyzja zwolniona od opłaty skarbowej.

Rościszewo, dnia 1 września 2022 r.

RRGKB.6220.3.2022

DECYZJA **O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwana dalej: „kpa”, w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwana dalej: „ustawą ooś”, a także § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), zwana dalej: „rozporządzeniem RM”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 maja 2022 r. (data wpływu: 31 maja 2022 r.) złożonego przez Gminę Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo, w imieniu której działa pełnomocnik Marek Chyliński – Kierownik Referatu Rolnictwa, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Budownictwa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby gminnego wodociągu grupowego w miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie, oraz zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby gminnego wodociągu grupowego na działce o nr ew. 151 w miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie”.

II. Mając na uwadze zapis art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy ooś określam warunki realizacji ww. przedsięwzięcia:

- 1) należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi drzewa, w tym w szczególności muszą zostać zabezpieczone pomnikowe drzewa znajdujące się w zasięgu oddziaływania inwestycji;
- 2) wykonać studnię nr 6 o zdolności poboru wody 66 m³/h, umożliwiającą pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego;
- 3) pobór wody z projektowanej studni nr 6 realizować w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacji studni;
- 4) prace budowlane prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa i zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych;
- 5) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
- 6) zapewnić dostęp do zaplecza socjalnego pracownikom na czas wykonywania ujęcia;

- 7) nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych;
- 8) materiały użyte do budowy winny być wykonane z tworzyw, które nie wchodzi w reakcje chemiczne, przez co mogłyby spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych i gruntowych;
- 9) na etapie realizacji inwestycji wody z pompowania oczyszczającego, pomiarowego i kontrolnego odprowadzać rurociągiem do stawu po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, o ile jest wymagane;
- 10) dla potrzeb zaopatrzenia w wodę instalacji zastosować urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, w ilości maksymalnej nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia $Q_{maxh} = 66,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s=5,5 \text{ m}$ i zasięgu leja depresji $R=195,4 \text{ m}$;
- 11) urządzenia do poboru wody utrzymywać w należytym stanie technicznym i sanitarnym;
- 12) prowadzić regularne pomiary wód podziemnych;
- 13) przynajmniej raz w miesiącu skontrolować szczelność połączeń instalacji tłoczącej wodę z eksploatowanej studni;
- 14) prowadzić monitoring ilości pobranych wód celem zapewnienia równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem;
- 15) prowadzić monitoring kontrolny jakości wody surowej pobieranej ze studni z częstotliwością raz na rok;
- 16) obudowa studni winna być szczelna, tak aby uniemożliwić przedostanie się wód opadowych oraz innych zanieczyszczeń do jej wnętrza, co mogłoby spowodować zanieczyszczenie wód gruntowych; zapewnić w obudowie eksploatacyjnej studni właściwe warunki sanitarne i techniczne ;
- 17) powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego należy wyprofilować w celu zapewnienia odpływu wód opadowych z jego bezpośredniego sąsiedztwa i utrzymywać w czystości;
- 18) materiał odpadowy powstały w trakcie robót ziemnych należy wywieźć na składowisko odpadów po uprzednim uzgodnieniu z odbiorcą.

III. Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem z dnia 31 maja 2022 r. (data wpływu: 31 maja 2022 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby gminnego wodociągu grupowego w miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie, wystąpił Pan Marek Chyliński, Kierownik Referatu Rolnictwa, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Budownictwa - pełnomocnik Gminy Rościszewo. Do wniosku dołączono:

- 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia w czterech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych - płycie CD;
- 2) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar na który będzie to przedsięwzięcie oddziaływać;

- 3) mapę, w postaci papierowej i elektronicznej z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z zaznaczonym terenem, na które będzie to przedsięwzięcie oddziaływać;
- 4) oryginał pełnomocnictwa.

Stosownie do treści art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Rościszewo.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś Wójt Gminy Rościszewo obwieszczeniem z dnia 3 czerwca 2022 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających.

W myśl art. 74 ust. 3a ustawy ooś stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami znajdującymi się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedmiotowe przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu – w liczbie przekraczającej 10 osób. Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy ooś, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się art. 49 k.p.a.

Mając na uwadze powyższe, obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl; wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo oraz przesłanie do sołtysa miejscowości Rościszewo z uwagi na miejsce realizacji przedsięwzięcia w celu zamieszczenia na tablicy sołectkiej (podania do publicznej wiadomości mieszkańcom).

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia RM, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie to, w rozumieniu art. 64 ust. 1 ustawy ooś, wydaje się po zasięgnięciu m.in. opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-26, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b), organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy) oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o które mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

W związku z powyższym Wójt Gminy Rościszewo wystąpił w dniu 3 czerwca 2022 r. do:

- 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
- 2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu oraz
- 3) Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Do wniosku dołączono:

- 1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

- 2) kartę informacyjną przedsięwzięcia w formie pisanej i elektronicznej na płycie CD;
- 3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie;
- 4) mapy ewidencyjne, w wersji papierowej oraz elektronicznej, obejmujące przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- 5) informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto przy piśmie adresowanym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dołączono w załączeniu oświadczenie Wójta Gminy Rościszewo o stosunku zależności między wnioskodawcą a organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pismem z dnia 20 czerwca 2022 r. znak: WA.ZZŚ.7.435.163.2022.WŁ Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wystąpił o niezwłoczne uzupełnienie braków merytorycznych przedłożonej karty informacyjnej poprzez:

- 1) podanie leja depresji dla planowanej do realizacji studni nr 6;
- 2) opisanie sposobu dostarczania wody na cele socjalne oraz technologiczne tj. do pompowania oczyszczającego, pomiarowego i kontrolnego;
- 3) opisanie sposobu odprowadzania ww. wód z terenu inwestycji.

Ww. uzupełnienie zostało przesłane do organu współdziałającego przy piśmie Wójta Gminy Rościszewo z dnia 6 lipca 2022 r. znak: RRGKB.6220.3.2022.

Wynikiem wystąpień do organów współdziałających jest:

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 r. znak: WOOŚ-I.4220.892.2022.IP, w którym wyrażono opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- Opinia Sanitarna Nr ZNS/23/2022 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu z dnia 9 czerwca 2022 r. (data wpływu: 15 czerwca 2022 r.) znak: PPIS/ZNS-4500/22/2034/2022, w której uznano, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia;
- Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 lipca 2022 r. (data wpływu: 1 sierpnia 2022 r.) znak: WA.ZZŚ.7.435.163.2022.WŁ/AB, w której wyrażono, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Rościszewo na etapie prowadzonego postępowania zawiadomił strony przedmiotowego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o wydaniu ww. opinii w sposób zwyczajowo przyjęty, na podstawie art. 49 k.p.a., poprzez wydanie obwieszczeń w dniach: 22 czerwca 2022 r. oraz 10 sierpnia 2022 r. Ww. obwieszczenia zostały podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo oraz przesłanie do sołtysa miejscowości Rościszewo z uwagi na miejsce realizacji przedsięwzięcia w celu zamieszczenia na tablicy sołeckiej (podania do publicznej wiadomości mieszkańcom).

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia Wójt Gminy Rościszewo, zgodnie z art. 9 i 10 § 1 k.p.a., poinformował, poprzez obwieszczenie z dnia 10 sierpnia 2022 r., strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego, możliwości zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy oraz możliwością złożenia uwag i wniosków w terminie 14 dni licząc od dnia publicznego obwieszczenia. Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo oraz przesłanie do sołtysa miejscowości Rościszewo z uwagi na miejsce realizacji przedsięwzięcia w celu zamieszczenia na tablicy sołectkiej (podania do publicznej wiadomości mieszkańców). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Biorąc pod uwagę art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy o oś i uwzględniając uwarunkowania wynikające z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w oparciu o materiały zgromadzone w przedmiotowej sprawie, zwłaszcza o kartę informacyjną przedsięwzięcia stwierdzono, co następuje:

1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu studni głębinowej nr 6 do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby gminnego wodociągu grupowego na działce o nr ew. 151 w miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo. Powierzchnia ww. działki wynosi 2,25 ha.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że obecnie ujęcie wód podziemnych w Rościszewie składa się z pięciu studni głębinowych:

- nr 1 o głębokości 42,0 m i wydajności eksploatacyjnej 25,0 m³/h przy depresji 8,0 m i zasięgu oddziaływania (lej depresji) w promieniu 97,4 m;
- nr 2 o głębokości 47,0 m i wydajności eksploatacyjnej 51,0 m³/h przy depresji 7,0 m i zasięgu oddziaływania (lej depresji) w promieniu 180 m;
- nr 3 o głębokości 57,5 m i wydajności eksploatacyjnej 120,0 m³/h przy depresji 9,7 m i zasięgu oddziaływania (lej depresji) w promieniu 293 m;
- nr 4 o głębokości 56,0 m i wydajności eksploatacyjnej 66,0 m³/h przy depresji 7,3 m i zasięgu oddziaływania (lej depresji) w promieniu 234 m;
- nr 5 o głębokości 51,0 m i wydajności eksploatacyjnej 15,0 m³/h przy depresji 11,2 m i zasięgu oddziaływania (lej depresji) w promieniu 310 m.

Aktualne zasoby eksploatacyjne przedmiotowego ujęcia zostały ustalone (w ilości $Q_e=120$ m³/h przy depresji w otworach nr 3,4,5 wynoszącej $S_e=7,3-11,2$ m) w „Dodatku nr 2 do Dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworami nr 4 i nr 5 w miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie”, która została zatwierdzona decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 20/15/PŚ.G w dniu 5 lutego 2015 r., znak: PŚ-II.7431.66.2014.MB.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że obecnie studnie nr 1, 2 i 3 są wyłączone z eksploatacji. Woda dla wodociągu grupowego ze stacją uzdatniania w Rościszewie czerpana jest ze studni nr 4 (w porze dnia) i nr 5 (w porze nocy). Dla zapewnienia ciągłości dostaw wody konieczne jest wykonanie studni nr 6 celem zastąpienia studni nr 4 i nr 5 na wypadek awarii lub przeprowadzenia niezbędnych czynności technicznych.

Prognozowany zasięg oddziaływania studni nr 6 (lej depresji) przy eksploatacji na poziomie odpowiadającym obecnemu minimalnemu zapotrzebowaniu na wodę ($Q=66,0 \text{ m}^3/\text{h}$) został wyliczony na $R=195,4 \text{ m}$. W związku z tym, iż studnia nr 4 będzie znajdować się w odległości 51 m od projektowanego otworu nr 6, i studnie te będą eksploatowane przemiennie w związku z czym nie będą tworzyć depresji rejonowej. Z przedstawionej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż wzajemny wpływ studni nr 6 na studnię nr 5, która jest odległa od studni projektowanej o 189 m zostanie wyliczony po przeprowadzeniu pompowań badawczo-pomiarowych przewidzianych w projekcie robót geologicznych.

Inwestor planuje ustanowić wokół przedmiotowej studni teren ochrony bezpośredniej o wymiarach $16 \times 16 \text{ m}$.

Otwór studzienny nr 6 o głębokości 55,0 m zostanie wykonany mechanicznie w systemie obrotowym z wykorzystaniem płuczki wodnej (wynoszącej z otworu na powierzchnię terenu mineralny urobek wiertniczy z lewym jej obiegiem w otworze). Średnica wywierconego otworu „na boso” tj. bez użycia rur osłonowych wyniesie 470 mm. W otwór zabudowany będzie z powierzchni terenu kolumnowy filtr siatkowy z rur PVC-U średnicy zew. 330 mm i 280 mm. Część czynna filtra (przewodząca wodę z warstw wodonośnej do wnętrza otworu) o długości 25,0 m będzie znajdowała się w przelocie 27-52 m p.p.t. tj. w spągowej, najkorzystniejszej wykształconej partii warstwy wodonośnej.

Ponadto w ramach inwestycji planuje się inne prace realizacyjne polegające na wykonaniu: szczelnej głowicy studziennej, obudowy otworu wraz z niezbędną armaturą, zabudowy pompy głębinowej na rurach tłocznych (pompa o wydajności maksymalnej $75 \text{ m}^3/\text{h}$, opuszczona do otworu studziennego na głębokość 25 m), zasilenia elektroenergetycznego urządzeń służących do poboru wody i obserwacji zmian położenia lustra wody w otworze oraz połączenie studni głębinowej rurociągiem podziemnym ze stacją uzdatniania wody.

Wylot otworu będzie zabezpieczony szczelną głowicą z otworem piezometrycznym oraz szczelną żelbetową obudową.

Eksploatacja studni nr 6 polegać będzie na poborze wody podziemnej za pomocą pompy głębinowej zainstalowanej w otworze studziennym przez min. 16 godzin na dobę w ilości do $66 \text{ m}^3/\text{h}$.

Oddziaływanie samej konstrukcji studni nr 6 (filtra kolumnowego zabudowanego w otworze) ograniczy się do bezpośredniego jej sąsiedztwa, obejmie obszar o powierzchni około 3 m^2 . Ze względu na skalę/wielkość urządzenia nie zmieni ono przepływu w ujmowanej warstwie wodonośnej mającej znaczną miąższość i regionalne rozprzestrzenianie, ani nie pogorszy jakości ujmowanej wody, ponieważ kolumnowy filtr studzienny będzie wykonany z materiałów posiadających atesty pozwalające na kontakt ich z wodą pitną.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie są realizowane i nie były w ostatnich latach zrealizowane żadne inne przedsięwzięcia, mogące prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Projektowany otwór studzienny nr 6 zlokalizowano na należącej do inwestora (Gmina Rościszewo) działce o powierzchni 2,25 ha, o numerze ewidencyjnym gruntów 151 w Rościszewie, która wg ewidencji gruntów w części przewidzianej pod studnię posiada opis użytku – sady (S-RIIb). Miejsce pod studnię nr 6 porośnięte jest obecnie trawą.

Faza realizacji przedsięwzięcia:

- szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi: około 2 m³ do betonów (wylewka betonowa pod obudowę);
- szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi: piasek i żwir do betonów 2 tony;
- szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: 20 dm³ dla zasilenia koparki dla wykonania właściwego ukształtowania terenu pod obudowę i w jej sąsiedztwie;
- szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi: 5 kW do zasilenia betoniarki.

Faza eksploatacji/użytkowania przedsięwzięcia:

- szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi: dla stacji wodociągowej w Rościszewie do 66 m³/h;
- szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi: nie dotyczy;
- szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: nie dotyczy;
- szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi: w zależności od dobranej do eksploatacji otworu pompy głębinowej- wstępnie zakładane 15 kW.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Podczas prowadzenia robót wiertniczych nastąpi krótkotrwała emisja (o zasięgu lokalnym) zanieczyszczeń gazowych atmosfery (spalin) z silników napędowych oraz uciążliwość hałasu w związku z pracą urządzenia wiertniczego. Prace prowadzone będą w porze dziennej przez maksimum 5 dni, a hałas nie przekroczy wartości progowych określonych w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 15.10.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Ścieki socjalno-bytowe robotników montujących obudowę, wykonujących prace instalacyjne i niwelację terenu będą zbierane w przenośnej kabinie sanitarnej typu toy-toy i wywiezione przez uprawniony podmiot gospodarczy do najbliższej oczyszczalni ścieków dysponującej punktem zlewnym.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji o stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Warunkiem przystąpienia do prac wiertniczych jest sprawdzenie sprawności technicznej urządzenia wiertniczego oraz sprawdzenie hermetyczności wszelkich przewodów paliwowych i hydraulicznych. Dobry stan techniczny urządzenia wiertniczego zapobiegnie zagrożeniom związanym z ewentualnym skażeniem środowiska produktami ropopochodnymi.

W przypadku sytuacji awaryjnych w trakcie prac terenowych np. wycieku substancji ropopochodnych, wyciek zostanie zneutralizowany z użyciem sorbetów znajdujących się na wyposażeniu urządzenia wiertniczego, skażona warstwa gruntu zostanie usunięta i zutylizowana na przeznaczonej do tego celu instalacji prowadzonej przez uprawniony podmiot.

Po zakończeniu prac wiertniczych miejsce ich wykonywania będzie uporządkowane i doprowadzone do stanu zbliżonego do pierwotnego.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko:

Na etapie realizacji inwestycji powstaną odpady w postaci mas ziemnych - niezanieczyszczone grunty mineralne: glina, mułek i piasek w ilości łącznej około 10 ton (kod 17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05, kod 01 05 04 - płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej), które zgromadzone w jednym miejscu, w odległości około 8 m od studni nr 6 będą przykryte folią dla zapobieżenia ich wysychaniu, rozwiewaniu i pyleniu, do czasu ich zagospodarowania do kształtowania powierzchni otaczającego terenu i obsiewu trawą wierzchniej warstwy.

Na etapie eksploatacji studni nr 6 powstaną odpady pochodzące z procesu uzdatniania wody (kod 19 13 08 - odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe /np. koncentraty/ z oczyszczenia wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 17). Uzdatnianie wody odbywać się będzie w sposób dotychczas realizowany dla studni nr 4 i 5 na stacji uzdatniania wody.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Emisja hałasu będzie miała charakter lokalny ograniczający się do terenu inwestycji w sąsiedztwie placu budowy. Wszelkie uciążliwości ustaną po zakończeniu prac budowlanych. Nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie. Przedmiotowe przedsięwzięcie w trakcie jego eksploatacji nie będzie miało negatywnego wpływu na zdrowie i życie ludzi.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych, w tym siedliskach łąkowych oraz przy ujściu rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi.

c) obszary górskie i leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Obszar, na którym planowana jest inwestycja nie leży w granicach terenów stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych a jego zabudowa i późniejsza eksploatacja nie wpłynie na te obszary.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy przyrody:

Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916).

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008, znajdujące się w odległości około 6,4 km od planowanej inwestycji.

Miejsce pod projektowaną studnię nr 6 porośnięte jest obecnie trawą. Wykonanie otworu hydrogeologicznego wraz z obudową studzienną i terenem ochrony bezpośredniej zajmie trwale powierzchnię 256 m² i nie będzie wymagać wycinki drzew i krzewów. W zasięgu prognozowanego oddziaływania przedsięwzięcia (lej depresji) znajdują się pomniki przyrody (drzewa z gatunku lipa, grab, jesion i klon) na terenie zabytkowego zespołu dworsko-parkowego. Charakter i struktura zbiorowisk roślinnych, na działce inwestycyjnej, w wysokim stopniu ogranicza potencjalną możliwość występowania gatunków cennych w przyszłości. Ubogie i proste zbiorowiska w obrębie terenu inwestycji porastające najpospolitszymi gatunkami roślin, nie wykazują potencjału do zajmowania tych gruntów na gatunki cenne. Uwzględniając niską wartość i wskaźnik bioróżnorodności zbiorowisk roślinnych, stwierdza się, że nie nastąpi negatywne oddziaływanie na wykazaną szatę roślinną terenu inwestycji. Ponadto budowa ujęcia wody nie wymaga naruszenia i przekształcania siedlisk naturalnych, bądź półnaturalnych, czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa budowa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a także że nałożone warunki zminimalizują oddziaływanie przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanej

inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łąkowe. W celu ochrony drzew, w szczególności pomników przyrody, wskazano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń podczas realizacji inwestycji. W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko wprowadzono warunki dotyczące sposobu poboru wody. Niniejsze ma na celu zagwarantowanie poboru wód podziemnych bez przekraczania ustalonej wydajności eksploatacyjnej ujęcia oraz prowadzenia prac z najwyższą dbałością o zasoby wodne w rejonie realizacji inwestycji.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Przedmiotowa inwestycja nie będzie realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostałyby przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy Rościszewo, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 37 osób/km². Inwestycja nie ma wpływu na zmianę gęstości zaludnienia.

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łąkowych oraz przy ujściu rzek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW 200023275634 – Dopływ spod Rzeszotar.

Dla JCWP Dopływ spod Rzeszotar stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację 4(4)-1 na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna i przemysłowa. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są

wystarczające, aby zredukować presję komunalną w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Zaplanowano też działania obejmujące „przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy Prawo wodne”, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tych presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Ponadto dla JCWP Dopływ spod Rzeszotar wyznaczono derogację 4(7) na podstawie art. 4 ust. 7 którą uzasadnia się następująco: Kanał Pszczele – budowa i odbudowa obiektów małej retencji wodnej w km 0+392, 0+940, 2+327 i 4+210 gm. Rościszewo. Uznać należy, iż rozwiązania techniczne zawarte w sentencji decyzji pozwolą zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Stan wód jest monitorowany, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych tj. utrzymanie obecnego stanu ilościowego i chemicznego wód jest niezagrożona.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły – (Rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły – Dz. U. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 3449).

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ww. ustawy map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia zasięg przestrzenny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia będzie miał zasięg lokalny.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się w przypadku przedsięwzięć realizowanych w granicach Polski, które mogłyby oddziaływać na środowisko na terytorium państw sąsiednich stron Konwencji Espoo. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane w środkowej części Polski.

- c) **charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:**

Informacje zawarte w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia pozwalają wykluczyć możliwość wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności i nie przewiduje się, że eksploatacja planowanej inwestycji spowoduje znaczne obciążenia infrastruktury technicznej.

- d) **prawdopodobieństwa oddziaływania:**

Planowana inwestycja nie będzie znacząco wpływać na środowisko w pobliżu inwestycji. Oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczają się do najbliższego terenu realizacji inwestycji. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia dotrzymane zostaną standardy jakości środowiska.

- e) **czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:**

Czas trwania oddziaływania obiektu na środowisko wiąże się z okresem jego eksploatacji.

- f) **powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:**

Na terenie, na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie oraz w obszarze jego oddziaływania, nie są i nie były realizowane żadne przedsięwzięcia, które mogłyby prowadzić do powstania skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

- g) **możliwości ograniczenia oddziaływania:**

Planowana inwestycja nie będzie związana z wycinką drzew. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiono rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji:

- wszystkie materiały zastosowane do wykonania studni nr 6 będą posiadały atesty na ich bezpieczny kontakt z wodą pitną, co zapobiegnie możliwości skażenia wód podziemnych w części miejscowości Rościszewo;
- przestrzeń pomiędzy rurą nadfiltrową, a ścianą wywierconego otworu w przelocie 22,0-0,0 m p.p.t. dla odizolowania ujmowanego poziomu wodonośnego od powierzchni terenu i od płytkich, podatnych na zanieczyszczenie wód gruntowych zostanie wypełniona kompaktownikiem TBS (produktem mineralnym zbudowanym w oparciu o minerały ilaste zwiększające swą objętość w kontakcie z wodą do 4 razy i sprawiające, że wykonany z niego „korek” jest dla wszelkich substancji nieprzepuszczalny);
- obudowa studni i głowica zamykająca rurę nadfiltrową będą zainstalowane jako obiekty szczelne zapewniające odizolowanie ujmowania wód od ewentualnych, negatywnych wpływów z powierzchni terenu;
- teren wokół obudowy będzie tak ukształtowany, by wody opadowe i roztopowe spływały zgodnie z nachyleniem w kierunku od studni, co dodatkowo przyczyni się do utrzymania dobrej jakości ujmowanych wód podziemnych.

Na etapie eksploatacji studni głębinowej nr 6 ilość pobieranej z niej wody będzie mierzona wodomierzem zlokalizowanym wewnątrz obudowy i rejestrowana, co podobnie jak ww. rozwiązania techniczne pozwoli kontrolować oddziaływanie przedsięwzięcia i oceniać stan techniczny/hydrauliczny studni.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski dotyczące planowanej inwestycji.

Decyzję wydano o uwzględnieniu stanowisk organów właściwych do wydania opinii oraz mając na względzie kryteria i uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

Mając na uwadze powyższe tut. organ uznał, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia ze względu na skalę oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko, zapewnia dotrzymanie odpowiedniej jakości poszczególnych elementów środowiska. Analizując lokalizację, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposób realizacji inwestycji oraz biorąc pod uwagę opinie organów współdziałających, tut. organ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W toku postępowania nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Z uwagi na zapis art. 84 ust. 1 ustawy ooś postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Rościszewo w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu 6 lat od organu, który wydał decyzję o środowiskowych

uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli było wydane. O zajęcie przez organ stanowiska można wystąpić po upływie 5 lat od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna.

4. W myśl art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy. Informacje o wydaniu niniejszej decyzji zostały podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie (www.roszczewo.bip.org.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie przy ulicy Armii Krajowej 1 oraz przesłanie do sołtysa miejscowości Rościszewo z prośbą o wywieszenie na tablicy sołectkiej i poinformowanie mieszkańców.
5. Zgodnie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) organ właściwy do wydania decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niezwłocznie po wydaniu decyzji, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W związku z powyższym treść niniejszej decyzji zostanie udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rościszewo – www.roszczewo.bip.org.pl na okres 14 dni od dnia wydania decyzji.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.).



Jan Sugański
Jan Sugański

Załącznik:

- charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Gminy Rościszewo – Marek Chyliński;
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu;
3. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy w Ciechanowie;
4. strony postępowania poprzez zamieszczenie treści decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie;
5. a/a.

01.09.2022
Kierownik Referatu Rolnictwa,
Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Budownictwa

Marek Chyliński

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku.

**Załącznik nr 1 do decyzji Wójta Gminy Rościszewo
z dnia 1 września 2022 r. sygn. akt.: RRGKB.6220.3.2022
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

CHRAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu studni głębinowej nr 6 do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby gminnego wodociągu grupowego na działce o nr ew. 151 w miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo. Powierzchnia ww. działki wynosi 2,25 ha.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że obecnie ujęcie wód podziemnych w Rościszewie składa się z pięciu studni głębinowych:

- nr 1 o głębokości 42,0 m i wydajności eksploatacyjnej 25,0 m³/h przy depresji 8,0 m i zasięgu oddziaływania (lej depresji) w promieniu 97,4 m;
- nr 2 o głębokości 47,0 m i wydajności eksploatacyjnej 51,0 m³/h przy depresji 7,0 m i zasięgu oddziaływania (lej depresji) w promieniu 180 m;
- nr 3 o głębokości 57,5 m i wydajności eksploatacyjnej 120,0 m³/h przy depresji 9,7 m i zasięgu oddziaływania (lej depresji) w promieniu 293 m;
- nr 4 o głębokości 56,0 m i wydajności eksploatacyjnej 66,0 m³/h przy depresji 7,3 m i zasięgu oddziaływania (lej depresji) w promieniu 234 m;
- nr 5 o głębokości 51,0 m i wydajności eksploatacyjnej 15,0 m³/h przy depresji 11,2 m i zasięgu oddziaływania (lej depresji) w promieniu 310 m.

Aktualne zasoby eksploatacyjne przedmiotowego ujęcia zostały ustalone (w ilości $Q_e=120$ m³/h przy depresji w otworach nr 3,4,5 wynoszącej $S_e=7,3-11,2$ m) w „Dodatku nr 2 do Dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworami nr 4 i nr 5 w miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie”, która została zatwierdzona decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 20/15/PŚ.G w dniu 5 lutego 2015 r., znak: PŚ-II.7431.66.2014.MB.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że obecnie studnie nr 1, 2 i 3 są wyłączone z eksploatacji. Woda dla wodociągu grupowego ze stacją uzdatniania w Rościszewie czerpana jest ze studni nr 4 (w porze dnia) i nr 5 (w porze nocy). Dla zapewnienia ciągłości dostaw wody konieczne jest wykonanie studni nr 6 celem zastąpienia studni nr 4 i nr 5 na wypadek awarii lub przeprowadzenia niezbędnych czynności technicznych.

Prognozowany zasięg oddziaływania studni nr 6 (lej depresji) przy eksploatacji na poziomie odpowiadającym obecnemu minimalnemu zapotrzebowaniu na wodę ($Q=66,0$ m³/h) został wyliczony na $R=195,4$ m. W związku z tym, iż studnia nr 4 będzie znajdować się w odległości 51 m od projektowanego otworu nr 6, i studnie te będą eksploatowane przemiennie w związku z czym nie będą tworzyć depresji rejonowej. Z przedstawionej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż wzajemny wpływ studni nr 6 na studnię nr 5, która jest odległa od studni projektowanej o 189 m zostanie wyliczony po przeprowadzeniu pompowań badawczo-

pomiarowych przewidzianych w projekcie robót geologicznych.

Inwestor planuje ustanowić wokół przedmiotowej studni teren ochrony bezpośredniej o wymiarach 16x16 m.

Otwór studzienny nr 6 o głębokości 55,0 m zostanie wykonany mechanicznie w systemie obrotowym z wykorzystaniem płuczki wodnej (wynoszącej z otworu na powierzchnię terenu mineralny urobek wiertniczy z lewym jej obiegiem w otworze. Średnica wywierconego otworu „na boso” tj. bez użycia rur osłonowych wyniesie 470 mm. W otwór zabudowany będzie z powierzchni terenu kolumnowy filtr siatkowy z rur PVC-U średnicy zew. 330 mm i 280 mm. Część czynna filtra (przewodząca wodę z warstw wodonośnej do wnętrza otworu) o długości 25,0 m będzie znajdowała się w przelocie 27-52 m p.p.t. tj. w spągowej, najkorzystniej wykształconej partii warstwy wodonośnej.

Ponadto w ramach inwestycji planuje się inne prace realizacyjne polegające na wykonaniu: szczelnej głowicy studziennej, obudowy otworu wraz z niezbędną armaturą, zabudowy pompy głębinowej na rurach tłocznych (pompa o wydajności maksymalnej 75 m³/h, opuszczona do otworu studziennego na głębokość 25 m), zasilenia elektroenergetycznego urządzeń służących do poboru wody i obserwacji zmian położenia lustra wody w otworze oraz połączenie studni głębinowej rurociągiem podziemnym ze stacją uzdatniania wody.

Wylot otworu będzie zabezpieczony szczelną głowicą z otworem piezometrycznym oraz szczelną żelbetową obudową.

Eksplatacja studni nr 6 polegać będzie na poborze wody podziemnej za pomocą pompy głębinowej zainstalowanej w otworze studziennym przez min. 16 godzin na dobę w ilości do 66 m³/h.

Oddziaływanie samej konstrukcji studni nr 6 (filtra kolumnowego zabudowanego w otworze) ograniczy się do bezpośredniego jej sąsiedztwa, obejmie obszar o powierzchni około 3 m². Ze względu na skalę/wielkość urządzenia nie zmieni ono przepływu w ujmowanej warstwie wodonośnej mającej znaczną miąższość i regionalne rozprzestrzenianie, ani nie pogorszy jakości ujmowanej wody, ponieważ kolumnowy filtr studzienny będzie wykonany z materiałów posiadających atesty pozwalające na kontakt ich z wodą pitną.

WÓJT
miejscowości
Jan Bugajski

RRGKB.6733.8.2022

Rościszewo, dnia 21.10.2022 r.

DECYZJA NR 8/2022
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Sławomira Milika, zam. ul. Topazowa 19, 09-400 Ludwikowo działającego w imieniu Gminy Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo, z dnia 14 września 2022 r. (data wpływu do urzędu 13 września 2022 r.),

USTALAM DLA
Pana Sławomira Milika, zam. ul. Topazowa 19, 09-400 Ludwikowo
działającego w imieniu
Gminy Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo,

LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla terenu obejmującego działkę: nr 151, obręb geodezyjny Rościszewo 0017, gmina Rościszewo, zgodnie z granicami określonymi na załączniku nr 1 do decyzji.

w zakresie: wykonania studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych eksploatowanym na potrzeby gminnego wodociągu grupowego.

Linie rozgraniczające teren objęty niniejszą decyzją wyznaczone zostały w części graficznej stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji. Część graficzna zawiera objaśnienia użytych w niej oznaczeń.

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy:

- Obiekty Infrastruktury technicznej – cel publiczny: budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

2. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

- Planowana inwestycja dotyczy wykonania studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych eksploatowanym na potrzeby gminnego wodociągu grupowego.

3. Ustalenia i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

- 3.1. Realizacja studni głębinowej o głębokości 55,0 m wraz z obudową o powierzchni 3,0 m².
- 3.2. Realizacja podziemnego rurociągu o średnicy 160 mm łączącego projektowaną studnię z istniejącą Stacją Uzdatniania Wody.
- 3.3. W ramach planowanej inwestycji dopuszcza się:
 - a) instalację pompy głębinowej w otworze studni, w rurze nadfiltrowej,
 - b) wygrodenienie strefy ochronnej studni nr 6 (o wymiarach 16 m x 16 m),
 - c) utwardzenie terenu dla dojazdu do studni nr 6,
 - d) inne elementy niezbędne do funkcjonowania studni nr 6.
- 3.4. Dla planowanej inwestycji należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
- 3.5. Wszelkie ewentualne skrzyżowania (kolizje) planowanej inwestycji z istniejącą infrastrukturą techniczną, należy uzgodnić z dysponentem sieci i wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach.
- 3.6. Inwestycja powinna być projektowana oraz realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami techniczno-budowlanymi, w przypadku braku możliwości ich spełnienia wnioskodawca może się ubiegać o uzyskanie odstępstwa od tych przepisów na kolejnym etapie postępowania administracyjnego.

4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- 4.1. Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne stanowi przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.

94
Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.). Dla planowanej inwestycji wydana została decyzja (znak: RRGKB.6220.3.2022) z dnia 1 września 2022 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

- 4.2. Teren inwestycji nie jest położony w granicach obszaru objętego ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.
- 4.3. Teren inwestycji obejmuje grunty: S-R111b, czyli sady, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów.
- 4.4. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze.
- 4.5. Zgodnie z przepisami należy uzgodnić projekt decyzji z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
- 4.6. Zgodnie z ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rościszewo przyjętym Uchwałą Nr 14/V/94 Rady Gminy w Rościszewie z dnia 14.11.1994 r. (Dz. Urz. Województwa Północnego Nr 9 z dnia 08.12.1994 r. poz. 143) teren inwestycji położony jest w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem **CMN1**, czyli teren o przeważającej funkcji mieszkaniowej ludności nierolniczej (we wsi Rościszewo).
- 4.7. Teren ten na mocy art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 11, poz. 79) uzyskały zgodę ówczesnego Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
- 4.8. W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu.
- 4.9. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska w granicach terenu inwestycji, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
- 4.10. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedsięwzięcia.
- 4.11. Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą.

5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- 5.1. Planowana inwestycja położona jest na terenie parku dworskiego z II poł. XIX wieku ujętego w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków (decyzja nr 29/100 z dnia 20.01.1958 r.). Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku, wymaga uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto projekt budowlany wymaga zaopiniowania i/lub uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na terenie wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.
- 5.2. W przypadku odkrycia w trakcie trwających robót budowlanych lub ziemnych, znalezisk, przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, iż są one zabytkami archeologicznymi, należy zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć znaleziony przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Rościszewo.

6. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- 6.1. zaopatrzenie w wodę – z projektowanego ujęcia wody;
 - 6.2. zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy;
 - 6.3. odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;
 - 6.4. odprowadzenie wód deszczowych – nie dotyczy;
 - 6.5. zasilanie w energię elektryczną – na warunkach wydanych przez właściwego dysponenta sieci;
 - 6.6. zasilanie w energię ciepłą – nie dotyczy;
 - 6.7. środki łączności – nie dotyczy;
 - 6.8. gospodarka odpadami – nie dotyczy;
 - 6.9. dostęp do drogi publicznej – nie dotyczy;
 - 6.10. zapewnienie miejsc parkingowych – nie dotyczy.
- Wszelkie ewentualne kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną należy uzgodnić z właścicielami lub dysponentami sieci.

7. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich w zakresie określenia warunków ochrony przed:

- 7.1. Dostęp do drogi publicznej oraz do urządzeń infrastruktury technicznej – wnioskowana inwestycja nie może pozbawić działek sąsiednich dostępu do drogi publicznej oraz do urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności.
 - 7.2. Dostęp do światła dziennego – wnioskowana inwestycja nie może pozbawiać dostępu do światła dziennego pomieszczeniom w budynkach zlokalizowanych na sąsiednich działkach.
 - 7.3. Oddziaływanie wnioskowanej inwestycji pod kątem uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie – wnioskowana inwestycja nie może powodować ww. uciążliwości.
 - 7.4. Oddziaływanie wnioskowanej inwestycji pod kątem zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby – wnioskowana inwestycja nie może powodować ww. uciążliwości.
 - 7.5. Projektowana inwestycja nie może pogarszać warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich, a jej użytkowanie nie może powodować uciążliwości w zakresie określonym w pkt 7.3 i 7.4, ewentualne uciążliwości powinny zamknąć się w granicy terenu inwestycji, na którym będzie ona realizowana.
 - 7.6. Inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych – art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
8. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - przedmiot i zakres inwestycji nie wymaga dokonania rozstrzygnięć w tym zakresie.

UZASADNIENIE

1. W dniu 13 września 2022 r. wpłynął wniosek Gminy Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo, reprezentowanej przez Pana Sławomira Milika, zam. ul. Topazowa 19, 09-400 Ludwikowo, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji dotyczącej wykonania studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych eksploatowanym na potrzeby gminnego wodociągu grupowego, na działce nr 151, obręb geodezyjny Rościszewo 0017, gmina Rościszewo.
2. Wnioskodawca wskazał lokalizację inwestycji w terenie, dla którego gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czym wyczerpano przesłanki, o których mowa w art. 4 ust. 2 UPZP.
3. Decyzja niniejsza określa przedmiot i zakres inwestycji zgodnie z informacjami podanymi we wniosku (zgodnie z żądaniem strony). Zgodnie z art. 107 § 4 KPA, w tym zakresie odstępuje się od uzasadnienia decyzji.
4. Analizując wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rościszewo, uchwalonego uchwałą nr 157/XXIV/02 Rady Gminy Rościszewo z dnia 22 sierpnia 2002 r., Wójt Gminy Rościszewo stwierdził, że nie zachodzi okoliczność dotycząca obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Wniosek został przeanalizowany i sprawdzony pod względem wymogu stawianego przez art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stwierdza się, iż w przedmiotowej sprawie wymogi stawiane przez ustawę w art. 61 ust. 1 pkt 3-6 oraz ust. 3 zostały spełnione, pozostałe wymogi nie wymagały zastosowania.
6. Zgodnie z art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z właściwymi organami. Warunki zabudowy dla ww. inwestycji zostały uzgodnione z:
 - a) Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Delegatura w Płocku, ul. Zduńska 13A, 09-400 Płock - postanowienie z dnia 12.10.2022 r. o sygn.: DP.5151.212.2022 – uzgodniono projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. wykonanie studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych eksploatowanym na potrzeby gminnego wodociągu grupowego, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 151 w miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, zlokalizowanej w części na terenie otoczenia wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 29/100 W, decyzją z dnia 20 stycznia 1958 roku jako: dawny dwór, parterowy z dwoma skrzydłami z XVIII w. wraz z

- najbliższym otoczeniem w promieniu 100 metrów w Rościszewie, oraz w części na terenie parku podworskiego z 2 poł. XVIII wieku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków Gminy Rościszewo.
- b) Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek - zgodnie z art. 53 ust. 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) - niezajęcie stanowiska przez organ uzgadniający w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane;
 - c) Starostwem Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc /w zakresie ochrony gruntów rolnych/ - zgodnie z art. 53 ust. 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) - niezajęcie stanowiska przez organ uzgadniający w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane;
 - d) Zarządem Dróg Powiatowych w Sierpcu, ul. Kościuszki 1A, 09-200 Sierpc - zgodnie z art. 53 ust. 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) - niezajęcie stanowiska przez organ uzgadniający w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane;
 - e) Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa – postanowienie z dnia 13.10.2022 r. o sygn.: WA.RPP.437.536.2022.JS – uzgodniono projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych eksploatowanym na potrzeby gminnego wodociągu grupowego na terenie działki o nr ew. 151 z obrębem Rościszewo, gm. Rościszewo. Wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej, przekraczającej głębokość 30 m, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w związku z art. 389 pkt 6 i art. 395 pkt 5 ustawy Prawo wodne.

Z uwagi na fakt, iż w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji nie zachodzą okoliczności określone w pozostałych punktach art. 53 ust. 4, odstąpiono od uzgodnienia niniejszej decyzji z organami wskazanymi w tych przepisach.

7. Zgodnie z wymogiem art. 50 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) sporządzenie projektu niniejszej decyzji powierzono osobie posiadającej kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650). Projekt niniejszej decyzji sporządził mgr Artur Składanek, który posiada takie kwalifikacje.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
3. Jeżeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywołuje skutki, o których mowa w art. 36, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje się odpowiednio. Koszty realizacji roszczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 3, ponosi inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
4. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Organ, który wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli:

- a) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę;
- b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, o ile nie została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest pierwszym etapem w czynnościach administracyjnych, zmierzających do rozpoczęcia robót budowlanych.

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.,

94
poz. 2351 z późn. zm.), w których zostały ustalone roboty budowlane, wymagające jedynie dokonania odpowiedniego zgłoszenia.

Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego rozpoczęcia robót budowlanych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

W celu uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia dotyczącego rozpoczęcia robót budowlanych, należy złożyć odpowiedni wniosek do Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Do wniosku należy załączyć niniejszą decyzję, odpowiednie dokumenty wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami jeżeli są one wymagane przepisami szczególnymi oraz oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wszelkie rozstrzygnięcia związane ze spełnieniem warunków w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia dotyczącego rozpoczęcia robót budowlanych, rozstrzygane będą w odrębnym postępowaniu administracyjnym, przez właściwy wydział Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Zgodnie odpowiednio z art. 51 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku niewydania przez właściwy organ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej wszczyna się z urzędu, jeżeli podmiot, który wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie żądanie wymierzenia tej kary. Żądanie wnosi się za pośrednictwem organu właściwego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Rościszewo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja jest ostateczna
Rościszewo, dnia 10.11.2022

Podpis
Z up. WOJTA

Marek Chyliński
Wójt Gminy Rościszewo
(Korwoja, Gąsowice, Korwoja, Korwoja)



WÓJT
Jan Sugajski

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – graficzna część decyzji,
2. Załącznik Nr 2 – wyniki analizy, część tekstowa.

Otrzymują:

- 1) Pan Sławomir Milik – działający w imieniu Gminy Rościszewo, /adres według odrębnego załącznika/;
- 2) UG Rościszewo a/a

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Sierpcu, Wydział Architektury i Budownictwa
Ul. Kopernika 9, 09-200 Sierpc
2. Starostwo Powiatowe w Sierpcu /w zakresie ochrony gruntów rolnych/
Ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

Pozostałe strony postępowania zawiadamia się zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w drodze obwieszczenia, które podlega zamieszczeniu:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie
- na tablicy sołeckiej w m. Rościszewo

Mag. Artur Skladanek
upisane

WÓJT GMINY
Rościszewo
wol. mazowiecka

WŁDZ
J. H. W. G. J. S. K.

...an (ul Parkowa)

**WYNIKI ANALIZY UWARUNKOWAŃ DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO**

Wyniki analizy sporządzono na podstawie:

- art. 61 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),
- rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r., w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164 poz. 1588 z późn. zm.),
- rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164 poz. 1589).

1. Analiza dotyczy wniosku: Gminy Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo, reprezentowanej przez Pana Sławomira Milika, zam. ul. Topazowa 19, 09-400 Ludwikowo.
2. Teren inwestycji obejmuje działkę: nr 151, obręb geodezyjny Rościszewo 0017, gmina Rościszewo.
3. Planowana inwestycja dotyczy wykonania studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych eksploatowanym na potrzeby gminnego wodociągu grupowego.
4. Art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi, że „przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej”.

Na skutek powyższego uzasadnienia nie ma podstawy do wyznaczenia „obszaru analizowanego”, do niniejszej decyzji nie załączono więc części graficznej do analizy.

5. Wydanie decyzji inwestycji celu publicznego jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

- 1) *co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;*

Wyznaczenie obszaru analizowanego i kontynuowanie funkcji

Zgodnie z pkt 4 analizy – nie dotyczy wnioskowanej inwestycji.

- 2) *teren ma dostęp do drogi publicznej;*

Zgodnie z pkt 4 analizy – nie dotyczy wnioskowanej inwestycji.

- 3) *istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;*

W granicach terenu inwestycji znajduje się:

- sieć wodociągowa,
- sieć elektroenergetyczna,
- sieć kanalizacji sanitarnej.

- 4) *teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;*

Wymagania w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych (art. 61 ust. 1 pkt 4) – teren inwestycji obejmuje grunty: S-RIIIb, czyli sady, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów.

- przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze;
- zgodnie z przepisami należy uzgodnić projekt decyzji z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;

Ustalenia wynikające z ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rościszewo:

- zgodnie z ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rościszewo przyjętym Uchwałą Nr 14/V/94 Rady Gminy w Rościszewie z dnia 14.11.1994 r. (Dz. Urz. Województwa Północnego Nr 9 z dnia 08.12.1994 r. poz. 143) teren inwestycji położony jest w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem CMN1, czyli teren o przeważającej funkcji mieszkaniowej ludności nierolniczej (we wsi Rościszewo).
- teren ten na mocy art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 11, poz. 79) uzyskiwał zgodę ówczesnego Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

5) *decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi (art. 53 ust. 3 pkt 1):*

- Warunki wynikające z przepisów o ochronie środowiska – Dla planowanej inwestycji wydana została decyzja (znak: RRGKB.6220.3.2022) z dnia 1 września 2022 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
- Warunki wynikające z przepisów o ochronie przyrody – teren inwestycji nie jest położony w granicach obszaru objętego ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.
- Warunki wynikające z przepisów o ochronie dóbr kultury – planowana inwestycja położona jest na terenie parku dworskiego z II poł. XIX wieku ujętego w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków (decyzja nr 29/100 z dnia 20.01.1958 r.).
- Warunki wynikające z przepisów prawa wodnego – dla planowanej inwestycji należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
- Warunki wynikające z innych przepisów – planowana inwestycja nie narusza przepisów odrębnych.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie przesądza o realizacji inwestycji, określa jedynie zasady i warunki zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego terenu w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie, o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wszelkie zagadnienia związane ze spełnieniem warunków o jakich mowa w przepisach prawa budowlanego rozstrzygane są w odrębnym postępowaniu administracyjnym przez właściwy organ administracji budowlanej.

6) *zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze:*

- a) w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922), ustanowiony został zakaz, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,
- b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu,
- c) strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.

7) *Informacja dotycząca map, które stanowią – załącznik nr 1 do niniejszej decyzji:*

- a) załącznik nr 1 został opracowany na podstawie kopii mapy pochodzącej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sierpcu, załączonej do złożonego wniosku obejmujący teren, którego wniosek dotyczy wraz z naniesionymi niezbędnymi oznaczeniami – mapa w wersji papierowej (oryginał), z której wykonano skan stanowi materiał dowodowy w niniejszej sprawie.

8) *Warunki wynikające z art. 61 ust. 1 w nawiązaniu do ust. 2-5a:*

Wniosek został przeanalizowany i sprawdzony pod względem wymogu stawianego przez art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stwierdza się, iż w przedmiotowej sprawie wymogi stawiane przez ustawę w art. 61 ust. 1 pkt 3-6 oraz ust. 3 zostały spełnione, pozostałe wymogi nie wymagały zastosowania.

6. Stan prawny terenu (art. 53 ust. 3 pkt 2):

- teren inwestycji nie stanowi własności wnioskodawcy,
- teren inwestycji obejmuje grunty: S-R111b, czyli sady,
- teren inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Stan faktyczny terenu (art. 53 ust. 3 pkt 2) – zabytkowy park.

8. Wskaźniki parametrów zabudowy w terenie analizowanym: zgodnie z pkt 4 analizy – nie dotyczy wnioskowanej inwestycji.

Wnioski końcowe

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że zostały spełnione wszystkie warunki określone w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stwierdza się, iż w przedmiotowej sprawie wymogi stawiane przez ustawę w art. 61 ust. 1 pkt 3-6 oraz ust. 3 zostały spełnione, pozostałe wymogi nie wymagały zastosowania.

Analizę sporządził mgr Artur Składanek, posiadający kwalifikację do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650).

101

WÓJT
Jan Sugajski

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY BUDOWIE PRZYŁĄCZY WOD-KAN

Nazwa i adres inwestycji

**Budowa studni głębinowej nr 6 na ujęciu wód
podziemnych z utworów czwartorzędowych
na potrzeby gminnego wodociągu grupowego
wraz z budową infrastruktury towarzyszącej**

Dane lokalizacyjne obiektu

Miejscowość (Obręb)	Rościszewo
Gmina	Rościszewo
Powiat	Sierpecki
Numery działek	151

Inwestor

**Gmina Rościszewo
ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo**

Projektował:

Mgr inż. Kamil Papierowski
nr upr. proj.: MAZ/0400/PWBS/16

mgr inż. Kamil Papierowski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń
nr MAZ/0400/PWBS/16

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401):

- Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczęciem budowy
- Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
- Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.
- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
- Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
- O miejscach, w których sąsiedztwie występują inne sieci, takie jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne i o bezpiecznych odległościach prac przy tych sieciach, decyduje kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje.
- Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.
- W czasie wykonywania robót ziemnych całą długość wykopów należy ogrodzić (np. balustradami wysokości min. 1,1 m w odległości od wykopu min 1 m). Dodatkowo należy umieścić napisy ostrzegawcze oraz w nocy zaopatrzyć w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.
- Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.
- W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa w ust.3, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1m od krawędzi wykopu.
- Jeśli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne, nie może być ogrodzony wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.
- Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy nimi nie powinna przekraczać 20 m.
- Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.
- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
- Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąsko przestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem.
- Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi.
- Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

- 1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy
 - 2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.
- Ruch środków transportu obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.
 - W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.
 - W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno się dopuszczać do tworzenia się nawisów gruntu.
 - Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.
 - Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.
 - Szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może wystąpić podczas wykonywania wykopów, transportu rur, studzienek i ich montażu
 - Pracownicy biorący udział w procesie montażu przyłącza powinni być poinstruowani o mogących wystąpić zagrożeniach i zasadach postępowania w przypadku ich wystąpienia. Nad pracami szczególnie niebezpiecznymi powinien być sprawowany bezpośredni nadzór osoby odpowiedzialnej.

Wskazanie zagrożeń podczas realizacji robót.

Podczas prac instalacyjnych istnieje przysypiania ziemią.

Sposób prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót.

Podczas prowadzenia kolejnych etapów zadania konieczne jest przeprowadzenie odrębnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu prowadzonych robót.

Środki bezpieczeństwa.

Materiały wykorzystywane podczas budowy składować w sposób nieutrudniający ewakuacji z terenu budowy. Pracownicy muszą być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej zgodnie z Dz. U. Nr 91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robót. Należy przestrzegać instrukcji obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas prowadzenia robót.

Uwagi końcowe.

Z uwagi na zakres i rodzaj prowadzonych robót realizacja inwestycji nie wymaga opracowania szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – „planu bioz” wg Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126.

Opracował:

mgr inż. Kamil Papierowski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w szczególności instalacyjnej bez ograniczeń
nr MAZ/0400/PW05/17

inż. Jacek Papierowski
Upewnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. instal.
Nr MAZ/0447/OWOS/05
Nr MAZ/0187/POCS/06

