


INVESTOR

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava



VYPRACOVAL Ing. Radoslav MINAROVIECH <i>Minar</i>		HLAVNÝ INŽINIER (KOORDINÁTOR) PROJEKTU Ing. Juraj ŠMIGURA <i>Šmigura</i>		CEMOS	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Juraj ŠMIGURA <i>Šmigura</i>		KONTROLOVAL Ing. František BRLIŤ <i>Brlit</i>			
STAVBA PRIECHOD PRE CHODCOV A DOBUDOVANIE CHODNÍKA V KRIŽOVATKE ULÍC KRÁSNOHORSKÁ A BETLIARSKA					
KRAJ BRATISLAVA V		KATASTRÁLNE ÚZEMIE PETRŽALKA		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK	
				VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV	
				STUPEŇ PS	
OBJEKT		CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY		POČET A4	
				MIERKA	
				ČÍSLO ZÁKAZKY 51/24	
				DÁTUM 06/2025	
PRÍLOHA		NÁKLADOVÁ ČASŤ		SÚPRAVA	ZMENA
ČASŤ F		KÓD		PRÍLOHA 1	

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 5124
Stavba: Priechod pre chodcov a dobudovanie chodníka v križovatke ulíc Krásnohorská a Betliarska

JKSO: 822 29
Miesto: Bratislava - Petržalka
KS: 1. 4. 2025
Dátum:

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, BA
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj
IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	EUR	0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	5124		
Stavba:	Priechod pre chodcov a dobudovanie chodníka v križovatke ulíc Krásnohorská a Betliarska		
Miesto:	Bratislava - Petržalka	Dátum:	1. 4. 2025
Objednávateľ:	Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, BA	Projektant:	CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
101-00	Chodník pre chodcov	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Priechod pre chodcov a dobudovanie chodníka v križovatke ulíc Krásnohorská a
Betliarska

Objekt:

101-00 - Chodník pre chodcov

JKSO:

822 29

Miesto:

Bratislava - Petržalka

KS:

Dátum:

1. 4. 2025

Objednávateľ:

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Projektant:

CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Priechod pre chodcov a dobudovanie chodníka v križovatke ulíc Krásnohorská a Betliarska

Objekt: 101-00 - Chodník pre chodcov

Miesto: Bratislava - Petržalka

Dátum: 1. 4. 2025

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, BA

Projektant: CEMOS, s.r.o.,
Mlynské nivy 70,
82105 Bratislava
Spracovateľ: CEMOS, s.r.o.,
Mlynské nivy 70,
82105 Bratislava

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00

ROZPOČET

Stavba: Priechod pre chodcov a dobudovanie chodníka v križovatke ulíc Krásnohorská a Betliarska

Objekt: 101-00 - Chodník pre chodcov

Miesto:	Bratislava - Petržalka	Dátum:	1. 4. 2025
Objednávateľ:	Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, BA	Projektant:	CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	70,40		0,00
VV		"oddrnovanie" 17,6+52,8			70,40		
2	K	113106021.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, - 0.13800t	m2	5,40		0,00
VV		"vybúranie existujúcej plochy betónovej prídlážby" 5,4			5,40		
3	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	13,20		0,00
VV		"vybúranie existujúcej komunikácie s asfaltovým povrchom (odhadované)" 13,2			13,20		
4	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	25,20		0,00
5	K	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého, - 0,06900t	m	25,20		0,00
6	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	13,20		0,00
VV		"vybúranie existujúcej komunikácie s asfaltovým povrchom (odhadované)" 13,2			13,20		
7	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	18,60		0,00
VV		"vybúranie existujúcej komunikácie s asfaltovým povrchom (odhadované)" 13,2			13,20		
VV		"betónové lôžko prídlážby" 5,4			5,40		
VV		Súčet			18,60		
8	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	14,08		0,00
VV		"výkop v trase" 14,08			14,08		
9	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,64		0,00
VV		"odkopávky, prekopávky" 14,08			14,08		
VV		"oddrnovanie" 70,4*0,15			10,56		
VV		Súčet			24,64		
10	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	172,48		0,00
VV		24,64*7 'Prepočítané koeficientom množstva			172,48		
11	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	3,10		0,00
VV		"vybúrana štrkodrava" 3,102			3,10		
12	K	171209112.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - výkopová zemina (17 05 06)	t	44,35		0,00
VV		"nevhodná zemina zo stavby" 14,08*1,8			25,34		
VV		"oddrnovanie" 10,56*1,8			19,01		
VV		Súčet			44,35		
13	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	47,80		0,00
14	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,48		0,00
VV		47,8*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva			1,48		
15	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	79,50		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		59,5+20,0		79,50		
16	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	47,80		0,00
17	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	5,95		0,00
	VV		47,8*0,15*0,83		5,95		
	D	5	Komunikácie				0,00
18	K	564851111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	66,52		0,00
	VV		ŠD, 31,5 Gc				
	VV		"vozovka 1 - chodník" 58,75		58,75		
	VV		"vozovka 2 - betónová dlažba pre nevidiacich" 7,77		7,77		
	VV		Súčet		66,52		
19	K	564911211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	57,60		0,00
	VV		20 RA 0/8				
	VV		"vozovka 1 - chodník" 57,6		57,60		
20	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	13,62		0,00
	VV		"podklad pod prídlážbu" (10,38+16,86)*0,5		13,62		
21	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,8 kg/m2	m2	57,60		0,00
	VV		"vozovka 1 - chodník" 57,6		57,60		
22	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom v množstve 0,50 kg/m2	m2	57,60		0,00
	VV		"vozovka 1 - chodník" 57,6		57,60		
23	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	57,60		0,00
	VV		"vozovka 1 - chodník" 57,6		57,60		
24	K	596811330.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	13,62		0,00
	VV		"betónová dlažba" (10,38+16,86)*0,5		13,62		
25	M	592460020400.S	Dlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm, prírodná	ks	110,05		0,00
	VV		"betónová dlažba" (10,38+16,86)*4		108,96		
	VV		108,96*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		110,05		
26	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	7,62		0,00
	VV		"betónová dlažba pre nevidiacich (drážková)" 5,53		5,53		
	VV		"Betónová dlažba pre nevidiacich (nopková)" 1,05+1,04		2,09		
	VV		Súčet		7,62		
27	M	592460007000.S	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	5,64		0,00
	VV		5,53*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		5,64		
28	M	592460007200.S	Dlažba betónová pre nevidiacich nopková, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	2,09		0,00
	VV		1,05+1,04		2,09		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
29	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,00		0,00
30	M	404410175706	Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka)" RA1, P3, E2, SP1	ks	2,00		0,00
31	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	4,00		0,00
32	M	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	0,04		0,00
	VV		4*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		0,04		
33	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	2,00		0,00
	VV		"zvislá dodatková dopravná značka 503-20, 503-10" 2		2,00		
34	M	404410000200.S	Výstražná značka, rozmer 900 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	0,02		0,00
	VV		2*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		0,02		
35	K	915721311.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	16,30		0,00
	VV		2,8+9*3*0,5		16,30		
36	K	915911112.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m s 2 svetlami	ks	5,00		0,00
37	M	404450003500.S	Zariadenie dopravné Z2 (Zábrana na označenie uzávierky) s 2 svetlami, rozmer 1000x2000 mm, pre dočasné dopravné značenie	ks	0,05		0,00
	VV		5*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		0,05		
38	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	13,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	M	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 300x1225 mm, obojstranná, plastová	ks	0,13		0,00
	VV		13*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		0,13		
40	K	915912221.S	Montáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s výstražným svetlom 3 dosky	ks	3,00		0,00
41	M	404450001700.S	Dopravná smerová doska Z4, REF2, obojstranná s výstražným svetlom a gumeným podstavcom	ks	0,09		0,00
	VV		3*0,03 'Prepočítané koeficientom množstva		0,09		
42	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	27,40		0,00
	VV		"betónový obrubník cestný so skosením rozmery 150 x 260 x 1 000" 12,3		12,30		
	VV		"Betónový obrubník cestný so skosením rozmery 150 x 260 x 330" 1,0		1,00		
	VV		"obrubník cestný oblúkový R = 0,5 m, 150x260x780" 2,3		2,30		
	VV		"obrubník cestný oblúkový R = 2 m, 150x260x780" 1,6		1,60		
	VV		"obrubník cestný oblúkový R = 5 m, 150x260x780" 10,2		10,20		
	VV		Súčet		27,40		
43	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	12,42		0,00
	VV		12,3*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		12,42		
44	M	592170002300.S	Obrubník cestný, lxšxv 330x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	3,03		0,00
	VV		1,0/0,33		3,03		
45	M	592170002500.S	Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 0,5 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	2,98		0,00
	VV		2,3/0,78		2,95		
	VV		2,95*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		2,98		
46	M	592170000200.S	Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 2 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	2,07		0,00
	VV		1,6/0,78		2,05		
	VV		2,05*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		2,07		
47	M	592170000500.S	Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 5 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	13,21		0,00
	VV		10,2/0,78		13,08		
	VV		13,08*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		13,21		
48	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	52,20		0,00
49	M	592170001400.S	Obrubník parkový, 250/80 mm, prírodný, dĺ. 1000 mm	ks	52,72		0,00
	VV		52,2*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		52,72		
50	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	36,00		0,00
	VV		"Zapílenie existujúcej komunikácie na celú hrúbku v mieste uloženia novej prídlážby" 29,1		29,10		
	VV		"Zapílenie existujúceho chodníka na celú hrúbku" 6,9		6,90		
	VV		Súčet		36,00		
51	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	36,00		0,00
	VV		"Zapílenie existujúcej komunikácie na celú hrúbku v mieste uloženia novej prídlážby" 29,1		29,10		
	VV		"zapílenie existujúceho chodníka na celú hrúbku" 6,9		6,90		
	VV		Súčet		36,00		
52	K	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	2,00		0,00
53	K	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	4,00		0,00
54	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	21,47		0,00
55	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	193,23		0,00
	VV		21,47*9 'Prepočítané koeficientom množstva		193,23		
56	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	21,47		0,00
57	K	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	t	13,43		0,00
	VV		"betónová dlažba" 0,745		0,75		
	VV		"betónové obrubníky" 1,638		1,64		
	VV		"lôžko pod obrubníkmi" 1,739		1,74		
	VV		"podkladný betón" 9,3		9,30		
	VV		Súčet		13,43		
58	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	4,95		0,00
	VV		"asfalt" 4,95		4,95		
D	99		Presun hmôt HSV				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	65,97		0,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							0,00
60	K	000400022.S	Projektové práce - realizačná dokumentácia	kpl.	1,00		0,00
	VV		"realizačná dokumentácia" 1,0		1,00		
	VV		geodetické zameranie skutočného vyhotovenia				
	VV		projektová dokumentácia DSZS				
	VV		porealizačné geometrické plány				