

3.9.2

Stavba: 19BK21011 - Most na ceste II\_547 nad Mlynským náhonom - rekonštrukcia

Časť stavby: SO 600-00 - Dočasné ukotvenie trolejového vedenia

Klasifikácia stavby:

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
45.23.41			<b>Stavebné práce na stavbe železníc</b>		
	91250902.		<b>Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 2 zostavy TV (závesy)</b> Spolu: 20,00	KS	20,00
		9125090203.	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 2 zostavy TV (závesy), závesy na prevese Zostava TB-1N: 11ks=11,0000 [A] Zostava TB-1Na: 4ks=4,0000 [B] Zostava TB-1Nb: 3ks=3,0000 [C] Zostava TB-1Ne: 1ks=1,0000 [D] Zostava TB-1Nf: 1ks=1,0000 [E] "vrátane podružného materiálu"  Celkem: A+B+C+D+E=20,0000 [F] Spolu: 20,00	KS	20,00
	91250903.		<b>Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 3 zostavy TV (pozdĺžne polia)</b> Spolu: 16,00	KS	16,00
		9125090304.	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 3 zostavy TV (pozdĺžne polia), spojky lán a trolejových drôtov Prúdová trolejová spojka: 8ks=8,0000 [A]  "vrátane podružného materiálu" Spolu: 8,00	KS	8,00
		9125090307.	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 3 zostavy TV (pozdĺžne polia), kotvenia pevných bodov Zostava TBKP: 4ks=4,0000 [A]  "vrátane podružného materiálu" Spolu: 4,00	KS	4,00
		9125090309.	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 3 zostavy TV (pozdĺžne polia), odťahy Prvok 251331 vr. zostavy: 4ks=4,0000 [A]  "vrátane podružného materiálu" Spolu: 4,00		4,00
	91250904.		<b>Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 4 zostavy TV (pričné polia)</b> Spolu: 29,00	KS	29,00
		9125090401.	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 4 zostavy TV (pričné polia), kotvenia lán Zostava S1: 10ks=10,0000 [A] Zostava S13: 12ks=12,0000 [B] Prvok 211416: 7ks=7,0000 [C] "vrátane podružného materiálu"  Celkem: A+B+C=29,0000 [D] Spolu: 29,00	KS	29,00
	91250909.		<b>Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, trolejové drôty</b> Spolu: 910,00	M	910,00
		9125090902.	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, trolejové drôty, 100Cu Trolejový drôt Cu 100mm <sup>2</sup> : 910m=910,0000 [A]  "vrátane podružného materiálu" Spolu: 910,00	M3	910,00
	91250910.		<b>Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, nosné laná</b> Spolu: 527,00	M	527,00

3.9.2

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
		9125091002.	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, nosné laná, 50Fe <i>Lano FeZn 50mm2: 417ks=417,0000 [A]</i>  "vrátane podružného materiálu"  Spolu: 417,00	M3	417,00
		9125091004.	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, nosné laná, 70Fe <i>Lano FeZn 70mm2: 110ks=110,0000 [A]</i>  "vrátane podružného materiálu"  Spolu: 110,00	M	110,00
	<b>91251002.</b>		<b>Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplnujúce konštrukcie a činnosti, káble</b>  Spolu: 32,00	<b>M</b>	<b>32,00</b>
		9125100201.	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplnujúce konštrukcie a činnosti, káble, 0,6/1kV <i>Káblové prepojenie TRAM na vodič vr. napájacej svorky (vodič CHBU 120): 32m=32,0000 [A]</i>  "vrátane podružného materiálu"  Spolu: 32,00	M	32,00
	<b>91251008.</b>		<b>Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplnujúce konštrukcie a činnosti, nátery</b>  Spolu: 12,00	<b>KS</b>	<b>12,00</b>
		9125100803.	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplnujúce konštrukcie a činnosti, nátery, vrchný náter stožiarov a brán <i>Očistenie a náter stožiarov: 12ks=12,0000 [A]</i>  "vrátane podružného materiálu"  Spolu: 12,00	KS	12,00
	<b>91251302.</b>		<b>Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, závesy</b>  Spolu: 320,00	<b>KS</b>	<b>320,00</b>
		9125130204.	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, závesy, závesy na prevesoch <i>Demontáž jestv. prevesov vr. komponentov a odvozu na skládku: 320(kg)ks=320,0000 [A]</i>  "vrátane podružného materiálu"  Spolu: 320,00	KS	320,00
	<b>91251303.</b>		<b>Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, pozdĺžne polia</b>  Spolu: 810,00	<b>KS</b>	<b>810,00</b>
		9125130309.	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, pozdĺžne polia, vodiče TV (TR) <i>Demontáž trolejového vedenia vr. odvozu na skládku: 810 (kg)ks=810,0000 [A]</i>  "vrátane podružného materiálu"  Spolu: 810,00	KS	810,00
<b>45.26.21</b>			<b><u>Lešnárske práce</u></b>		
	<b>03060106.</b>		<b>Závesné lešenie, závesná klietka (pohyblivá plošina-lávka), zdvih do výšky 50 m</b>  Spolu: 10,00	<b>DEN</b>	<b>10,00</b>
		0306010601.	Závesné lešenie, závesná klietka (pohyblivá plošina-lávka), zdvih do výšky 50 m dl. do 1,2 m <i>Montážna plošina (85 Nh): 10=10,0000 [A]</i>  Spolu: 10,00	DEN	10,00