



POZNÁMKY

- OBVODOVÉ STENY hr. 375 mm
- NENONSNÉ DELIACE PRIEČKY hr. 60 a 125 mm
- BÚRACIE PRÁCE

BÚRACIE PRÁCE

- dp DEMONTÁŽ PODLAHY - PVC KRYTINA
- do OTLČENIE KERAMICKÉHO OBKLADU v= 1500 mm
- dd DEMONTÁŽ DREVENÝCH DVERÍ PLNÝCH - 4ks a 2 ks oceľová zárubňa
- dr DEMONTÁŽ DELIACICH PRIEČOK TEHLOVÝCH HR. 60 a 125 mm
- dz DEMONTÁŽ ZARIAĐOVACÍCH PREDMETOV
- dv DEMONTÁŽ VYKUROVACÍCH TELIES VRÁTANE KRYTOV NA TELESÁ
- DEMONTÁŽ A SPÄTNÁ MONTÁŽ REGÁLOV V SKLADOCH

- PRÍPADNÉ ODCHÝLKY SKUTKOVÉHO STAVU OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ RIEŠIŤ POČAS REALIZÁCIE.

VYPRACOVAL: Ing. J. TOMKOVÁ	ZODP. PROJ.: Ing. M. TOMKOVÁ	<div><div></div><div>T. D. UNE s.r.o.</div><div>Pražská 4, 040 11 Košice</div><div>0905 315 399, tdline.ke@gmail.com</div></div>	
KRAJ: KOŠICKÝ	OKRES: KOŠICE II		
MIESTO: Košice MŠ Hronská 246/7 par.č.: 398; kat.ú.: Terasa			
INVESTOR: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice			
NÁZOV :		FORMÁT:	3xA4
REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ MŠ HRONSKÁ 7		DÁTUM:	06/2020
		STUPEŇ:	PS
		Č. ZÁKAZKY:	200613
		MIERKA:	1:50
OBSAH :		Č. VÝKRESU:	AS-4
PÔDORYS 2. NP - starý stav			