



Technical drawing of a square plate with the following specifications:

- Overall height: 340
- Overall width: 270
- Material: *păta stojana* (standing stain)
- Plate thickness: *hr. plechu 4 mm* (sheet metal thickness 4 mm)
- Two horizontal rods are attached to the plate, each with a diameter of  $\varnothing 15 \text{ mm}$ .
- Two vertical rods are attached to the plate, each with a diameter of  $\varnothing 15 \text{ mm}$ .
- Two vertical rods are attached to the plate, each with a diameter of  $\varnothing 15 \text{ mm}$ .
- Two vertical rods are attached to the plate, each with a diameter of  $\varnothing 15 \text{ mm}$ .

## PODORYS ZÁKLADU



REZOPHOHL'AD A-A



**POZNÁMKY:**

- BETÓN C25/30  
-Ž.B. DOSKU ARMOVAŤ PRI VRCHNOM POVRCHU R8, 100x100 mm PROTI VZNIKU TRHLÍN  
-KOTVIŤ NA MECHANICKÉ KOTVY DO PREDVŤRANÝCH A VYČISTENÝCH OTVOROV NA CHEM MALTU  
-PRIEMER VŤRANÉHO OTVORU O 2mm VAČŠÍ AKO PRIEMER KOTVY. KOTVY MUSIA VYČNIEVAŤ MIN. 70 mm NAD BETÓN. ZÁKLAD

[illegible]

**POZNÁMKY:**

**-VYBAVENIE STOJANA A ODPORÚČANÉ MIN. PLOCHY OKOLO STOJANA**  
vid'. Technická správa STR 7-8

**(P3)- SKLADBA SPEVNENEJ PLOCHY :**

-ASFALTOVÝ BETÓN	ACp11; I	50 mm
-ASFALTOVÝ INFILTRAČNÝ POSTREK	PI;0,7kg/m2	
-ASFALTOVÝ BETÓN	ACp16; I	100 mm
-ŠTRKODRVINA	ŠD 31,5(45)Gc	100 mm
SPOLU		250 mm

**+0,000=204,11 m.n.m.**

INVESTOR: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice		Progressum,s.r.o. Jenisejská 59 Košice- mestská časť Nad jazerom 040 12	Č. páre:
MIESTO STAVBY: p.č. 2633/196 (pacrely E- 1197,1199/1) ,okr.Košice I., obec: Košice- Staré mesto, kat. úz.- Stredné mesto			
ZODPOV. PROJEKTANT: Ing. Pavol Juhas	VYPRACOVAL: Ing. Pavol Juhas, Ing. Jana Frielichová		
NÁZOV STAVBY: Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice SO 02- Staničné námestie		STUPEŇ PD: ODS	DÁTUM: 07/2019
NÁZOV VÝKRESU: Servisný stojan		MIERKA: 1:50	Č. VÝKRESU: A-05

**POZNÁMKY:**

- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN EN  
-PRI REALIZÁCII STAVEBNÉ VÝKRESY PREKONTROLOVAŤ A VŠETKY NEZROVNALOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM !!!!  
-NÁKRESY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKOV VO VÝKAZOCH NENAHRAĐZAJÚ VÝROBNÚ ANI DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU  
- PODROBNOSTI V PD SA MUSIA VYKONAŤ V ZMYSLE PLATNÝCH RESP. ZÁVAZNÝCH STN,SCHVÁLENÝCH TECHNOLOG. ,  
POSTUPOCH PODÁVAŤ TAK, ABY DIELO SPĽŇALO FUNKČNÉ PREDPOKLADY PRE PROJEKTOVANIE K ÚČELU VYUŽITIA  
- V PRÍPADE ZISTENIA NEJASNOSTÍ SKUTKOVÉHO STAVU S PROJEKTOVÝM RIEŠENÍM JE POTREBNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA